

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บริเวณศาลากลางบ้านโป่ง รพ.สต.บ้านทุ่งกุ๋(ฝั่งทิศเหนือ) บ้านทุ่งกุ๋ หมู่ที่ 2				
ปริมาณงาน	ความกว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 135.00 เมตร หนา 0.12 เมตร เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง เลขที่ 066-2568				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งกุ๋ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าดุ่ม อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่				
แบบเลขที่	066/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลป่าดุ่ม อำเภอฟ้าว จังหวัดเชียงใหม่				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5	ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	3	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	477,602.44	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	477,602.44	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	477,602.44	
	ราคากลาง (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)		

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

อ้างอิง ค่าแรงที่ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท ราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ยังไม่ประกาศ และราคาวัสดุร้านค้าในพื้นที่ อัตราค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ นาคเคลือ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุธ เหมยสุวรรณ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบรรเจิด อินทรรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าดุ่ม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินดนัย ชันมอน)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคนองเดช วงศ์สม)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าดุ่ม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาดปิด บริเวณศาลากลางบ้านไปถึง รพ.สต.บ้านทุ่งกู่(ฝั่งทิศเหนือ) บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน	ความกว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 135.00 เมตร หนา 0.12 เมตร เมตรรายละเอียดตาม แบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง เลขที่ 066-2568
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าดุ่ม อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	066/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลป่าดุ่ม อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่
แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	364,832.66	1.3091	477,602.44	
	เงินใช้การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 477,602.44

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 477,602.44

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 135.00 ม. เฉลี่ย 3,537.80 บาท /ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

อ้างอิง ค่าแรงที่ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท ราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ยังไม่ประกาศ และราคาวัสดุร้านค้าในพื้นที่ อัตราค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ นาคเคลือ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุธ เหมยสุวรรณ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินดนัย ชันมอน)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบรรเจ็ด อินทร์ตัน)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าดุ่ม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคนองเดช วงศ์สม)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าดุ่ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่.1./2.

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำแบบมีฝัเปิด บริเวณศาลากลางบ้านไปถึง รพ.สต.บ้านทุ่งกู่(ฝั่งทิศเหนือ) บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน

ความกว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 135.00 เมตร หนา 0.12 เมตร เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง เลขที่

066-2568

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตุ่ม อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 066/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลป่าตุ่ม อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน้าที่ย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								น้ำมัน=33.64
	1.1 งานรื้อถอนคอนกรีตวางระบายน้ำเดิม	240.75	ตร.ม.	-	-	75.00	18,056.25	18,056.25	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม	528.04	2,640.20	112.00	560.00	3,200.20	
	1.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 180 kg/cm²	5.00	ลบ.ม	1,827.10	9,135.50	426.00	2,130.00	11,265.50	
	1.4 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 kg/cm²	32.08	ลบ.ม	1,934.58	62,061.32	327.00	10,490.16	72,551.48	
	1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 mm. SR.24	1,592.98	กก.	20.09	32,002.96	4.40	7,009.11	39,012.07	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	28.67	กก.	34.42	986.82	-	-	986.82	
	1.7 เหล็กฉาก 50x50x4 มม	45.00	ท่อน	420.56	18,925.20	12.00	540.00	19,465.20	
	1.8 ไม้แบบ (คิต 50%)	117.45	ตร.ม.	521.26	61,221.98	-	-	61,221.98	
	1.9 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	234.90	ตร.ม.	-	-	139.00	32,651.10	32,651.10	
2	1.9 ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	58.73	กก.	32.39	1,902.26	-	-	1,902.26	
	1.10 งานดินถม พร้อมปรับเกลี่ย	20.25	ลบ.ม	150.00	3,037.50	112.00	2,268.00	5,305.50	
	งานฝารางระบายน้ำ								
	2.1 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 mm. SD.40	945.46	กก.	19.63	18,559.38	3.60	3,403.66	21,963.04	
	2.2 ลวดผูกเหล็ก	17.02	กก.	34.42	585.83	-	-	585.83	
	2.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 kg/cm²	9.72	ลบ.ม	1,934.58	18,804.12	327.00	3,178.44	21,982.56	
	2.4 งานไม้แบบ	32.40	ตร.ม.	521.26	16,888.82	139.00	4,503.60	21,392.42	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้								331,542.21	
ยอดยกไป								331,542.21	

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบน้ำแบบฝัเปิด บริเวณศาลากลางบ้านโป่งถึง รพ.สต.บ้านทุ่งกู๋(ฝั่งทิศเหนือ) บ้านทุ่งกู๋ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน

ความกว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 135.00 เมตร หนา 0.12 เมตร เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง เลขที่ 066-2568

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านทุ่งกู๋ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตุ่ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 066/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลป่าตุ่ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ยกยอดมา							331,542.21	
	งานอื่นๆ								
	3.1 งานคอนกรีตทางเข้าบ้าน หนา 0.12 เมตร	8.64	ลบ.ม.	1,934.58	16,714.77	327.00	2,825.28	19,540.05	
	3.2 งานเสริมผิวคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	6.08	ลบ.ม.	1,934.58	11,762.25	327.00	1,988.16	13,750.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้							33,290.45	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุเป็นราคาต้นทุน							364,832.66	
	ค่า Factor F. = 1.3091							112,769.78	
	รวมค่าก่อสร้าง							477,602.44	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							477,602.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....



(นายอรุณ นาคเคสิ์ลือ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....



(นายศราวุธ เหมยสุวรรณ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....



(นายชินดนัย ชื่นมอณ)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า