

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นชัย	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					930,569.14	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,078,777.16	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					302,826.74	
4	อื่นๆ		รวม					162,175.83	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,474,348.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,474,348.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฤทธิชัย บุตรชา  
27 มีนาคม 2567 14:12:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิม	1,951.000	ตร.ม.	0.00	0.00	112.00	218,512.00	218,512.00	
	- งานขุดดิน	12.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,433.60	1,433.60	
	- งานไม้แบบอาคารชั้นเดียว(คิดใช้80%)	19.400	ตร.ม.	543.45	10,542.93	0.00	0.00	10,542.93	
	- เหล็กตะแกรงไวเมซ ขนาด 4 มม. @ 0.20#	180.000	ตร.ม.	24.66	4,438.80	5.00	900.00	5,338.80	
	- หินเกล็ด 3/8" พร้อมบดทับ หนา 0.09 ม.	252.000	ลบ.ม.	293.23	73,893.96	112.00	28,224.00	102,117.96	
	- ทรายหยาบรองพื้น	25.000	ลบ.ม.	373.83	9,345.75	112.00	2,800.00	12,145.75	
	- งานวางแผ่น Geotextile ขนาด 200 กรัม/ตร.ม.	2,450.000	ตร.ม.	51.40	125,930.00	80.00	196,000.00	321,930.00	
	- งานท่อระบายน้ำ Perforate Pipe ขนาด Dia. 4 นิ้ว	400.000	เมตร	213.08	85,232.00	120.00	48,000.00	133,232.00	
	- งานท่อระบายน้ำ Perforate Pipe ขนาด Dia. 6 นิ้ว	132.000	เมตร	444.85	58,720.20	250.00	33,000.00	91,720.20	
	- งานขบคันหินสำเร็จรูป ขนาด 15x30x100 ซม.	172.000	เมตร	150.25	25,843.00	45.08	7,752.90	33,595.90	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,094.75	393,946.64	948.08	536,622.50	930,569.14	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- หญ้าเทียม ความสูงไม่น้อยกว่า 50 มม.	1,749.000	ตร.ม.	887.85	1,552,849.65	80.00	139,920.00	1,692,769.65	
	- เม็ดยางสังเคราะห์ ขนาดเม็ด 1 - 3 มม.	18,890.000	กก.	9.34	176,432.60	1.87	35,286.52	211,719.12	
	- ทรายละเอียด ขนาดเม็ด 0.2-0.8 มม.	40.000	ลบ.ม.	467.29	18,691.60	112.00	4,480.00	23,171.60	
	- แผ่นต่อหญ้าเทียม ชนิดPP ความกว้าง 30 ซม.	1,350.000	เมตร	37.38	50,463.00	1.87	2,523.15	52,986.15	
	- กาว PU สำหรับติดตั้งหญ้าเทียม	25.000	ชุด	3,738.31	93,457.75	186.92	4,672.89	98,130.64	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,140.17	1,891,894.60	382.66	186,882.56	2,078,777.16	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสไฟฟ้า คอร. สูง 12 เมตร	10.000	ต้น	5,051.40	50,514.00	1,515.42	15,154.20	65,668.20	
	- ขาเหล็กสำหรับยึดโคมไฟฟ้า	8.000	ชุด	2,803.73	22,429.84	841.12	6,728.95	29,158.79	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟ้า LED ขนาด 200w (แสงขาว)	24.000	ชุด	2,327.10	55,850.40	300.00	7,200.00	63,050.40	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 3P พร้อมฐานตั้งพื้น	1.000	ชุด	40,000.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00	
	- ท่อ IMC 3/4"	27.000	เมตร	116.67	3,150.09	28.00	756.00	3,906.09	
	- ท่อ HDPE Dia. 63 mm.	250.000	เมตร	38.90	9,725.00	25.00	6,250.00	15,975.00	
	- สายไฟฟ้า 3C-CV 4 sq.mm.	700.000	เมตร	60.00	42,000.00	15.00	10,500.00	52,500.00	
	- สายไฟฟ้า 3C-VCT 2.5 sq.mm.	100.000	เมตร	64.12	6,412.00	13.00	1,300.00	7,712.00	
	- Pull Box กันน้ำ	16.000	ชุด	310.28	4,964.48	31.03	496.45	5,460.93	
	- Ground Rod 5/8" ยาว 1.80 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,177.57	2,177.57	217.76	217.76	2,395.33	
	- - อุปกรณ์อื่น เช่น มิเตอร์ 3 เฟส แคลมป์รัด เทปพันสาย	1.000	set	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	67,949.77	252,223.38	4,986.33	50,603.36	302,826.74	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ								
	- ตาข่ายไนลอนโดยรอบสนาม ขนาดช่อง 12x12 ซม. หน้า 3 มม.	2,064.000	ตร.ม.	58.87	121,507.68	5.89	12,150.77	133,658.45	
	- ประตูทางเข้า-ออกสนาม สำเร็จรูป ขนาด 1.20x2.00 ม.	2.000	ชุด	14,018.69	28,037.38	240.00	480.00	28,517.38	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	14,077.56	149,545.06	245.89	12,630.77	162,175.83	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,474,348.87	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างห้องส้วมขนาด 4 ห้อง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นชัย	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					83,203.12	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					117,099.49	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					18,736.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					11,713.31	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								230,751.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 230,751.92

บาท ต่อ 1 หน่วย

ฤทธิชัย บุตรชา

27 มีนาคม 2567 14:12:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	13.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,456.00	1,456.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายถม)	.300	ลบ.ม.	218.07	65.42	104.00	31.20	96.62	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	.300	ลบ.ม.	1,705.61	511.68	426.00	127.80	639.48	
	- งานไม้แบบอาคารชั้นเดียว (คิดใช้80%)	40.000	ตร.ม.	543.45	21,738.00	139.00	5,560.00	27,298.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 6มม.	177.630	กก.	25.91	4,602.39	4.40	781.57	5,383.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD40 Dia. 12มม.	296.180	กก.	23.75	7,034.27	3.60	1,066.25	8,100.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.200	กก.	36.45	517.59	0.00	0.00	517.59	
	- งานคอนกรีต 240Ksc (รูปลูกบาศก์)	7.150	ลบ.ม.	1,799.07	12,863.35	419.00	2,995.85	15,859.20	
	- เหล็ก □-38x38x1.6 มม.	90.270	กก.	33.40	3,015.01	0.00	0.00	3,015.01	
	- เหล็ก □-75x45x2.3 มม.	160.300	กก.	28.40	4,552.52	0.00	0.00	4,552.52	
	- เหล็ก □-100x50x2.3 มม.	117.420	กก.	26.49	3,110.45	0.00	0.00	3,110.45	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	367.990	กก.	0.00	0.00	10.00	3,679.90	3,679.90	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	25.170	ตร.ม.	50.19	1,263.28	327.00	8,230.59	9,493.87	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	4,490.79	59,273.96	1,545.00	23,929.16	83,203.12	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน เบอร์ 0.35	44.000	ตร.ม.	130.00	5,720.00	70.00	3,080.00	8,800.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	28.000	เมตร	64.48	1,805.44	45.00	1,260.00	3,065.44	
	- งานผนังก่อซีเมนต์บล็อก ขนาด 19x39x17 ซม.	28.000	ตร.ม.	137.44	3,848.32	69.00	1,932.00	5,780.32	
	- งานผนังก่อซีเมนต์บล็อกช่องระบายอากาศ ขนาด 19x19x9 ซม.	1.600	ตร.ม.	711.38	1,138.20	77.00	123.20	1,261.40	
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	11.800	ม.	112.50	1,327.50	46.00	542.80	1,870.30	
	- งานฉาบปูนเรียบขัดมัน	56.000	ตร.ม.	96.72	5,416.32	92.00	5,152.00	10,568.32	
	- งานพื้นปูกระเบื้อง ขนาด 12"x12" ชนิดกันลื่น	20.400	ตร.ม.	286.94	5,853.57	158.00	3,223.20	9,076.77	
	- งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู	4.000	ห้อง	6,448.59	25,794.36	650.00	2,600.00	28,394.36	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถส้วมนั่งยองชนิดฐานสูง	2.000	ชุด	718.69	1,437.38	150.00	300.00	1,737.38	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,046.72	4,093.44	450.00	900.00	4,993.44	
	- โถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	2,616.82	10,467.28	450.00	1,800.00	12,267.28	
	- แผงกั้นปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	738.31	2,214.93	170.00	510.00	2,724.93	
	- อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	3,738.31	11,214.93	450.00	1,350.00	12,564.93	
	- ที่ใส่ม้วนกระดาษ ชนิดแขวนผนัง	4.000	ชุด	336.44	1,345.76	70.00	280.00	1,625.76	
	- ที่ใส่สุขภัณฑ์แขวนผนัง	2.000	ชุด	176.63	353.26	70.00	140.00	493.26	
	- กระจกเงาขนาด 0.60x0.80 ม.	3.000	ชุด	344.85	1,034.55	70.00	210.00	1,244.55	
	- ราวพาดผ้า	2.000	ชุด	397.19	794.38	70.00	140.00	934.38	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	3.000	จุด	166.66	499.98	25.00	75.00	574.98	
	- ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน	2.000	ชุด	373.83	747.66	70.00	140.00	887.66	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต่อปลาลว	2.000	ชุด	252.33	504.66	70.00	140.00	644.66	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีดักกลืน ขนาด 2 นิ้ว	5.000	ชุด	214.95	1,074.75	75.00	375.00	1,449.75	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	3.400	ม.	818.43	2,782.66	0.00	0.00	2,782.66	
	- ถังหินขัดสำเร็จรูป	2.000	ใบ	336.44	672.88	0.00	0.00	672.88	
	- น้ำยาเคลือบเงาชนิด อะคริลิค100%	56.000	ตร.ม.	9.93	556.08	38.00	2,128.00	2,684.08	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	21,274.58	90,698.29	3,435.00	26,401.20	117,099.49	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อประปา PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	32.000	เมตร	11.68	373.76	30.00	960.00	1,333.76	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว	28.000	เมตร	40.42	1,131.76	40.00	1,120.00	2,251.76	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 4 นิ้ว	12.000	เมตร	138.31	1,659.72	100.00	1,200.00	2,859.72	
	- งานข้อต่อ ข้องท่อก ขนาด 1/2นิ้ว, 2นิ้ว และ 4นิ้ว	1.000	งาน	1,645.92	1,645.92	0.00	0.00	1,645.92	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ	1.000	ใบ	4,009.34	4,009.34	0.00	0.00	4,009.34	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อคอนกรีต ขนาด Dia. 1.00 เมตร รวมฝาปิด	5.000	ท่อน	327.10	1,635.50	0.00	0.00	1,635.50	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	6,172.77	10,456.00	5,170.00	8,280.00	18,736.00	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- สายไฟฟ้า Thw 1.5 sq.mm.	70.000	เมตร	24.15	1,690.50	5.00	350.00	2,040.50	
	- สายไฟฟ้า Thwa 16 sq.mm.	150.000	เมตร	7.10	1,065.00	20.00	3,000.00	4,065.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า 3/8 นิ้ว	16.000	เมตร	7.94	127.04	23.00	368.00	495.04	
	- โคมไฟฟ้า LED T8 ขนาด 1x18 วัตต์	5.000	ชุด	139.25	696.25	115.00	575.00	1,271.25	
	- สวิตช์เปิด-ปิด	5.000	ชุด	116.82	584.10	265.00	1,325.00	1,909.10	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 4 ช่อง 63A	1.000	ชุด	1,822.42	1,822.42	110.00	110.00	1,932.42	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	2,117.68	5,985.31	538.00	5,728.00	11,713.31	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>230,751.92</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นชัย	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					24,726.55	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								24,726.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 24,726.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฤทธิชัย บุตรชา  
27 มีนาคม 2567 14:12:33

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานคอนกรีต 240 Ksc (รูปลูกบาศก์)	1.600	ลบ.ม.	1,799.07	2,878.51	327.00	523.20	3,401.71	
	- งานไม้แบบอาคารชั้นเดียว (คิดใช้ 80%)	2.400	ตร.ม.	543.45	1,304.28	139.00	333.60	1,637.88	
	- เหล็กตะแกรงไวเมช ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	16.000	ตร.ม.	24.66	394.56	5.00	80.00	474.56	
	- เหล็ก C-75x45x1.5x2.3 มม.	168.000	กก.	27.62	4,640.16	0.00	0.00	4,640.16	
	- เหล็ก L-40x40x3.0 มม.	201.120	กก.	24.25	4,877.16	0.00	0.00	4,877.16	
	- พุกเหล็ก 1/2 นิ้ว	20.000	ชุด	16.35	327.00	0.00	0.00	327.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	369.120	กก.	0.00	0.00	12.00	4,429.44	4,429.44	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	56.000	ตร.ม.	50.19	2,810.64	38.00	2,128.00	4,938.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,485.59	17,232.31	521.00	7,494.24	24,726.55	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								24,726.55	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เตนชัย	เทศบาลตำบลเตนชัย อำเภอเตนชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล เตนชัย อำเภอเตนชัย จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเตนชัย / เทศบาลตำบลเตนชัย	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ที่นั่งพักนักกีฬาแบบมีหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต ชนิดโปร่งแสง		รวม					93,457.96	
2	สกร้อบอร์ดไฟฟ้า		รวม					51,401.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      177,570.12      บาท ต่อ 1 หน่วย

ฤทธิชัย บุตรชา

27 มีนาคม 2567 14:12:31

กลุ่มงาน/งาน		งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร									
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	เด่นชัย	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐					
				อำเภอ	เด่นชัย	จังหวัด	แพร่				แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย									
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		27 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ประตูฟุตบอล ขนาด 2.00x4.00 เมตร		รวม					32,710.29	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								177,570.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 177,570.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฤทธิชัย บุตรชา

27 มีนาคม 2567 14:12:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ที่นั่งพักนักกีฬาแบบมีหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต ชนิดโปร่งแสง								
	1.1	2.000	ชุด	46,728.98		0.00	0.00	93,457.96	
	ที่นั่งพักนักกีฬาแบบมีหลังคาโพลีคาร์บอเนตชนิดโปร่ง แสง								
	รวมค่าที่นั่งพักนักกีฬาแบบมีหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอ เนต ชนิดโปร่งแสง	-	-	46,728.98	93,457.96	0.00	0.00	93,457.96	
2	สกอร์บอร์ดไฟฟ้า								
	2.1 สกอร์บอร์ดไฟฟ้า	1.000	ชุด	51,401.87		0.00	0.00	51,401.87	
	รวมค่าสกอร์บอร์ดไฟฟ้า	-	-	51,401.87	51,401.87	0.00	0.00	51,401.87	
3	ประตูฟุตบอล ขนาด 2.00x4.00 เมตร								
	3.1 ประตูฟุตบอลพร้อมตาข่ายขนาด2.00x4.00ม.	1.000	คู่	32,710.29		0.00	0.00	32,710.29	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าประตูฟุตบอล ขนาด 2.00x4.00 เมตร	-	-	32,710.29	32,710.29	0.00	0.00	32,710.29	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นชัย	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ฤทธิชัย บุตรชา

27 มีนาคม 2567 14:12:31

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน	3,474,348.87	1.3032	4,527,771.44	
รวมค่าก่อสร้าง				4,527,771.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,749.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,588.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,527,771.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,527,771.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,749.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,588.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,527,771.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างห้องส้วมขนาด 4 ห้อง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างห้องส้วมขนาด 4 ห้อง	230,751.92	1.3032	300,715.90	
รวมค่าก่อสร้าง				300,715.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 20.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,740.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 300,715.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างห้องส้วมขนาด 4 ห้อง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				300,715.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 20.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,740.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 300,715.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอฒจันทร์ไม่มีหลังคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอฒจันทร์ไม่มีหลังคา	24,726.55	1.3032	32,223.63	
รวมค่าก่อสร้าง				32,223.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,370.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 32,223.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอัตรจันทรไม่มีหลังคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				32,223.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,370.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 32,223.63 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2567	



ญาศุมินทร์ คลีไพบ  
( ญาศุมินทร์ คลีไพบ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฤทธิชัย บุตรชา  
( ฤทธิชัย บุตรชา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
วรชัย สายตรง  
( วรชัย สายตรง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร					
		เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	เด่นชัย	อำเภอ	เด่นชัย	จังหวัด	แพร่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2567					

ญาศุมินทร์ คลีไพบ  
( ญาศุมินทร์ คลีไพบ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฤทธิชัย บุตรชา  
( ฤทธิชัย บุตรชา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรชัย สายตรง  
( วรชัย สายตรง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล เด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน จำนวน 1.000 หลังละ 4,527,771.44 บาท	4,527,771.44	
2	ก่อสร้างห้องส้วมขนาด 4 ห้อง จำนวน 1.000 หลังละ 300,715.90 บาท	300,715.90	
3	ก่อสร้างอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา จำนวน 2.000 หลังละ 32,223.63 บาท	64,447.26	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	190,000.02	

ฤทธิ์ชัย บุตรชา

27 มีนาคม 2567 14:13:43

หน้า 1 จาก 2

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย	อำเภอเด่นชัย	จังหวัดแพร่
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2567	

สรุป		
	ราคากลาง	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์ .....)	
	5,082,934.63	

ฤทธิ์ชัย บุตรชา

27 มีนาคม 2567 14:13:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร				
		เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นชัย	อำเภอ	เด่นชัย	จังหวัด	แพร่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเด่นชัย / เทศบาลตำบลเด่นชัย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567				

ฤทธิชัย บุตรชา  
( ฤทธิชัย บุตรชา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ญาศุมินทร์ คลีไพบ  
( ญาศุมินทร์ คลีไพบ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรชัย สายตรง  
( วรชัย สายตรง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง