

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖,๐๓๙,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานสถาปัตยกรรม งานรื้อถอน งานตกแต่งพื้น งานตกแต่งผนัง งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง งานระบบสุขาภิบาล งานประตุน้ำต่าง งานเคาน์เตอร์ งานสุขภัณฑ์ งานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....- 5 มี.ค. 2563.....เป็นเงิน.....๖,๐๓๙,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....ปร. ๔.....
 - ๖.๒.....ปร. ๔ (พ)
 - ๖.๓.....ปร. ๕ (ก).....
 - ๖.๔.....ปร. ๕ (ข).....
 - ๖.๕.....ปร. ๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายกรพล รสอุง.....
 - ๗.๒นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย.....
 - ๗.๓นางสาวชลธิดา ศรีโวหาร.....

สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : รวบรวมค่างานต้นทุน ครุภัณฑ์จัดซื้อ และค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและผ้าเพดาน อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2025-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเมื่อ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ค่างานต้นทุนกลุ่มงานที่ 1)	5,823,435.31	
2	ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์)	203,150.01	
3	ส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	12,855.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,039,440.65	
	ราคากลาง	6,039,000.00	
	(หกล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

*** หมายเหตุ *** ข้อความด้านล่างทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ตารางประมาณราคา (BOQ) นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเสนอราคาและประกอบการทำสัญญา หากปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลในตารางประมาณราคานี้ ไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการ และ/หรือ คำอธิบายรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการไม่ว่าเมื่อใดก็ตามผู้เสนอราคา(หรือผู้รับจ้าง) ยินดีแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยถือจำนวนปริมาณและคุณภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในรูปแบบรายการ และ/หรือ คำอธิบายรายการเป็นสำคัญ โดยยินดีทำงานให้เสร็จตามแบบรูปรายการ และ/หรือ คำอธิบายรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการดังกล่าวและหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะเหตุดังกล่าวผู้เสนอราคา (หรือผู้รับจ้าง) จะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายรวมถึงจำนวนวันและเวลาต่างๆ จากผู้ว่าจ้างทุกกรณี

(ข้อความนี้ห้ามตัดออกทุกกรณี)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ
(นายกรพล รสอู่)

ลงนาม.....กรรมการ
(นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย)

ลงนาม.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชลธิตา ศรีโวหาร)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2025-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเมื่อ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568


กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	4,470,624.38	1.3026	5,823,435.31	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ที่ กค 0433.2/ว499 ลว. 28 สิงหาคม 2566				
รวมค่าก่อสร้าง				5,823,435.31	

ลงนาม..........ประธานกรรมการ
(นายกรพล รสอู่่น)

ลงนาม..........กรรมการ
(นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย)

ลงนาม..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชลธิดา ศรีโวหาร)



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและผ้าเพดาน อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2025-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเมื่อ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568


กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมราคา	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์	189,859.82	13,290.19	203,150.01	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				203,150.01	

ลงนาม..........ประธานกรรมการ
(นายกรพล รสอจูน)

ลงนาม..........กรรมการ
(นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย)

ลงนาม..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชลธิตา ศรีโวหาร)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2025-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเมื่อ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568


กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน (ตร.ม.)	หน่วย (บาท/ตร.ม.)	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ผ้าใบพลาสติกม้วน (ฟ้าขาว) สำหรับกันน้ำห้องน้ำ จำนวน 8 ชั้น สำหรับกันฝุ่นและป้องกันเศษวัสดุ	91.00	9.00	819.00	
2	ผ้าใบพลาสติกม้วน (ฟ้าขาว) สำหรับกันบริเวณปรับปรุงฝ้าเพดาน สำหรับกันฝุ่นและป้องกันเศษวัสดุ (3 ด้าน / 1ชั้น) จำนวน 8 ชั้น	1,337.37	9.00	12,036.33	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				12,855.33	

ลงนาม..........ประธานกรรมการ
(นายกรพล รสอจุ่น)

ลงนาม..........กรรมการ
(นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย)

ลงนาม..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชลธิดา ศรีโวหาร)





กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและสำนักงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบเลขที่ TRU/DOC-2025-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 (กลุ่มงานที่ 1)								
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนกระเบื้องผนัง	1,051.21	ตร.ม.	-	-	35.00	36,792.28	36,792.28	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้น (ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำคนพิการ)	447.00	ตร.ม.	-	-	50.00	22,350.00	22,350.00	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้น (ชั้น G)	576.99	ตร.ม.	-	-	50.00	28,849.50	28,849.50	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนปูนก่อการกระเบื้องผนัง	1,051.21	ตร.ม.	-	-	15.00	15,768.12	15,768.12	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนปูนก่อการและปูนปรับระดับกระเบื้องพื้น ห้องน้ำและพื้นที่ G ทั้งหมด	1,023.99	ตร.ม.	-	-	20.00	20,479.80	20,479.80	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนหินแกรนิต กระเบื้องบริเวณคาน้ำเตอร์อ่างล้างมือ หลังโถส้วมและหลังโถส้วมชาย (ทุกห้อง)	76.20	ตร.ม.	-	-	45.00	3,429.00	3,429.00	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนคาน้ำเตอร์อ่างล้างมือ และคาน้ำเตอร์หลังโถส้วมและหลังโถส้วมชาย (ทุกห้อง)	67.56	ตร.ม.	-	-	45.00	3,040.20	3,040.20	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ (หลังคาน้ำเตอร์ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง หลังโถส้วมชาย และหลังโถส้วม)	131.46	ตร.ม.	-	-	40.00	5,258.40	5,258.40	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเรียบ พร้อมโครงคร่าว (ในห้องน้ำทุกชั้น)	447.00	ตร.ม.	-	-	25.00	11,175.00	11,175.00	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเรียบ พร้อมโครงคร่าว (บริเวณชายคากระเบื้องอาคาร ชั้น G.1.2.4.5.6.7.8)	609.14	ตร.ม.	-	-	25.00	15,228.50	15,228.50	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเรียบ พร้อมโครงคร่าว (บริเวณชายคากระเบื้องอาคาร ชั้น 3)	83.04	ตร.ม.	-	-	10.00	830.40	830.40	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนโถส้วมชาย พร้อมโถส้วม	54.00	ชุด	-	-	140.00	7,560.00	7,560.00	รื้อถอนกลับ
	- รื้อถอนอ่างล้างมือผนังคาน้ำเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และก๊อกน้ำทั้งหมด	81.00	ชุด	-	-	140.00	11,340.00	11,340.00	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนโถส้วม พร้อมสายฉีดชำระ	71.00	ชุด	-	-	140.00	9,940.00	9,940.00	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนน้ำสำเร็จรูปเก่า พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ (ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชั้น G.1.2.3.4.5.6.7.8)	77.00	ชุด	-	-	80.00	6,160.00	6,160.00	รื้อถอนทั้ง
	- รื้อถอนไฟและสวิทช์เดิม (สายไฟห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และคนพิการ ทั้งหมด)	164.00	ชุด	-	-	25.00	4,100.00	4,100.00	รื้อถอนกลับ
	รวมทั้งหมด				-		202,301.20	202,301.20	

Sm's Pongsa



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่ายงานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและสำนักงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

แบบเลขที่ TRU/DOC.2025-001

เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง	
	ยกยอดมาจาก (ป54. แผ่นที่ 2/11)			-			202,301.20	202,301.20	
1.1.1	งานรื้อถอน (ต่อ)								
	- รื้อกระจกเดิม (ห้องน้ำคนพิการ)	10.00	ชุด	-		35.00	350.00	350.00	รื้อกองเก็บ
	- รื้อกระจกเดิม (ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชั้น G,1,2,3,4,5,6,7,8) ติดกลับ	18.00	ชุด	-		60.00	1,080.00	1,080.00	รื้อติดกลับ
1.1.2	งานตกแต่งพื้น								
	- งานเทพื้นปรับระดับพร้อมผสมน้ำยากันซึมภายในห้องน้ำ	447.00	ตร.ม.	82.10	36,698.70	64.00	28,608.00	65,306.70	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวหยาบ ขนาด 30x30 ซม. (เอตสีเทาเข้ม) (ปูปูนกา)	447.00	ตร.ม.	196.05	87,634.35	158.00	70,626.00	158,260.35	
	- งานเทพื้นปรับระดับก่อนปูหินขัดสำเร็จรูป	576.99	ตร.ม.	82.10	47,370.88	64.00	36,927.36	84,298.24	
	- พื้นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30x30 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (หินขัดโทนสีเทา) (ปูปูนกา)	576.99	ตร.ม.	362.28	209,031.94	128.00	73,854.72	282,886.66	
1.1.4	งานตกแต่งผนัง								
	- ผ 1 ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x30 ซม. ผิวมัน (เอตสีขาว)	1,051.21	ตร.ม.	203.06	213,458.30	166.00	174,500.53	387,958.82	
	- ฉาบผิวผนังเดิมและผนังก่อใหม่พร้อมผสมน้ำยากันซึม (ภายในห้องน้ำ) ก่อนปูกระเบื้อง	1,051.21	ตร.ม.	55.79	58,646.89	87.00	91,455.10	150,101.99	
	- ผ 2 ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปแผ่น MFF หรือ LFF ผลิตจาก HPL หนา 30 มม. ขาดตั้งชนิดกล่อ	61.00	ชุด	11,682.24	712,616.82	400.00	24,400.00	737,016.82	วัสดุ+ค่าแรง
	พร้อมอุปกรณ์แผ่นสแตนเลสเกรด 304 ครอบคลุม ที่ใส่กระชากชำระ กลอน ตัวล็อก ตัวสต๊อป (เลือกสีภายหลัง)								
	- ผ 3 ผนังก่ออิฐ (อิฐมวลเบา) พร้อมฉาบปูน ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. (ได้สามและโป๊สสภาวะชาย)	134.97	ตร.ม.	211.44	28,538.06	94.00	12,687.18	41,225.24	
	- ตะแกรงกรงไก่บริเวณท่อน้ำที่เดินในผนัง	109.80	ตร.ม.	17.40	1,910.52	3.48	382.10	2,292.62	
	- Kicker รองผนังก่ออิฐ ขนาด 7.5x10 ซม.	111.30	ม.	79.32	8,828.32	46.00	5,119.80	13,948.12	
	- ผ 4. ผนังเดิม ทำความสะอาดซ่อมแซมรอยร้าวตามแนวความและผนัง ปิดด้วยไม้พาเกซีเมนต์หรือไฮบริดซีเมนต์	576.00	ตร.ม.	37.80	21,772.80	30.00	17,280.00	39,052.80	
	และทาสีทับด้วยทาสีภายใน ชนิดกึ่งเงา สีขาวหรือสีใกล้เคียงเดิม								
	รวมทั้งหมด				1,426,507.57		739,571.99	2,166,079.56	



Sms. Siam

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและสำนักงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งของที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

แบบเลขที่ TRU/DDC.2025-001

เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสี		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง		
	ยกยอดมาจาก (ปร4, แผ่นที่ 3/11)				1,426,507.57		739,571.99	2,166,079.56		
1.1.3	งานฝ้าเพดานและโครงฝ้า									
	- ฝ้า1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดขอบลาด โครงสร้างอลูมิเนียมฉาบเรียบทาสี	447.00	ตร.ม.	198.85	88,885.95	75.00	33,525.00	122,410.95		ทนความชื้น
	ชนิดทนความชื้น (ติดตั้งตามรูปแบบ)									
	- ฝ้า2 ฝ้าเพดานแผ่นโพลีเอสเตอร์บอร์ด หนา 4 มม. ชนิดขอบเรียบ เ็นร่อง 3 มม. ปิดร่องด้วยไมติพายซิลิโคน	692.18	ตร.ม.	38.89	26,918.11	28.20	19,519.48	46,437.59		
	โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว X 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	1,921.04	กก.	36.00	69,157.44	10.00	19,210.40	88,367.84		
	- แผ่น Plate เหล็ก ขนาด 750x750 มม. (3x3 นิ้ว) หนา 6 มม. พร้อมเจาะรู	396.00	ชุด	37.00	14,652.00	7.40	2,930.40	17,582.40		
	- ทุกเหล็ก ขนาด 5/16 นิ้ว	1,584.00	ชุด	3.05	4,831.20	0.92	1,449.36	6,280.56		
	- งานทาสีกันสนิมโครงรางเหล็ก	243.01	ตร.ม.	15.17	3,686.46	35.00	8,505.35	12,191.81		
	- ไม้ขอบฝ้า (ไม้สังเคราะห์ ไม่เทียม โพลีเอสเตอร์) ขนาด 5x300x0.8 ซม. สีสีเมนต์	1,090.50	ม.	11.00	11,995.50	20.00	21,810.00	33,805.50		
1.1.5	งานทาสี									
	- งานทาสีฝ้าเพดาน สี1	447.00	ตร.ม.	31.34	14,008.98	30.00	13,410.00	27,418.98		
	- ทาสีฝ้าเพดาน สี2 (สีอะคริลิกแท้ 100% ชนิดทาภายนอก) ไม้เอนสังเคราะห์	692.18	ตร.ม.	35.18	24,350.89	34.00	23,534.12	47,885.01		
	- ยานาวรอยต่อด้วยไมติพายซิลิโคนหรือไฮบริดซิลิโคน	96.00	หลอด	190.00	18,240.00	38.00	3,648.00	21,888.00		
1.1.6	งานประติ									
	- ป1 (ตามรูปแบบและรายการ)	18.00	ชุด	178.43	3,211.78	77.90	1,402.20	4,613.98		
	- ป2 (ตามรูปแบบและรายการ)	10.00	ชุด	329.00	3,290.00	100.00	1,000.00	4,290.00		
	- ป3 (ตามรูปแบบและรายการ)	18.00	ชุด	83.56	1,504.05	38.00	684.00	2,188.05		
	รวมทั้งหมด				1,711,239.93		890,200.29	2,601,440.23		

Sms Saman



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่ายงานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและผ่านเขตแดน อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

แบบเลขที่ TRU/DDC.2025-001

เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง	วัสดุ+ค่าแรง	
	ยกยอดมาจาก (ปร.4. แผ่นที่ 4/11)				1,711,239.93		890,200.29	2,601,440.23		
1.1.7	งานแคมน์เตอร์									
	- TOP แคมน์เตอร์หินแกรนิตสีขาวเต็มแผ่น อย่างล้างมือห้องน้ำหญิง-ห้องน้ำชาย	73.80	ม.	1,975.82	145,815.70	-	-	145,815.70	วัสดุ+ค่าแรง	
	- TOP แคมน์เตอร์หินแกรนิตสีขาวเต็มแผ่น ห้องน้ำคนพิการ	18.50	ม.	679.23	12,565.82	-	-	12,565.82	วัสดุ+ค่าแรง	
	- TOP แคมน์เตอร์หินแกรนิตสีขาวเต็มแผ่น หลังโถสุขภัณฑ์ทุกชั้น	57.70	ม.	570.31	32,906.80	-	-	32,906.80	วัสดุ+ค่าแรง	
	- TOP แคมน์เตอร์หินแกรนิตสีขาวเต็มแผ่น หลังโถปัสสาวะชายทุกชั้น	35.10	ม.	684.37	24,021.52	-	-	24,021.52	วัสดุ+ค่าแรง	
1.1.8	งานหล่อแคมน์เตอร์ คลส.									
	- หล่อโครงสร้างแคมน์เตอร์ คลส. อย่างล้างมือ หน้า 7 ซม. กว้าง 0.60 ม.	73.80	ม.	420.19	31,010.02	83.40	6,154.92	37,164.94		
	- หล่อโครงสร้างแคมน์เตอร์ คลส. หลังโถปัสสาวะชาย หน้า 7 ซม. กว้าง 0.25 ม.	35.10	ม.	175.08	6,145.31	34.75	1,219.73	7,365.03		
	- หล่อโครงสร้างแคมน์เตอร์ คลส. หลังโถล้างมือ หน้า 7 ซม. กว้าง 0.20 ม.	57.70	ม.	140.06	8,081.46	27.80	1,604.06	9,685.52		
	- หล่อโครงสร้างแคมน์เตอร์ คลส. หลังสุขภัณฑ์ห้องคนพิการ หน้า 7 ซม. กว้าง 0.30 ม.	18.50	ม.	210.10	3,886.85	41.70	771.45	4,658.30		
1.1.8	งานสุขภัณฑ์									
	- โถชักโครกนั่งราบมีถังพักน้ำเคลื่อนขาว 3/4.5 L ฝาครอบนั่งแบบ Soft Closed พร้อมอุปกรณ์	71.00	ชุด	2,565.42	182,144.86	450.00	31,950.00	214,094.86		
	รุ่น 2698SCDW-WT-0 ปุ่มกดชำระด้านบน									
	- อย่างล้างหน้าชนิดฝังแคมน์เตอร์ ก็อมน้ำสีโครเมียม (อุปกรณ์ครบชุด สะดืออ่าง สายน้ำดี กระปุก)	72.00	ชุด	2,780.37	200,186.92	450.00	32,400.00	232,586.92		
	- อย่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ก็อมน้ำสีโครเมียม (อุปกรณ์ครบชุด สะดืออ่าง สายน้ำดีสแตนเลส กระปุก)	10.00	ชุด	4,252.34	42,523.36	450.00	4,500.00	47,023.36		
	สำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ รุ่น CCAS1140-1010410C0									
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายและอุปกรณ์ครบชุด	45.00	ชุด	1,074.77	48,364.49	150.00	6,750.00	55,114.49		
	รวมทั้งหมด				2,448,893.04		975,550.45	3,424,443.49		



Sm's Panna

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและผ้าห่ม อาคารถ้านักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

แบบเลขที่ TRU/DDC.2025-001

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 (กลุ่มงานที่ 1)								
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								
1.3.1	ระบบประปา (ท่อ PP-R ขึ้นคุณภาพ SDR 11 PN 10) เดินท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน								
	- Dia. 3 นิ้ว	141.00	ม.	337.00	47,517.00	120.00	16,920.00	64,437.00	
	- Dia. 2-1/2 นิ้ว	196.11	ม.	241.20	47,301.73	100.00	19,611.00	66,912.73	
	- Dia. 2 นิ้ว	62.99	ม.	172.20	10,846.88	75.00	4,724.25	15,571.13	
	- Dia. 1 1/2 นิ้ว	23.35	ม.	108.00	2,521.80	50.00	1,167.50	3,689.30	
	- Dia. 1 นิ้ว	30.19	ม.	45.60	1,376.66	30.00	905.70	2,282.36	
	- Dia. 3/4 นิ้ว	301.83	ม.	27.60	8,330.51	30.00	9,054.90	17,385.41	
	- Dia. 1/2 นิ้ว	573.58	ม.	21.00	12,045.18	30.00	17,207.40	29,252.58	
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ	1.00	هما	51,975.90	51,975.90	15,592.77	15,592.77	67,568.68	วัสดุ + ค่าแรง
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	هما	12,993.98	12,993.98	3,898.19	3,898.19	16,892.17	วัสดุ + ค่าแรง
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์	1.00	هما	6,496.99	6,496.99	1,949.10	1,949.10	8,446.08	วัสดุ + ค่าแรง
1.3.2	งานวางและประตุน้ำ								
	- วางน้ำสำหรับท่อ PP-R ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ชุด	2,333.67	2,333.67	600.00	600.00	2,933.67	
	- วางน้ำสำหรับท่อ PP-R ขนาด 2 นิ้ว	19.00	ชุด	1,009.22	19,175.18	400.00	7,600.00	26,775.18	
	- วางน้ำสำหรับท่อ PP-R ขนาด 3/4 นิ้ว	8.00	ชุด	370.00	2,960.00	150.00	1,200.00	4,160.00	
	- หน้าแปลนเหล็ก+ตัวแปลง สำหรับท่อ PP-R -ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	2,800.00	
	รวมทั้งหมด				228,275.48		100,830.81	329,106.29	

Sm's Plama.



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องน้ำและผ้าพาดาน อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 0679/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

แบบเลขที่ TRU/DDC.2025-001

เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยกยอดมาจาก (ปร4. แผ่นที่ 8/11)				228,275.48		100,830.81	329,106.29	
1.3.3	ระบบระบายน้ำ + รวมงานภายนอก (ท่อ PVC ขึ้นคุณภาพ 8.5)								
	- Dia. 6 นิ้ว	89.07	ม.	357.50	31,842.53	200.00	17,814.00	49,656.53	
	- Dia. 4 นิ้ว	247.96	ม.	155.25	38,495.79	100.00	24,796.00	63,291.79	
	- Dia. 3 นิ้ว	216.08	ม.	104.25	22,526.34	75.00	16,206.00	38,732.34	
	- Dia. 2 นิ้ว	355.16	ม.	44.16	15,683.87	40.00	14,206.40	29,890.27	
	- Dia. 1-1/2 นิ้ว	331.64	ม.	17.52	5,810.33	30.00	9,949.20	15,759.53	
	- P Trap	60.00	ชุด	316.50	18,990.00	40.00	2,400.00	21,390.00	
	- ข้อต่อ, ข้องต่าง ๆ	1.00	เหมา	53,339.54	53,339.54	16,001.86	16,001.86	69,341.40	วัสดุ + ค่าแรง
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	เหมา	13,334.89	13,334.89	4,000.47	4,000.47	17,335.35	วัสดุ + ค่าแรง
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์	1.00	เหมา	6,667.44	6,667.44	2,000.23	2,000.23	8,667.68	วัสดุ + ค่าแรง
1.3.4	งานค่อรีฟพื้นคอนกรีต (Coring)								
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	96.00	จุด	-	-	300.00	28,800.00	28,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว	16.00	จุด	-	-	210.00	3,360.00	3,360.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ขนาด Dia. 2 นิ้ว	40.00	จุด	-	-	210.00	8,400.00	8,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- งานสแกนภาพ	1.00	เหมา	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.3.5	งานตรวจสอบระบบสุขาภิบาล								
	- งานซ่อมแซมรอยต่อพื้นคอนกรีตกับท่อไม้ทั้งและท่อโสโครก (บนหลัง เกราะ)	152.00	จุด	101.27	15,393.04	30.38	4,617.91	20,010.95	วัสดุ + ค่าแรง
	- เชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้	1.00	เหมา	2,139.00	2,139.00	-	-	2,139.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมทั้งหมด				452,498.24		265,382.88	717,881.12	



Sm's Panna

