แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**509,503.38**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**509,503.38**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 509,503.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:05:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานวางผังงานก่อสร้าง	104.000	งาน	0.00	0.00	25.00	2,600.00	2,600.00	
	- งานดินขุด-ดินถม ดินทั่วไป	73.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,366.00	10,366.00	
	- วัสดุรองฐานราก	2.000	ลบ.ม.	364.49	728.98	104.00	208.00	936.98	
	- คอนกรีตหยาบรองฐานราก	2.000	ลบ.ม.	1,822.43	3,644.86	419.00	838.00	4,482.86	
	- วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ ดิน	30.000	ลบ.ม.	87.17	2,615.10	112.00	3,360.00	5,975.10	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต ไม้แบบทั่วไป	112.000	ลบ.ฟ.	280.00	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00	
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	160.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	22,240.00	22,240.00	
	- ไม้คร่าวสำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต (ใช้30%จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริง)	48.000	ลบ.ฟ.	467.29	22,429.92	0.00	0.00	22,429.92	
	- ไม้ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	55.000	ต้น	28.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	
	- ตะปู ขนาดยาว 1 1/2 นิ้ว	1.000	ลัง	728.97	728.97	0.00	0.00	728.97	
	- ตะปู ขนาดยาว 2นิ้ว	1.000	ลัง	700.93	700.93	0.00	0.00	700.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู ขนาดยาว 3นิ้ว	1.000	ลัง	654.21	654.21	0.00	0.00	654.21	
	- ตะปู ขนาดอื่น	20.000	กก.	35.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ตะปู ตอกคอนกรีตขนาด 3-4 นิ้ว	1.000	ลัง	65.42	65.42	0.00	0.00	65.42	
	- นั่งร้านไม้ สำหรับงานอารคาร	140.000	ตร.ม.	100.00	14,000.00	40.00	5,600.00	19,600.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก/ตร.ซม.	52.000	ลบ.ม.	2,359.24	122,680.48	419.00	21,788.00	144,468.48	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(50กก/ถุง)	35.000	ถุง	119.63	4,187.05	0.00	0.00	4,187.05	
	- น้ำยากันซึม	20.000	ลิตร	35.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6	.350	ตัน	26,042.01	9,114.70	4,400.00	1,540.00	10,654.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9	.160	ตัน	25,354.78	4,056.76	4,400.00	704.00	4,760.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวอ้อย DB 12	.730	ตัน	25,093.46	18,318.22	3,600.00	2,628.00	20,946.22	
	- เหล็กเส้นกลมผิวอ้อย DB 16	.630	ตัน	24,672.90	15,543.92	3,600.00	2,268.00	17,811.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	56.000	กก.	51.40	2,878.40	0.00	0.00	2,878.40	
	- งานพื้น สำเร็จรูปท้องเรียบ LL 300 กก./ตร.ม.	80.000	ตร.ม.	289.50	23,160.00	25.00	2,000.00	25,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตทับหน้า หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	100.000	ตร.ม.	117.95	11,795.00	30.00	3,000.00	14,795.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	214.000	ตร.ม.	30.84	6,599.76	5.00	1,070.00	7,669.76	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	987.000	กก.	33.01	32,580.87	10.00	9,870.00	42,450.87	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	1,542.000	กก.	23.99	36,992.58	10.00	15,420.00	52,412.58	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 2.3 มม.	1,012.500	กก.	25.78	26,102.25	10.00	10,125.00	36,227.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	109,583.40	393,878.38	17,490.00	115,625.00	509,503.38	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**509,503.38**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**1,175,066.76**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,175,066.76**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,175,066.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:05:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- งานมุงหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	230.000	ตร.ม.	226.00	51,980.00	70.00	16,100.00	68,080.00	
	- ครอบมุม (flashing) กว้าง 0.60ม.	50.000	ม.	160.00	8,000.00	50.00	2,500.00	10,500.00	
	- วัสดุฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันความร้อนชนิด (PU) หนา 25 มม.	230.000	ตร.ม.	280.00	64,400.00	25.00	5,750.00	70,150.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว หนา 16 มม.	84.000	ม.	84.00	7,056.00	73.00	6,132.00	13,188.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 นิ้ว หนา 16 มม.	84.000	ม.	85.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	
	- สกรูเกลียววัสดุมุง 3นิ้ว	1,450.000	ตัว	2.81	4,074.50	0.00	0.00	4,074.50	
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสีธรรมดา	160.000	ตร.ม.	292.00	46,720.00	75.00	12,000.00	58,720.00	
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสีกันชื้น	26.000	ตร.ม.	320.00	8,320.00	75.00	1,950.00	10,270.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าภายนอกไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	70.000	ตร.ม.	251.00	17,570.00	75.00	5,250.00	22,820.00	
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	107.000	ตร.ม.	94.00	10,058.00	87.00	9,309.00	19,367.00	
	- อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	81.000	ตร.ม.	25.00	2,025.00	35.00	2,835.00	4,860.00	
	- พื้นผิวหินขัด หนา 1 ซม. (รวมปูนทราย + ฝังเส้นพีวีซี)	6.000	ตร.ม.	350.00	2,100.00	161.00	966.00	3,066.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	24.000	ตร.ม.	424.95	10,198.80	158.00	3,792.00	13,990.80	
	- พื้นปูกระเบื้อง แกรนิตโต Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 12"x12", 16"x16"	210.000	ตร.ม.	424.95	89,239.50	158.00	33,180.00	122,419.50	
	- เส้นแบ่งแนวพีวีซี 10 มม.	30.000	ม.	35.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	40.000	ตร.ม.	285.00	11,400.00	94.00	3,760.00	15,160.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	372.000	ตร.ม.	270.00	100,440.00	56.00	20,832.00	121,272.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 16 นิ้ว	115.000	ตร.ม.	260.00	29,900.00	158.00	18,170.00	48,070.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังไม้สำเร็จรูปชนิดบังใบ ขนาด 6"	8.000	ตร.ม.	450.00	3,600.00	95.00	760.00	4,360.00	
	- บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม. (สำเร็จรูป)	142.000	ม.	90.00	12,780.00	40.00	5,680.00	18,460.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร ฉาบปูนผนัง (อิฐมอญ, อิฐคอนกรีตบล๊อก)	80.000	ตร.ม.	75.00	6,000.00	87.00	6,960.00	12,960.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก (ฉาบปูนผนังคอนกรีตมวลเบา)	744.000	ตร.ม.	120.00	89,280.00	87.00	64,728.00	154,008.00	
	- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร	72.000	ตร.ม.	75.00	5,400.00	105.00	7,560.00	12,960.00	
	- เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล.	104.000	ม.	104.00	10,816.00	46.00	4,784.00	15,600.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. (รวมประตู + เสาด้านข้าง)	6.000	ชุด	6,000.00	36,000.00	800.00	4,800.00	40,800.00	
	- กลอน ขนาด 4 นิ้ว สำหรับห้องน้ำ (สแตนเลสเงา)	6.000	ชุด	55.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	12.000	ชุด	60.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสมัน (ห้องน้ำ)	4.000	ชุด	490.00	1,960.00	100.00	400.00	2,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โช๊คอัพประตูชนิดแขนตั้งค้าง (แบบเปิดทางเดียว)	2.000	ชุด	1,950.00	3,900.00	100.00	200.00	4,100.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานสวิง (เปิดคู่)	1.000	ชุด	9,800.00	9,800.00	280.00	280.00	10,080.00	
	- ประตูอลูมิเนียม เลื่อนรางแขวน	4.000	ชุด	11,400.00	45,600.00	280.00	1,120.00	46,720.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน	17.000	ชุด	4,032.00	68,544.00	180.00	3,060.00	71,604.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งด้านบนปิดตาย	1.000	ชุด	2,990.00	2,990.00	180.00	180.00	3,170.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	4.000	ชุด	490.00	1,960.00	100.00	400.00	2,360.00	
	- ประตู PVC. ขนาด 0.70x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	4.000	ชุด	1,640.00	6,560.00	245.00	980.00	7,540.00	
	- ผิวบันได (ชานพักบันได) ปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	5.000	ตร.ม.	424.95	2,124.75	158.00	790.00	2,914.75	
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง -ลูกนอน ปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	23.000	ตร.ม.	424.95	9,773.85	158.00	3,634.00	13,407.85	
	- จมูกบันได (มีแถบยางกันลื่น) ชนิดอลูมิเนียม	22.400	ม.	200.00	4,480.00	42.00	940.80	5,420.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว (เกรด 304 หนา 2.0มม.) ยาว 6เมตร	1.000	เส้น	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิ้ว (เกรด 304 หนา 2.0มม.) ยาว 6เมตร	2.000	เส้น	3,300.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ สองชิ้น พร้อมหม้อน้ำรุ่นประหยัดน้ำ 6ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	3,500.00	21,000.00	450.00	2,700.00	23,700.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก็อกน้ำ แบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00	
	- แผงกั้น ที่ปัสสาวะชาย	2.000	อัน	1,100.00	2,200.00	170.00	340.00	2,540.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (พร้อมสะดืออ่าง ,สายถักน้ำ ดี ,ท่อน้ำทิ้ง)	4.000	ชุด	800.00	3,200.00	450.00	1,800.00	5,000.00	
	- ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า ระบบเซรามิควาล์ว	4.000	อัน	450.00	1,800.00	103.00	412.00	2,212.00	
	- ก๊อกกดน้ำ สำหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดค้าง	2.000	อัน	190.00	380.00	103.00	206.00	586.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.000	ตัว	80.00	320.00	25.00	100.00	420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สต็อปวาล์ว	4.000	ตัว	80.00	320.00	35.00	140.00	460.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	6.000	อัน	335.51	2,013.06	120.00	720.00	2,733.06	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน สแตนเลส	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	70.00	420.00	2,220.00	
	- ตะขอแขวนผ้า	6.000	ชุด	100.00	600.00	70.00	420.00	1,020.00	
	- กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3"	6.000	ชุด	250.00	1,500.00	75.00	450.00	1,950.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง 6"	3.000	อัน	250.00	750.00	50.00	150.00	900.00	
	- สายน้ำ ดี สายถักสแตนเลส ยาว 14"	12.000	เส้น	60.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า แบบดึงล็อก	4.000	อัน	150.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	4.000	อัน	155.00	620.00	0.00	0.00	620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีอาคารใหม่ * ภายนอก สีน้ำอะครีลิค (ชั้น บน-ล่าง)	252.000	ตร.ม.	49.00	12,348.00	34.00	8,568.00	20,916.00	
	- งานทาสีอาคารใหม่ * ภายใน สีน้ำอะครีลิค (ชั้น บน-ล่าง)	660.500	ตร.ม.	43.00	28,401.50	30.00	19,815.00	48,216.50	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	60,883.12	887,862.96	6,738.00	287,203.80	1,175,066.76	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,175,066.76**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**175,621.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**175,621.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 175,621.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:05:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	งานโคมไฟ แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8								
	- โคมไฟฟ้า 1x18 วัตต์	1.000	ชุด	1,280.00	1,280.00	135.00	135.00	1,415.00	
	- โคมไฟฟ้า 2x36 วัตต์	28.000	ชุด	1,870.00	52,360.00	150.00	4,200.00	56,560.00	
	- โคมไฟระย้า ไม่ต่ำกว่า 20 วัตต์	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	150.00	150.00	35,150.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน led ขนาด 9w	4.000	ชุด	110.00	440.00	115.00	460.00	900.00	
	- โคมไฟกิ่ง ติดผนัง	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	165.00	660.00	2,060.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า สาย thw แกนเดียวขนาดสายตามมาตรฐานการไฟฟ้า								
	- สายไฟดวงโคม	16.000	ชุด	220.00	3,520.00	80.00	1,280.00	4,800.00	
	- สายไฟสวิตซ์ทางเดียว	16.000	ชุด	220.00	3,520.00	80.00	1,280.00	4,800.00	
	- สายไฟสวิตซ์สองทาง	2.000	ชุด	280.00	560.00	90.00	180.00	740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์ (ปลั๊ก แอร์)	10.000	ชุด	330.00	3,300.00	90.00	900.00	4,200.00	
	- สายไฟสำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	400.00	400.00	2,900.00	
	สวิทย์ไฟฟ้าและเต้ารับ พร้อมหน้ากากอุปกรณ์ครบ								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	16.000	ชุด	52.00	832.00	0.00	0.00	832.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V	2.000	ชุด	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	25.000	ชุด	130.00	3,250.00	90.00	2,250.00	5,500.00	
	ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า								
	- คอนซูเมอร์ยูนิต 1เฟส 2สาย 63 A 16 ช่อง	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ								
	- ตู้ไซด์เหล็ก ฝากระจก ขนาด 30x45xx15 ซม.	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ท่อ pvc สำหรับร้อยสายไฟ	44.000	ท่อน	56.00	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่ออ่อนลายลูกฟูก ร้อยสายไฟ	1.000	ม้วน	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ งอ กล่องพัก แยก และอื่นๆ	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- เซฟตี้เบรคเกอร์ ขนาด 10 A	4.000	อัน	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- เซฟตี้เบรคเกอร์ ขนาด 15 A	3.000	อัน	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เซฟตี้เบรคเกอร์ ขนาด 20 A	3.000	อัน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- เซฟตี้เบรคเกอร์ ขนาด 30 A	4.000	อัน	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	ระบบสายล่อฟ้า								
	- ระบบป้องกันฟ้าผ่า แบบ ESE รวม หัวเสาล่อฟ้า ฐาน เสา	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	91,518.00	163,226.00	2,045.00	12,395.00	175,621.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**175,621.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปา และสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**69,146.40**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**69,146.40**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 69,146.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:05:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	วัสดุท่อน้ำและอุกรณ์								
	- ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด ศก 1/2 นิ้ว	6.000	ท่อน	37.38	224.28	120.00	720.00	944.28	
	- ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด ศก 3/4 นิ้ว	12.000	ท่อน	65.42	785.04	120.00	1,440.00	2,225.04	
	- ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด ศก 2 นิ้ว	20.000	ท่อน	149.53	2,990.60	160.00	3,200.00	6,190.60	
	- ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด ศก 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	401.87	1,607.48	480.00	1,920.00	3,527.48	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ลิ้นเกต ขนาด 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	352.00	704.00	150.00	300.00	1,004.00	
	- ถังซิเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด ศก. 1.00 ม.	4.000	อัน	220.00	880.00	150.00	600.00	1,480.00	
	- น้ำยาเชื่อม pvc (กาวประสานท่อ) 0.50 กก	5.000	กระป๋อง	220.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- เทปพันเกลียว	5.000	ม้วน	25.00	125.00	0.00	0.00	125.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ ยืดท่อ pvc ทุกขนาด	1.000	งาน	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	สุขาภิบาล ดับเพลิง และความปลอดภัย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 2000 ลิตร	2.000	ถัง	8,900.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย แบบเกอะและกรอง ขนาด2,000 ลิตร	2.000	ชุด	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อย 300W	1.000	เครื่อง	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล และปั๊มน้ำ	1.000	งาน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	29,621.20	53,966.40	8,180.00	15,180.00	69,146.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**69,146.40**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**		**รวม**					**9,270.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**9,270.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,270.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:05:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**								
	พัดลมแบบติดตั้ง								
	- พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 10นิ้ว	6.000	เครื่อง	1,200.00	7,200.00	345.00	2,070.00	9,270.00	
	งานเครื่องปรับอากาศ								
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	-	-	1,200.00	7,200.00	345.00	2,070.00	9,270.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**9,270.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู**		**รวม**					**61,800.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 227,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:05:14

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู**		**รวม**					**166,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 227,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:05:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู**								
	1.1 งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวนขนาด20,000บีทียู	2.000	เครื่อง	30,900.00		0.00	0.00	61,800.00	
	รวมค่างานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู	-	-	30,900.00	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00	
2	**งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู**								
	2.1 งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวนขนาด30,000บีทียู	4.000	เครื่อง	41,500.00		0.00	0.00	166,000.00	
	รวมค่างานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	-	-	41,500.00	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:05:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**	**509,503.38**	**1.3051**	**664,952.86**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**664,952.86**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,196.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 664,952.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:02

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**664,952.86**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,196.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 664,952.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานสถาปัตยกรรม**	**1,175,066.76**	**1.3051**	**1,533,579.62**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,533,579.62**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,372.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,533,579.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:03

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,533,579.62**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,372.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,533,579.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร**	**175,621.00**	**1.3051**	**229,202.96**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**229,202.96**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,101.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 229,202.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:03

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**229,202.96**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,101.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 229,202.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปา และสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบประปา และสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันภัย**	**69,146.40**	**1.3051**	**90,242.96**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**90,242.96**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 433.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 90,242.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:03

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปา และสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**90,242.96**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 433.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 90,242.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ**	**9,270.00**	**1.3051**	**12,098.27**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**12,098.27**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 58.16 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,098.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:04

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**12,098.27**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 58.16 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,098.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

จริยา เพชรนาดี

(จริยา เพชรนาดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เรือนแก้ว วงศเภา

(เรือนแก้ว วงศเภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย สักขะพงษ์

(พิชัย สักขะพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:04

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู	61,800.00	4,326.00	66,126.00	
2	งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	166,000.00	11,620.00	177,620.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	243,746.00	

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:05:14

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

จริยา เพชรนาดี

(จริยา เพชรนาดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เรือนแก้ว วงศเภา

(เรือนแก้ว วงศเภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย สักขะพงษ์

(พิชัย สักขะพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 664,952.86 บาท**	**664,952.86**	
2	**งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,533,579.62 บาท**	**1,533,579.62**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 229,202.96 บาท**	**229,202.96**	
4	**งานระบบประปา และสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันภัย จำนวน 1.000 หลังละ 90,242.96 บาท**	**90,242.96**	
5	**งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ จำนวน 1.000 หลังละ 12,098.27 บาท**	**12,098.27**	
6	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**243,746.00**	

จริยา เพชรนาดี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

(อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

สรุป	**ราคากลาง**	**2,773,822.67**	
	ราคากลาง (..... สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ .....)		

จริยา เพชรนาดี

08 สิงหาคม 2568 14:07:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (อาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

จริยา เพชรนาดี

(จริยา เพชรนาดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เรือนแก้ว วงศเภา

(เรือนแก้ว วงศเภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย สักขะพงษ์

(พิชัย สักขะพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง