แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบ้านม่วง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบควบคุมผ่านเครือข่าย บ้านยวด หมู่ที่ 1 จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านยวด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ากันน้ำ IP65 ชนิด 3 เฟส 100A							
1	1.1 เมนเบรกเกอร์ 3P 100A	ea	2.000	3,425.00	6,850.00	1.3642	4,672.38	9,344.77
2	1.2 เบรกเกอร์ย่อย 2P 63A	ea	4.000	860.00	3,440.00	1.3642	1,173.21	4,692.84
3	1.3 แมกเนติกคอนเทรคเตอร์ ขนาด 3P 7.5A	ea	2.000	1,300.00	2,600.00	1.3642	1,773.46	3,546.92
4	1.4 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection Device 10 KA)	ea	2.000	3,060.00	6,120.00	1.3642	4,174.45	8,348.90
5	1.5 สวิตซ์เลือกฟังชั่นการทำงาน	ea	2.000	860.00	1,720.00	1.3642	1,173.21	2,346.42
6	1.6 ฟิวส์ป้องกันวงจรพร้อมอุปกรณ์	set	2.000	1,084.00	2,168.00	1.3642	1,478.79	2,957.58
7	1.7 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ากันน้ำ IP65	ea	2.000	21,610.00	43,220.00	1.3642	29,480.36	58,960.72
	2. หมวดงานไฟฟ้า							
8	2.1 แท่งกราวด์ (Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod) ขนาด 5/8" ยาว 2.40 เมตร	ea	82.000	1,100.00	90,200.00	1.3642	1,500.62	123,050.84

เจษฎา สุระคาย

30 พฤษภาคม 2567 08:32:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบ้านม่วง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบควบคุมผ่านเครือข่าย บ้านยวด หมู่ที่ 1 จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านยวด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.2 สายไฟฟ้า VCT 2 x 2.50 Sq.mm.(สายเดินในเสาและโคมไฟ)	ม.	1,020.000	64.39	65,677.80	1.3642	87.84	89,597.65
10	2.3 สายไฟฟ้า NYY 3C-NYY/G(3x10/10 Sq.mm.)	ม.	3,200.000	295.00	944,000.00	1.3642	402.43	1,287,804.80
11	2.4 สายไฟฟ้า THW ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	150.000	101.50	15,225.00	1.3642	138.46	20,769.94
12	2.5 สายไฟฟ้า THW ขนาด 35 Sq.mm.	ม.	30.000	205.50	6,165.00	1.3642	280.34	8,410.29
13	2.6 ท่อร้อยสายไฟ HDPE PN6-50 mm.	ม.	2,960.000	59.00	174,640.00	1.3642	80.48	238,243.88
	3. หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							
14	3.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	236.000	49.56	11,696.16	1.3642	67.60	15,955.90
15	3.2 ฐานรากเสาไฟ	EACH	80.000	3,694.80	295,584.00	1.3642	5,040.44	403,235.69
16	3.3 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.	ต้น	80.000	13,680.00	1,094,400.00	1.3642	18,662.25	1,492,980.48
17	3.4 ท่อ พีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	ท่อน	52.000	130.84	6,803.68	1.3642	178.49	9,281.58
18	3.5 งานทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อน	ต้น	80.000	488.00	39,040.00	1.3642	665.72	53,258.36
19	3.6 ข้องอ พีวีซี 90 องศา	ea	160.000	11.21	1,793.60	1.3642	15.29	2,446.82

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบ้านม่วง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบควบคุมผ่านเครือข่าย บ้านยวด หมู่ที่ 1 จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านยวด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							2,815,000.00
							รวมราคากลาง	6,650,234.38

เจษฎา สุระคาย

30 พฤษภาคม 2567 08:32:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบ้านม่วง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบควบคุมผ่านเครือข่าย บ้านยวด หมู่ที่ 1 จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านยวด

เจษฎา สุระคาย
(เจษฎา สุระคาย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชน รอดชมภู
(วีรชน รอดชมภู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา ทิพย์พระ
(วิทยา ทิพย์พระ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เจษฎา สุระคาย
30 พฤษภาคม 2567