แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,380.000	12.77	30,392.60	1.4018	17.90	42,604.34
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	104.130	906.18	94,360.52	1.4018	1,270.28	132,274.57
	1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	1.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	59.500	649.61	38,651.79	1.4018	910.62	54,182.07
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

21 ตุลาคม 2569 11:53:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,082.500	393.82	820,130.15	1.4018	552.05	1,149,658.44
5	2.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3.750	393.82	1,476.82	1.4018	552.05	2,070.20
6	2.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	17.500	198.93	3,481.27	1.4018	278.86	4,880.04
7	2.1.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	189.000	89.09	16,838.01	1.4018	124.88	23,603.52

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

21 ตุลาคม 2569 11:53:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานป้ายโครงการ							
8	3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.000	4,500.00	4,500.00	1.4018	6,308.10	6,308.10
							รวมราคากลาง	1,415,581.28

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

21 ตุลาคม 2569 11:53:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

(จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิรวุฒิ เรืองผล

(วิรวุฒิ เรืองผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พรภิรมย์ หมวดทอง

(พรภิรมย์ หมวดทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

21 ตุลาคม 2569