

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอินทนิลวงมั่งฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3  
สถานที่ก่อสร้าง      ขยายอินทนิลวงมั่งฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลวงม ต. พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ      สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี  
คำรวมราคากลางโดย      นายกิจศักดิ์ ชูแก้ว ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ ( ขนาดเบา )	ตร.ม.	1,500.00		2,640.00	1.3643	2.40	3,601.75
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,500.00		16,710.00	1.3643	15.20	22,797.45
	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
2	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	62.50		25,456.25	1.3643	555.68	34,729.96
	งานผิวทาง							
3	3.1 งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์หนา 15 ซม. 280 kg/cm2	ตร.ม.	1,250.00		434,575.00	1.3643	474.31	592,890.67
	3.2 งานรอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 mm.	ม.	41.65		8,150.07	1.3643	266.97	11,119.14
	3.3 งานรอยต่อเื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 19 mm.	ม.	158.27		19,418.15	1.3643	167.39	26,492.18
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 12 mm.	ม.	250.00		17,580.00	1.3643	95.94	23,984.39
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	40.00		19,465.20	1.3643	663.91	26,556.37
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	12.27		3,558.30	1.3643	395.65	4,854.59
	5.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	50.00		14,500.00	1.3643	395.65	19,782.35
6	อื่นๆ							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								766,808.85

562,052.97
1.3643

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง



ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
-------	--------	-------	--------	--------------	---------	----------	----------------------------	----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายศิริชัย บุญศรี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวปารณีย์ การชนะชัย)  
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายกิตติศักดิ์ ชูแก้ว)  
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา