

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำรอนหา บ้านแมลลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ชาย ขวา เทศบาลตำบลแมลลาว อำเภอแมลลาว จังหวัดเชียงราย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเพื่อกำแพงกันดินนํารองหา บ้านแมลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ชาย ขวา เทศบาลตำบลแมลาว อำเภอแมลาว

หน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่ฮ่องหลัดเชิงเขาตำบลแม่ลาว

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน น้ำร่องห้า								
1.1	งานเจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	12,000.00	24,000.00	1.3589	16,306.80	32,613.60	
1.2	งานถางป่า								
1.2.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	2,400.000	ตร.ม.	2.72	6,528.00	1.3589	3.69	8,870.89	
1.3	งานตอกเสาเข็ม รวมนั่งร้านสำหรับตอกเข็ม								
1.3.1	งานเสาเข็ม								
1.3.1.2	เสาเข็ม ค.อ.ร. หน้าตัด รูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 0.26x0.26x6.00 ม.	134.000	บาท/ต้น	4,712.92	631,531.28	1.3589	6,404.38	858,187.85	
1.3.1.3	เสาเข็ม ค.อ.ร. หน้าตัด รูปตัวไอ ขนาดหน้าตัด 0.26x0.26x8.00 ม.	268.000	บาท/ต้น	6,450.68	1,728,782.24	1.3589	8,765.82	2,349,242.18	
1.4	งานคานคอนกรีตที่บหลัง								
1.4.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.4.1.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	40.000	ลบ.ม.	4,046.02	161,840.80	1.3589	5,498.13	219,925.46	

สุนิสา ชัดสงคราม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย								
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว								
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย								

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.1.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	6,736.270	กก.	28.05	188,952.37	1.3589	38.11	256,767.37	
1.5	งานคานสำหรับตึงด้านหลัง								
1.5.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	47.520	ลบ.ม.	4,046.02	192,266.87	1.3589	5,498.13	261,271.44	
1.5.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,289.470	กก.	28.05	120,319.63	1.3589	38.11	163,502.34	
1.6	งานฐานราก F1								
1.6.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	16.630	ลบ.ม.	4,046.02	67,285.31	1.3589	5,498.13	91,434.00	
1.6.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,173.110	กก.	28.05	60,955.73	1.3589	38.11	82,832.74	
1.7	งานแผ่นคอนกรีตกันดิน								
1.7.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	58.750	ลบ.ม.	4,046.02	237,703.67	1.3589	5,498.13	323,015.51	
1.7.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9,699.250	กก.	28.05	272,063.96	1.3589	38.11	369,707.71	
1.8	งานขุดลอกด้วยรถขุด								
1.8.1	งานขุดลอก								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำร่องท่า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ชาย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินน้ำรองหา บ้านแมลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ชาย ขวา เทศบาลตำบลแมลาว อำเภอแมลาว

หน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่เหล็ก/เทศบาลตำบลแม่ลาว

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.8.1.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	856.040	ลบ.ม.	29.46	25,218.93	1.3589	40.03	34,270.00	
1.9	งานวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ศก.0.40 ม.พร้อมบ่อพัก								
1.9.1	งานท่อทั่วไป								
1.9.1.1	[15.1 (3)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 ม.	15.000	ท่อน	649.93	9,748.95	1.3589	883.18	13,247.84	
1.9.2	งานบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด ศก.0.40ม.	4.000	บ่อ	15,829.87	63,319.48	1.3589	21,511.21	86,044.84	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					3,790,517.22	รวมราคากลางทั้งสิ้น		5,150,933.77	

ราคากลาง (..... หาลานหนึ่งแสนห้าหมื่นการอยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำร่อนท่า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำร่อนท่า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลแม่ลาว/เทศบาลตำบลแม่ลาว



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ ยาว 200 เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว	
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

จันทร์ฉาย จันทิมา
(จันทร์ฉาย จันทิมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ ตอนชัย
(วรวิทย์ ตอนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุนิสา ขัดสงคราม
(สุนิสา ขัดสงคราม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุรพัทธ์ วงศ์ดินแทน
(บุรพัทธ์ วงศ์ดินแทน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กันยารัตน์ รัศมี
(กันยารัตน์ รัศมี)
กรรมการกำหนดราคากลาง