แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 13 ลีลาวดี เชื่อม ถนนสาย ชม.ถ. 84-0003 บ้านอุโมงค์ - ร่ำเปิง

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,149.50 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

-

-

-

-

เจ้าของโครงการ **เทศบาลเมืองสุเทพ** ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุเทพ เลขที่แบบ 13/08/2568

สถานที่ดำเนินการ บ้านสันลมจอย หมู่ 13 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2569 แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ(1)	หน่วย	ราคา/หน่วย(2)	ราคาทุน(3)	FACTOR F(4)	ราคาต่อหน่วย X Factor F(5)	ราคากลาง(6)
							(2)x(4)=(5)	(5)x(1)=(6)
1	1. งานลาดแอสฟัลท์แทคโคท (TACK COAT)	1,149.50	ตร.ม.	30.96	35,585.38	1.3624	42.18	48,481.52
	2. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม.	1,149.50	ตร.ม.	362.38	416,552.85	1.3624	493.70	567,511.60
	3.งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	-	ลบ.ม.	664.29	-	1.3624	905.03	-
	4. งานลาดแอสฟัลท์โพรม์โต้ต(PRIME COAT)	-	ตร.ม.	46.28	-	1.3624	63.05	-
2	**งานตีเส้นจราจร**							
	งานตีเส้น สี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	50.00	ตร.ม.	285.64	14,282.14	1.3624	389.16	19,457.99
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				466,420.37			

เงินล่วงหน้าจ่าย % 0 ดอกเบี้ยเงินกู้ % 6 **รวมราคา** 635,451.11

เงินประกันผลงาน % 0 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม % 7 **(-หกแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์-)**

จำนวนพื้นที่ดำเนินการ 1,149.50 ตารางเมตร

ราคาต่อตารางเมตร 552.81 บาทต่อตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	466,420.37
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0
รวมค่างานต้นทุนเพื่อหา Factor F		466,420.37
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2781

(นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิริวานนท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะเดช นิมค้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเดช อุตสุภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง