

ประมาณราคา

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโชคชัย หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองสามง่าม และ บ้านหนองโสน

ปร.4 แผ่นงาน...1...

โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,335.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ตามแบบ ทต.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง

สายซอยโชคชัย หมู่ที่ 6,13 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ 42/2567

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

งานประมาณราคา

เมื่อวันที่

2 ธันวาคม 2568

(ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 , ราคาน้ำมัน 30.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.								
1.1	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	1,800.00	ตร.ม.			70.29	126,522.00	126,522.00	
1.2	งานรื้อผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม	7,540.00	ลบ.ม.			16.36	123,354.40	123,354.40	
1.3	งานลูกรังรองพื้น (2241.60 ลบ.ม.คิวหลวม)	1,401.00	ลบ.ม.	685.54	960,438.74			960,438.74	
1.4	งานลูกรังไหล่ทาง (183.88 ลบ.ม.คิวหลวม)	105.07	ลบ.ม.	685.54	72,029.48			72,029.48	
1.5	งานทรายหยาบรองพื้น (653.80 ลบ.ม.คิวหลวม)	467.00	ลบ.ม.	528.60	246,856.20			246,856.20	
1.6	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 280 KSC (ลูกบาศก์)	9,340.00	ตร.ม.	470.67	4,396,057.80			4,396,057.80	
1.7	งาน EXPASION JOINT	88.00	เมตร	227.38	20,009.44			20,009.44	
1.8	งาน CONTRACTION JOINT	844.00	เมตร	112.82	95,220.08			95,220.08	
1.9	สีตีเส้นจราจร (Thermoplastic Paint)	467.00	ตร.ม	290.00	135,430.00			135,430.00	
	รวมราคาค่าต้นทุนและวัสดุ							6,175,918.14	
	Factor F 1.3642 (งานทาง)							2,249,269.39	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							8,425,187.52	

สำเนาถูกต้อง

(นายมนต์เกียรติ ก้อนทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาโดย

(นายมนต์เกียรติ ก้อนทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง