



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ที่ ๗๓๓๐๓/-- วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ ๒๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชาร่วมใจพัฒนา บ้านผึ่งปาล์ม ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก เสนอเพื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคากลางในการพิจารณา (รายละเอียดตามประมาณการราคาแนบท้ายบันทึกข้อความ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชาร่วมใจพัฒนา บ้านผึ่งปาล์ม ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ วาริคาม)
ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสันติ ทองศิริ)
นายช่างโยธาอาวุโส

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นควรอนุมัติ

☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน ๗๓๑,๘๒๗.๕๕ บาท (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท (-)

ให้นำไปใช้ประกาศฯ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ วาริคาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายสันติ ทองศิริ)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจพัฒนา บ้านผึ่งป่าลัม 2

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าลัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าลัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,250.00	1.79	2,237.50	1.3848	2.48	3,098.49
2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (SCRIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	1,000.00	11.47	11,470.00	1.3848	15.88	15,883.66
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	50.00	714.33	35,716.50	1.3848	989.20	49,460.21
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	48.75	659.70	32,160.38	1.3848	913.55	44,535.69
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา...ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,000.00	426.08	426,080.00	1.3848	590.04	590,035.58
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.00	185.60	1,484.80	1.3848	257.02	2,056.15
7	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	88.00	134.46	11,832.48	1.3848	186.20	16,385.62
8	ป้าย 15 ต้น บ.33	ชุด	1.00	2,810.00	2,810.00	1.3848	3,891.29	3,891.29
9	ป้าย บ.1	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	1.3848	6,480.86	6,480.86
					528,471.66	Total		731,827.55

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

528,471.66
1.3848
731,827.55

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์	731,827.55
--------------------------	--	------------

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ป่าลัมพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าลัมพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าลัมพัฒนา