แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานหรือกลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลัวเมีย ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 470 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 03 - 2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลางต่อหน่วย
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	940.00	1.88	1,767.20	1.3624	2.56	2,407.63
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,880.00	12.14	22,823.20	1.3624	16.54	31,094.33
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	94.00	199.90	18,790.60	1.3624	272.34	25,600.31
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	70.00	628.63	44,004.10	1.3624	856.45	59,951.19
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,410.00	412.62	581,794.20	1.3624	562.15	792,636.42
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	127.90	1,534.80	1.3624	174.25	2,091.01
	3.3 รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	129.00	58.21	7,509.09	1.3624	79.31	10,230.38
							TOTAL	924,011.27
							ราคากลาง	924,011.27

(เก้าแสนสองหมื่นสี่พันสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	678,223.19
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORK)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	-

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.00 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %

อัตราเงินประกันผลงาน 0.00 % อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

(นายธีรชัย พวงศร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง