

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลางปัจจุบัน)


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหลังเขาดังกวน รหัสสายทาง สฎ.ถ ๑๒๓-๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๓๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย นายบุญส่ง ธิยาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๖๒๒.๐๐	๑.๗๖	๑,๑๐๒.๗๒	๑.๓๖๔๒	๒.๕๐	๑,๖๑๓.๔๗
๒	งานขุดหรือผิวถนนลาดยางเดิม (ชนเก็บ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคัท	ตร.ม.	๑,๓๔๔.๐๐	๑๑.๑๔	๑๔,๙๗๒.๑๖	๑.๓๖๔๒	๑๕.๒๐	๒๐,๔๒๕.๐๒
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๖๗.๒๐	๖๑๖.๘๒	๔๑,๔๕๐.๓๐	๑.๓๖๔๒	๘๔๑.๔๗	๕๖,๕๔๖.๕๐
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๓๔๔.๐๐	๓๔๗.๙๐	๔๖๗,๕๗๗.๖๐	๑.๓๖๔๒	๔๗๙.๖๑	๖๓๗,๘๖๙.๓๖
๑๐	Expansion Joint	ม.	๒๔.๐๐	๒๑๖.๓๕	๕,๑๙๒.๔๐	๑.๓๖๔๒	๒๙๕.๑๔	๗,๐๘๓.๔๗
๑๑	Contraction Joint	ม.	๑๐๘.๐๐	๑๕๓.๖๘	๑๖,๕๙๗.๔๔	๑.๓๖๔๒	๒๐๙.๖๕	๒๒,๖๔๒.๒๓
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๕๐.๔๐	๗๓๕.๓๔	๓๗,๐๖๑.๑๔	๑.๓๖๔๒	๑,๐๐๓.๑๕	๕๐,๕๕๘.๘๑
๑๔	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา	รายการ	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานตีเส้นจราจร สีขาวเส้นทึบ	ตร.ม.	๖๗.๒๐	๒๗๒.๐๐	๑๘,๒๗๘.๔๐	๑.๓๖๔๒	๓๗๑.๐๖	๒๕,๙๓๕.๓๙
๑๖	งานตีเส้นจราจร สีเหลืองเส้นทึบ	ตร.ม.	๓๓.๖๐	๒๗๒.๐๐	๙,๑๓๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๓๗๑.๐๖	๑๒,๔๖๗.๗๐
๑๗	สีจราจรสีเหลืองเส้นประ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
					๖๑๑,๔๕๑.๓๖	รวม		๘๓๔,๑๔๑.๙๕
ตัวอักษร (-แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)					ปรับยอด		๘๓๔,๐๐๐.๐๐	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


ป้ายโครงการ


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชัย ธิยาพันธ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญส่ง ธิยาพันธ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุทัยราษฎร์ แก้วหนู)


=	๖๑๑,๔๕๑.๓๖
=	๑.๓๖๔๒
=	-

(ลงชื่อ)  (นายบุญส่ง ธิยาพันธ์)

(ลงชื่อ)  (นายบุญส่ง ธิยาพันธ์)

(ลงชื่อ)  (นายพรชัย ธิยาพันธ์)

(ลงชื่อ)  (นายพรชัย ธิยาพันธ์)

(ลงชื่อ)  (นายเลกสรณ กาโห)

ผู้ประมาณราคา
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ร.ก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล