สรุปการประเมินราคาค่าจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

โครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดสมดุล ของการจัดการทรัพยากรที่ดิน LDN

ปีงบประมาณ 2568

บ้านใหม่ไต้ หมู่ 6 บ้านหนองกอก หมู่ 5 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

พื้นที่ที่จะดำเนินการประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

1 กิจกรรม งานปรับระดับพื้นที่นา (Land Leveling) จำนวน 1 งาน

2 กิจกรรม ป้ายโครงการ จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงการประเมินราคาค่าจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ สพข.6-ลพ.LDN-1-2568-56

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

งานจ้างเหมาบริการ และ งานจ้างเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ 56 ไร่

ลำดับที่	กิจกรรม	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับระดับพื้นที่นา (Land Leveling)	56 ไร่	178,396.40	-	178,396.40	งานจ้างเหมาบริการ
2	ป้ายโครงการ	1 ป้าย	3,577.12	1.2977	4,642.04	งานจ้างเหมาก่อสร้าง
รวมค่าจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ					183,038.44	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ตามสัญญาจ้าง)					**179,200.00**	
ตัวอักษร			**(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**			

ลงนาม .....

(นายกรพรหม พรหมศร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินราคา

สรุปการประเมินราคาค่าจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

โครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดสมดุล ของการจัดการทรัพยากรที่ดิน LDN

แบบเลขที่ สพข.6-ลพ.LDN-1-2568-56

บ้านใหม่ได้ หมู่ 6 บ้านหนองกอก หมู่ 5 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

งานจ้างเหมาบริการ

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

กิจกรรมงาน งานปรับระดับพื้นที่นา (Land Leveling)

แบบเลขที่ สพข.6-ลพ.LDN-1-2568-56

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

จำนวน 1 งาน

ลำดับที่	กิจกรรม	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน(บาท)
1	งานปรับระดับพื้นที่นา (Land Leveling)	56 ไร่	178,396.40
รวมค่าจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ			178,396.40
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)		

โครงการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดสมดุล ของการจัดการทรัพยากรที่ดิน LDN ปีงบประมาณ 2568

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

พื้นที่ดำเนินการ บ้านใหม่ใต้ หมู่ 6 บ้านหนองกอก หมู่ 5 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

จำนวน 1 งาน

1 งานปรับระดับพื้นที่นา (Land Leveling)					จำนวน	1.00	ไร่
งานขุดเปิดหน้าดินพร้อมปรับเกลี่ย					=	1.00	ไร่
- ปริมาตรดินขุด					=	169.00	ลบ.ม./ไร่
- เป็นปริมาตรดินขุด	=	1	x	169.00	=	169.00	ลบ.ม.
- ราคางานดินขุดเปิดหน้าดิน					=	18.85	บาท/ลบ.ม.
- รวมค่าดินขุด	=	169.00	x	18.85	=	3,185.65	บาท
(1) รวมค่างานปรับระดับพื้นที่นา (Land Leveling)					เป็นเงิน	3,185.65	บาท

(สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์)

หมายเหตุ 1.ราคาจากพาณิชย์ของจังหวัดลำพูน เดือนกุมภาพันธ์ ปี2568

2.ราคาน้ำมันดีเซลB7 อำเภอเมืองลำพูน วันที่ 3 เมษายน 2568 ราคา 33.00-33.99 บาท/ลิตร

3.ราคางานประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565

4.ค่าแรงขั้นต่ำ อัตราค่าจ้างจังหวัดลำปาง 350 บาท

ตารางแสดงวิธีคำนวนปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

รายการคำนวนปริมาณวัสดุงานฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

บ้านใหม่ใต้ หมู่ 6 บ้านหนองกอก หมู่ 5 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ สพข.6-ลพ.LDN-1-2568-56

1	งานโครงการ 0.80 ม. X 0.60ม.	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
1.1	งานดินขุดด้วยแรงคน	0.25	ลบ.ม.	166.00	41.50
1.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	0.25	ลบ.ม.	332.00	83.00
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	0.17	ลบ.ม.	2,373.20	403.44
1.4	น็อตชุบสังกะสีขนาด Ø 4 หุน ยาว 6 นิ้ว	2	ตัว	25.00	50.00
1.5	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50 x 50 x 2.0 มม.	0.5	ท่อน	476.17	238.09
1.6	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 2.3 มม.	0.8	ท่อน	224.06	179.25
1.7	แผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี ติดสติ๊กเกอร์รองพื้นและข้อความ	0.8	ตร.ม.	2,850.00	2,280.00
1.8	งานทาสีกันสนิม	1.2	ตร.ม.	51.53	61.84
1.9	งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	1.2	ตร.ม.	66.68	80.02
1.10	สีสเปรย์รองพื้นจับเหล็ก	2	กป.	40.00	80.00
1.11	สีสเปรย์ชนิดแห้งเร็ว	2	กป.	40.00	80.00
	รวมราคางาน	1	แห่ง		3,577.13