

ใบสรุปผลกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 - บ้านโนนมี กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 - บ้านโนนมี
ปริมาณงาน ยาว 150.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไฮสทราลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลางวันที่

17 ก.ย. 2569

ที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	Fn	ราคารวม x Fn	ราคากลาง
	ก.งานทาง							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า (เบา)	750.00	ตร.ม.	1.87	1,402.50	1.3624	1,910.77	1,910.77
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
2.1	งานทรายหยาบรองพื้น	37.50	ลบ.ม.	449.76	16,866.00	1.3624	22,978.24	22,978.24
2.2	โหล่ทางลูกรัง	22.50	ลบ.ม.	229.90	5,172.75	1.3624	7,047.35	7,047.35
2.3	งานชั้นพื้นทางผิวจราจรคอนกรีต							
	- คอนกรีต	750.00	ตร.ม.	443.83	332,872.50	1.3624	453,505.49	453,505.49
	- ค่าหยอดยาง	290.00	ม.	17.01	4,932.90	1.3624	6,720.58	6,720.58
2.4	ดินถมโหล่ทาง	-	ลบ.ม.	44.58	-	1.3624	-	-
2.5	งานเหล็กเสริม							
	- DB 12 มม.	0.133	ตัน	20,310.19	2,701.26	1.3624	3,680.19	3,680.19
	- RB 15 มม.	0.194	ตัน	20,787.29	4,032.73	1.3624	5,494.20	5,494.20
3	งานอื่นๆ							
	งาน JOINT SEALER	290.00	เมตร	28.00	8,120.00	1.3624	11,062.69	11,062.69
	งาน Metal Cap				-	1.3624	-	-
	โพนขนาด 0.60x1.20 ม.	1.50	แผ่น	70.00	105.00	1.3624	143.05	143.05
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,800.00	2,800.00	1.0700	2,996.00	2,996.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจ้างก่อสร้างได้

ระยะเวลาดำเนินงาน

90

วัน ตัวหนังสือ

(-ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์-)

รวม (บาท)

515,538.56

ปรับลดเหลือ (บาท)

515,538.56

(ลงชื่อ)

(นาย) พันธุ์ หาญประทุม

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นาย) อาทิตย์ พันพรม

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

(นาย) ศิลาคร เรืองเทพ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

(นางสาว) รัชณี จันทรัตน์

หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

(นาง) ดร. รัตนา

ปลัดเทศบาลตำบลโคกก่อ

(ลงชื่อ)

(นาย) หนูค่าย ชมภูหลง

นายกเทศมนตรีตำบลโคกก่อ

เห็นชอบ

อนุมัติ