ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มหมู หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน **๗๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)**

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มหมู หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑๓

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๕๓๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๓๔๖

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๖๑๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๐๘๘

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เป็นเงิน **จำนวน ๗๓๐,๙๑๒.๖๙ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์)**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๖.๒ นางสุรีนุช เกตุแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๖.๓ นายธรรมนูญ มากภิรมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๗๓๐,๙๑๒.๖๙ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ww.gprocurement.go.th

แบบ ปร.๕

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๙

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มหมู ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๔๓.๐๐ - ๔๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๗๓๐,๙๑๒.๖๙	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
		-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๗๓๐,๙๑๒.๖๙	
	คิดเป็นเงินเพียง	๗๓๐,๙๑๒.๖๙	
ตัวอักษร	**เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์**		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมนูญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรการ

(นางสาวสุรีนุช เกตุแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มหมู ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	**งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	๑.๑.งานกรุยทางขนาดเบา	๑,๔๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๘๙	๒,๖๙๓.๒๕	๑.๓๖๒๔	๒.๕๗๕	๓,๖๖๙.๒๘	
	๑.๒.งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร								
	- งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๕๗.๐๐	ลบ.ม.	๖๒๒.๗๔	๓๕,๔๙๖.๑๘	๑.๓๖๒๔	๘๔๘.๔๒	๔๘,๓๖๐.๐๐	
	- งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๔.๒๔	๔๖๐,๘๓๓.๖๐	๑.๓๖๒๔	๕๕๐.๗๔	๖๒๗,๘๓๙.๗๐	
	- Expansion Joint	๒๐.๐๐	ม.	๑๕๘.๓๖	๓,๑๖๗.๒๐	๑.๓๖๒๔	๒๑๕.๗๕	๔,๓๑๔.๙๙	
	- Contraction Joint	๙๒.๐๐	ม.	๑๕๒.๒๑	๑๔,๐๐๓.๓๒	๑.๓๖๒๔	๒๐๗.๓๗	๑๙,๐๗๘.๑๒	
	๑.๓.งานไหล่ทางหินคลุก							-	
	- หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๕๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๕.๔๓	๒๐,๒๙๕.๕๑	๑.๓๖๒๔	๔๘๔.๒๔	๒๗,๖๕๐.๖๐	
	รวมยอด				**๕๓๖,๔๘๙.๐๖**		**๒,๓๐๙.๐๙**	**๗๓๐,๙๑๒.๖๙**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**๗๓๐,๙๑๒.๖๙**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุรีนุช เกตุแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ