แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.20-025 ถนนสายหนองน้อยเชื่อมวัดพระธาตุจอมก๊อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลป่าแฝก/เทศบาลตำบลป่าแฝก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบา							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) (งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม)	ตร.ม.	7,360.000	1.74	12,806.40	1.3642	2.37	17,470.49
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	320.000	704.21	225,347.20	1.3642	960.68	307,418.65
	2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	192.000	152.19	29,220.48	1.3642	207.61	39,862.57

กิตติกรณ์ มาฟู

05 สิงหาคม 2568 13:50:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.20-025 ถนนสายหนองน้อยเชื่อมวัดพระธาตุจอมก๊อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลป่าแฝก/เทศบาลตำบลป่าแฝก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,400.000	479.56	3,069,184.00	1.3642	654.21	4,186,980.81
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	60.000	131.63	7,897.80	1.3642	179.56	10,774.17
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	576.000	128.53	74,033.28	1.3642	175.34	100,996.20
	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
7	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.000	2,250.00	2,250.00	1.3642	3,069.45	3,069.45

กิตติกรณ์ มาฟู

05 สิงหาคม 2568 13:50:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.20-025 ถนนสายหนองน้อยเชื่อมวัดพระธาตุจอมก๊อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลป่าแฝก/เทศบาลตำบลป่าแฝก

รวมราคากลาง	4,666,572.34

กิตติกรณ์ มาฟู

05 สิงหาคม 2568 13:50:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.20-025 ถนนสายหนองน้อยเชื่อมวัดพระธาตุจอมก๊อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าแฝก/เทศบาลตำบลป่าแฝก

กิตติกรณ์ มาฟู
(กิตติกรณ์ มาฟู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รตนพร นรรัตน์
(รตนพร นรรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนนิกานต์ พรมแจ้
(ชนนิกานต์ พรมแจ้)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติกรณ์ มาฟู
05 สิงหาคม 2568