


สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ
โครงการ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป	19,268,999.04	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	19,268,999.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ	19,268,999.04	
	ตัวอักษร (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สตางค์)		

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ
ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 3517/2567 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภัทธา อ่อนสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุณิชัย มะลิทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเตชสิทธิ์ นาคสังข์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

☐ ประเภท	อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
☐ เจ้าของอาคาร	จังหวัดอ่างทอง
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง กรมโยธาธิการและผังเมือง
☐ แบบเลขที่	ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567
และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567	
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 26 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	12 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	12,265,228.21	1.2753	15,641,845.54	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	3,627,153.50		3,627,153.50	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			19,268,999.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์)			19,268,999.04	**

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 3517/2567 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภัทฐา อ่อนสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ชื่อ  กรรมการ
(นายสุณิษฐ์ มะลิทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเดชสิทธิ์ นาคสังข์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางฯ

[illegible]

สวัสดี

any

2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานโครงสร้างงานรากเสาเข็ม ถึงโครงสร้างรับพื้นที่ 2								
	1.1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	3.00	จุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	1.1.2 ขุดดิน	100.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	14,200	14,200.00	
	1.1.3 เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 x 12.00 ม.	84.00	ต้น	13,000.00	1,092,000.00	-	-	1,092,000	
	1.1.4 สกัดหัวเสาเข็ม	84.00	ต้น	-	-	350.00	29,400	29,400	
	1.1.5 ทราयरัดน้ำอัดแน่น	28.00	ลบ.ม.	359.81	10,074.68	104.00	2,912	12,986.68	
	1.1.6 คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,612.15	6,448.60	426.00	1,704	8,152.60	
	1.1.7 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (พรงกระบอก)	188.00	ลบ.ม.	1,710.28	321,532.64	519.00	97,572	419,104.64	
	1.1.8 แบบหล่อคอนกรีต 70%	698.60	ตร.ม.	151.00	105,488.60	-	-	105,488.60	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	998.00	ตร.ม.	-	-	139.00	138,722	138,722.00	
	โครงคร่าว	209.58	ลบ.ฟ.	574.77	120,460.30	-	-	120,460.30	
	ตะปู	174.65	กก.	47.67	8,325.57	-	-	8,325.57	
	1.1.9 เหล็กเสริม								
	SR - 24 Ø 9 มม.	7,269.00	กก.	21.35	155,193.15	4.40	31,983.60	187,176.75	
	SD - 40 Ø 12 มม.	3,480.00	กก.	19.99	69,565.20	3.60	12,528.00	82,093.20	
	SD - 40 Ø 16 มม.	7,760.00	กก.	20.72	160,787.20	3.60	27,936.00	188,723.20	
	SD - 40 Ø 20 มม.	6,931.00	กก.	20.65	143,125.15	3.10	21,486.10	164,611.25	
	1.1.10 ลวดผูกเหล็ก	763.20	กก.	70.09	53,492.69	-	-	53,492.69	
	1.1.11 พื้น HOLLOW CORE ขนาด 120 x 600 มม.								

ผู้จัดทำ

Am

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.อ. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อ. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างของเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(รับ นน. < 400 กก./ตร.ม.)	250.00	ตร.ม.	400.00	100,000.00	35.00	8,750.00	108,750.00	
	1.1.12 WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	250.00	ตร.ม.	24.30	6,075.00	5.00	1,250.00	7,325.00	
	1.1.13 กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน	15.00	ตร.ม.	253.00	3,795.00	-	-	3,795.00	
	1.1.14 งานปรับพื้นที่พร้อมรื้อถอนอาคารไม้พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด								
	- งานปรับพื้นที่ถางป่าขุดฐานรากเดิม	1,340.00	ตร.ม.	-	-	5.82	7,798.80	7,798.80	
	- งานรื้อถอนวัสดุมูลหลัง	380.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,500.00	9,500.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	380.00	ตร.ม.	-	-	60.00	22,800.00	22,800.00	
	- งานรื้อถอนฝ้า	380.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,500.00	9,500.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	60.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อฝาไม้พร้อมแคร่	350.00	ตร.ม.	-	-	30.00	10,500.00	10,500.00	
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ตง คาน	168.00	ตร.ม.	-	-	93.00	15,624.00	15,624.00	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.	330.00	ตร.ม.	-	-	85.00	28,050.00	28,050.00	
	- งานรื้อถอนผนังรั้ว	165.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,600.00	6,600.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างรั้ว	8.80	ตร.ม.	-	-	600.00	5,280.00	5,280.00	
	รวมงานข้อ 1.1				2,401,363.78		506,496.50	2,907,860.28	

ผู้จัดทำ

ศปว

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
แบบเลขที่ ยผจ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานโครงสร้าง จากพื้นที่ชั้นที่ 2 ถึงหลังคา								
1.2.1	คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. (ทรงกระบอก)	154.00	ลบ.ม.	1,710.28	263,383.12	519.00	79,926.00	343,309.12	
1.2.2	แบบหล่อคอนกรีต 70 %	1,050.00	ตร.ม.	151.00	158,550.00	-	-	158,550.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,500.00	ตร.ม.	-	-	139.00	208,500.00	208,500.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	225.00	ลบ.ฟ.	574.77	129,323.25	-	-	129,323.25	
	- เสาค้ำ	300.00	ต้น	29.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	- ตะปู	262.50	กก.	47.67	12,513.38	-	-	12,513.38	
1.2.3	เหล็กเสริม SR - 24								
	SR - 24 Ø 9 มม.	8,100.00	กก.	21.35	172,935.00	4.40	35,640.00	208,575.00	
	SD - 40 Ø 12 มม.	4,430.00	กก.	19.25	85,277.50	3.60	15,948.00	101,225.50	
	SD - 40 Ø 16 มม.	4,640.00	กก.	20.72	96,140.80	3.60	16,704.00	112,844.80	
	SD - 40 Ø 20 มม.	5,980.00	กก.	20.65	123,487.00	3.10	18,538.00	142,025.00	
	SD - 40 Ø 25 มม.	2,590.00	กก.	20.86	54,027.40	3.10	8,029.00	62,056.40	
1.2.4	ลวดผูกเหล็ก	772.20	กก.	70.09	54,123.50	-	-	54,123.50	
1.2.5	พื้น HOLLOW CORE ขนาด 120 x 600 มม. (รับ นน.<400 กก./ตร.ม.)	580.00	ตร.ม.	400.00	232,000.00	35.00	20,300.00	252,300.00	
1.2.6	WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	580.00	ตร.ม.	24.30	14,094.00	5.00	2,900.00	16,994.00	

ดูอีกหน้า

ANW

[illegible]

9/22/20

[illegible]

7/10/13

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
แบบเลขที่ ยผจ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคาไวนิล (ก)103.7 x (ย)400 ทน 0.2 ช.ม.	780.00	ตร.ม.	525.00	409,500.00	70.00	54,600.00	464,100.00	
	- ครอบสันปรับมุม	70.00	ม.	235.00	16,450.00	50.00	3,500.00	19,950.00	
	- ครอบข้าง	120.00	ม.	170.00	20,400.00	50.00	6,000.00	26,400.00	
	- ครอบปิดจั่ว	40.00	ม.	235.00	9,400.00	50.00	2,000.00	11,400.00	
	- เเชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	280.00	ม.	125.00	35,000.00	73.00	20,440.00	55,440.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	280.00	ม.	24.21	6,778.80	10.00	2,800.00	9,578.80	
	- สลักกียึดหลังคา	920.00	ตัว	2.05	1,886.00	-	-	1,886.00	
	- แผ่นรางตะเข้	70.00	ม.	111.00	7,770.00	25.00	1,750.00	9,520.00	
	- ยอดจั่วไม้ กล้วย ขนาด 1.20 ม.	3.00	ชุด	3,050.00	9,150.00	450.00	1,350.00	10,500.00	
	รวมงานข้อ 2.1				516,334.80		92,440.00	608,774.80	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสี	251.00	ตร.ม.	1,414.00	354,914.00	141.40	35,491.40	390,405.40	
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	368.00	ตร.ม.	254.00	93,472.00	75.00	27,600.00	121,072.00	
	โครงคร่าวระบบ C-LINE เหล็กชุบสังกะสี @1.00x0.40 ม.								
	- C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ ปูแผ่นอะคูสติก	335.00	ตร.ม.	461.00	154,435.00	75.00	25,125.00	179,560.00	
	- C4 ฝ้าเพดานโครงสร้างท้องพื้น ฉาบเรียบ ทาสี	262.00	ตร.ม.	59.00	15,458.00	99.00	25,938.00	41,396.00	

(Signature)

(Signature)

สุจิตา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.อ. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อ. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- C5 ฝ้ายปั๊มบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	74.00	ตร.ม.	276.00	20,424.00	75.00	5,550.00	25,974.00	
	โครงคร่าวระบบ C-LINE เหล็กชุบสังกะสี @1.00x0.40 ม.								
	รวมงานข้อ 2.2				638,703.00		119,704.40	758,407.40	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	820.00	ตร.ม.	284.00	232,880.00	94.00	77,080.00	309,960.00	
	- ผนังบุหินแกรนิต เว้นร่องตามแบบ 0.30 ม.	48.00	ตร.ม.	1,230.00	59,040.00	265.00	12,720.00	71,760.00	
	- ผนัง GLASS BLOCK ขนาด 190X190X80 มม.	60.00	ตร.ม.	1,300.00	78,000.00	212.00	12,720.00	90,720.00	
	- ผนังฉาบ ค.ส.ล. ฉาบเรียบ	82.00	ตร.ม.	67.00	5,494.00	105.00	8,610.00	14,104.00	
	- ผนังทำกรวดล้างสีครีม	40.00	ตร.ม.	323.00	12,920.00	128.00	5,120.00	18,040.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	260.00	ตร.ม.	279.00	72,540.00	166.00	43,160.00	115,700.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	820.00	ม.	79.00	64,780.00	44.00	36,080.00	100,860.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,640.00	ตร.ม.	67.00	109,880.00	87.00	142,680.00	252,560.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	400.00	ตร.ม.	67.00	26,800.00	105.00	42,000.00	68,800.00	
	รวมงานข้อ 2.3				662,334.00		380,170.00	1,042,504.00	

สุวิทย์

พ.พ.พ.

พ.พ.พ.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 4"x 8" สลับทรายล้างสีครีม	58.00	ตร.ม.	434.00	25,172.00	199.00	11,542.00	36,714.00	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12"	383.00	ตร.ม.	288.00	110,304.00	158.00	60,514.00	170,818.00	
	- พ4 พื้นทำผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี 8"x 8" สลับทรายล้างสีครีม								
	บัวเชิงผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบสี	162.00	ตร.ม.	434.00	70,308.00	199.00	32,238.00	102,546.00	
	- พ5 พื้นทำผิวปูกระเบื้องยางแบบม้วน 2.0 มม.	280.00	ตร.ม.	530.00	148,400.00	120.00	33,600.00	182,000.00	
	- พ6 พื้นฉาบฉิมเรียบ	294.00	ตร.ม.	130.00	38,220.00	87.00	25,578.00	63,798.00	
	- พ8 พื้นปูพื้นไม้ บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x 4"	88.00	ตร.ม.	1,672.00	147,136.00	115.00	10,120.00	157,256.00	
	- พ9 พื้นทำผิวทรายล้างเซาะร่อง 1 ซม. ระยะ 10 ซม.	14.00	ตร.ม.	335.00	4,690.00	104.00	1,456.00	6,146.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป 13 มม.	7.00	ชุด	11,500.00	80,500.00			80,500.00	
	รวมงานข้อ 2.4				624,730.00		175,048.00	799,778.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (อลูมิเนียม) บานเปิดคู่	4.00	ชุด	14,280.00	57,120.00	-	-	57,120.00	
	- ป2 (อลูมิเนียม) บานเปิดคู่	6.00	ชุด	11,730.00	70,380.00	-	-	70,380.00	
	- ป3 และ ป.3A (อลูมิเนียม) บานเปิดเดี่ยว	5.00	ชุด	4,920.00	24,600.00	-	-	24,600.00	
	- ป4 (อลูมิเนียม) บานเปิดเดี่ยว	8.00	ชุด	4,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- ป6 (อลูมิเนียม) บานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	5,535.00	16,605.00	-	-	16,605.00	
	- ป7 (อลูมิเนียม) บานเลื่อน	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	

ผู้จัดทำ

๔/๗

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ป8 (เหล็กม้วน)	2.00	ชุด	5,790.00	11,580.00	-	-	11,580.00	
	- น1 (อลูมิเนียม) ติดตาย	2.00	ชุด	4,460.00	8,920.00	-	-	8,920.00	
	- น2 (อลูมิเนียม) บานกระทุ้ง	4.00	ชุด	2,550.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- น4 (อลูมิเนียม) บานกระทุ้ง	6.00	ชุด	2,640.00	15,840.00	-	-	15,840.00	
	- น5 (อลูมิเนียม) บานเกล็ดติดตาย	2.00	ชุด	3,425.00	6,850.00	-	-	6,850.00	
	- น11 (อลูมิเนียม) ติดตาย	20.00	ชุด	1,800.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- น12 (อลูมิเนียม) ติดตาย	1.00	ชุด	7,490.00	7,490.00	-	-	7,490.00	
	รวมงานข้อ 2.5				304,585.00		-	304,585.00	
	2.6 งานบันได								
	2.6.1 บันได ST-1 (ซ้าย-ขวา)								
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	80.00	ตร.ม.	335.00	26,800.00	104.00	8,320.00	35,120.00	
	- จมูกบันได ท่องเหลื่องขนาด 2'	158.00	ม.	310.00	48,980.00	42.00	6,636.00	55,616.00	
	- ขานพักทำผิวทรายล้าง	39.00	ตร.ม.	335.00	13,065.00	104.00	4,056.00	17,121.00	
	- ราวจับบันได คสล.	32.00	ตร.ม.	970.00	31,040.00	560.00	17,920.00	48,960.00	
	- ราวจับบันได ฉาบปูนเรียบทำผิวทรายล้าง	64.00	ตร.ม.	335.00	21,440.00	104.00	6,656.00	28,096.00	
	- แลบกั้นเส้น 3 เส้น	474.00	ม.	79.00	37,446.00	42.00	19,908.00	57,354.00	
	รวมงานข้อ 2.6.1							242,267.00	

ผู้จัดทำ

4/11/67

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6.6 บันได ST - 6 (ซ้าย-ขวา)								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	6.00	ตร.ม.	335.00	2,010.00	104.00	624.00	2,634.00	
	- จุ่มบันได ทองเหลืองขนาด 2"	14.00	ม.	310.00	4,340.00	42.00	588.00	4,928.00	
	- ชานพักทำผิวทรายล้าง	-	ตร.ม.	335.00	-	104.00	-	-	
	- แลบกั้นเส้น 3 เส้น	42.00	ตร.ม.	79.00	3,318.00	42.00	1,764.00	5,082.00	
	- ทางลาดคนพิการ ผิวทรายล้าง	8.00	ตร.ม.	335.00	2,680.00	104.00	832.00	3,512.00	
	- สแตนเลสกลมกลวงขนาด Ø 1.5 นิ้ว ทน 1.5 มม.	8.00	ม.	145.00	1,160.00	43.50	348.00	1,508.00	
	- สแตนเลสกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 1"x1" นิ้ว ทน 1.5 มม.	18.00	ม.	128.00	2,304.00	38.40	691.20	2,995.20	
	- สแตนเลสแบนขนาด 0.05x0.03 ม. ทน 1.5 มม.	13.00	ม.	66.00	858.00	19.80	257.40	1,115.40	
	รวมงานข้อ 2.6.6							21,774.60	
	รวมงานข้อ 2.6				328,255.00		119,707.60	447,962.60	
	2.7 งานพาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ทาภายนอก	680.00	ตร.ม.	51.99	35,353.20	34.00	23,120.00	58,473.20	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ทาภายใน	620.00	ตร.ม.	40.77	25,277.40	30.00	18,600.00	43,877.40	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ทาสี)	1,040.00	ตร.ม.	40.77	42,400.80	30.00	31,200.00	73,600.80	
	รวมงานข้อ 2.7 งานพาสี				103,031.40		72,920.00	175,951.40	

ผู้จัดทำ

จ.อท.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8 งานเบ็ดเตล็ด									
2.8.1 ราวจับห้องน้ำสแตนเลส 304 (ชุดพุงตัว)		1.00	ชุด	6,928.00	6,928.00	500.00	500.00	7,428.00	
2.8.2- เดินท่อ PVC. ระบบกักจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา		1.00	set	108,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
พร้อมอัดน้ำยาลงดินกำจัดปลวก (พื้นรอบอาคาร)									
2.8.3 งานพื้น (รอบอาคาร)									
- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)		114.00	ลบ.ม.	1,710.28	194,971.92	327.00	37,278.00	232,249.92	
- แบบหล่อคอนกรีต		20.00	ตร.ม.	151.00	3,020.00	-	-	3,020.00	
- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต		40.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,560.00	5,560.00	
- โครงสร้าง		6.00	ลบ.ฟุต	574.77	3,448.62	-	-		
- ตะปู		10.00	กก.	47.67	476.70	-	-	476.70	
- เหล็กเสริม SR - 24 Ø 9 มม.		3,588.00	กก.	21.35	76,603.80	4.40	15,787.20	92,391.00	
- ลวดผูกเหล็ก		107.64	กก.	47.67	5,131.20	-	-	5,131.20	
รวมงานข้อ 2.8 งานเบ็ดเตล็ด					398,580.24		59,125.20	454,256.82	
หมวดงานสถาปัตยกรรม								4,592,220.02	

สุวิภาดา

ศณฺฐ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานเดินท่อโพลีไครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5								
	- ขนาด dia. 2"	64.00	เมตร	44.25	2,832.00	40.00	2,560.00	5,392.00	
	- ขนาด dia. 3"	56.00	เมตร	92.50	5,180.00	75.00	4,200.00	9,380.00	
	- ขนาด dia. 4"	48.00	เมตร	166.00	7,968.00	100.00	4,800.00	12,768.00	
	- ขนาด dia. 6"	32.00	เมตร	378.75	12,120.00	200.00	6,400.00	18,520.00	
	- ข้อต่อ ข้อต่างๆ	1.00	ชุด	11,240.00	11,240.00	3,372.00	3,372.00	14,612.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	ชุด	8,430.00	8,430.00	2,529.00	2,529.00	10,959.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	ชุด	2,810.00	2,810.00	843.00	843.00	3,653.00	
	- (FD.) ขนาด Dia. 3"	16.00	ชุด	320.00	5,120.00	150.00	2,400.00	7,520.00	
	- ข้อต่อยางสังเคราะห์ ขนาด Dia. 1/2"	16.00	ชุด	115.00	1,840.00	50.00	800.00	2,640.00	
	รวมงานข้อ 3.1				57,540.00		27,904.00	85,444.00	

ผู้จัดทำ

รณ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 งานระบบระบายน้ำและงานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	- ถึงบำบัดน้ำเสีย กรอง-กรองไร้อากาศ 2 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	9,090.00	9,090.00	2,310.00	2,310.00	11,400.00	
	- ถึงบำบัดน้ำเสีย กรอง-กรองไร้อากาศ 5 ลบ.ม./วัน	3.00	ชุด	39,590.00	118,770.00	5,210.00	15,630.00	134,400.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80x0.80 ม.	14.00	บ่อ	1,625.00	22,750.00	487.50	6,825.00	29,575.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	140.00	ท่อน	310.00	43,400.00	93.00	13,020.00	56,420.00	
	รวมงานข้อ 3.3				194,010.00		37,785.00	231,795.00	
	3.4 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมน้ำราบ แบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	3,840.00	46,080.00	450.00	5,400.00	51,480.00	
	- โถปัสสาวะ	5.00	ชุด	3,240.00	16,200.00	450.00	2,250.00	18,450.00	
	- แฉกกันโถปัสสาวะ	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	170.00	680.00	4,480.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์	10.00	ชุด	1,920.00	19,200.00	450.00	4,500.00	23,700.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	4.00	ชุด	1,980.00	7,920.00	450.00	1,800.00	9,720.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก	12.00	ชุด	410.00	4,920.00	120.00	1,440.00	6,360.00	
	- ชุดสายฉีดชำระสแตนเลส 304	12.00	ชุด	349.00	4,188.00	70.00	840.00	5,028.00	
	- กระเบื้องยางขนาด 0.80 x 4.00 ม. ทน 5 มม.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- กระเบื้องยางขนาด 0.80 x 5.00 ม. ทน 5 มม.	1.00	ชุด	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	
	- กระเบื้องยางกลม ทน 5 มม. 60x60 ซม.	4.00	ชุด	409.00	1,636.00	70.00	280.00	1,916.00	

ผู้จัดทำ

อนุมัติ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1 ติดตั้งหม้อแปลง									
- ติดตั้งหม้อแปลง 3Ph4W 24kV/416-240V 250kVA		1.00	ชุด	225,000.00	225,000.00	22,500.00	22,500.00	247,500.00	
รวมงานข้อ 4.1					225,000.00		22,500.00	247,500.00	
4.2 แผงวงจรย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์									
- ตู้เมนควบคุมไฟฟ้า (MDB) 300A		1.00	ชุด	49,500.00	49,500.00	9,900.00	9,900.00	59,400.00	
- ตู้ควบคุม 48 ช่อง 3 เฟส 4 สาย 100AT		1.00	ชุด	12,475.00	12,475.00	1,200.00	1,200.00	13,675.00	
รวมงานข้อ 4.2					61,975.00		11,100.00	73,075.00	
4.3 ท่อร้อยสายไฟ									
- UPVC 2" (50 mm.)		464.00	เมตร	85.51	39,676.64	-	-	39,676.64	
- UPVC 1" (25 mm.)		870.00	เมตร	21.27	18,504.90	-	-	18,504.90	
- UPVC 1/2" (15 mm.)		2,088.00	เมตร	11.37	23,740.56	-	-	23,740.56	
- ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE Class I/ PN 6 90 มม.		80.00	เมตร	75.34	6,027.20	-	-	6,027.20	
- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES+ค่าแรง					26,384.79	-	-	26,384.79	
รวมงานข้อ 4.3					114,334.09	-	-	114,334.09	

ผู้จัดทำ

สรุป

สรุป

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4 สายไฟฟ้า									
- 150 NYY		340.00	ม.	654.83	222,642.20	-	-	222,642.20	
- IEC01 25 sq.mm		360.00	ม.	124.30	44,748.00	-	-	44,748.00	
- IEC01 4 sq. mm.		200.00	ม.	19.80	3,960.00	-	-	3,960.00	
- IEC01 6 sq. mm.		480.00	ม.	33.18	15,926.40	-	-	15,926.40	
- 2x2.5 sq. mm.		5,000.00	ม.	31.98	159,900.00	-	-	159,900.00	
- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES					134,152.98	-	-	134,152.98	
รวมงานข้อ 4.4					581,329.58			581,329.58	
4.5 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์									
- โคมตกานีไลท์ LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 6นิ้ว 18W c1		13.00	ชุด	199.00	2,587.00	115.00	1,495.00	4,082.00	
- โคมตกานีไลท์ LED แบบฝังฝ้าหน้ากลม 6นิ้ว 9W c2		26.00	ชุด	198.00	5,148.00	115.00	2,990.00	8,138.00	
- ดวงโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบฝ้า									
ชนิดฝังฝ้ายิปซัม โคม 2X36 วัตต์ ขนาด 30X120 ซม.		51.00	ชุด	1,541.00	78,591.00	150.00	7,650.00	86,241.00	
- ดวงโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบฝ้า									
ชนิดฝังฝ้ายิปซัม โคม 2X18 วัตต์ ขนาด 30X60 ซม.		5.00	ชุด	924.00	4,620.00	135.00	675.00	5,295.00	
- ไฟฉุกเฉิน LED 2x6 วัตต์		10.00	ชุด	1,328.00	13,280.00	200.00	2,000.00	15,280.00	
- โคมไฟกิ่งติดผนัง ชนิดภายนอก		16.00	ชุด	598.00	9,568.00	165.00	2,640.00	12,208.00	
- โคมไฟระย้าตกแต่ง โคมไฟหลอดดัดแต่ง		8.00	ชุด	7,900.00	63,200.00	1,250.00	10,000.00	73,200.00	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวไลท์แบบฝังฝ้าหน้ากลม	67.00	ชุด	348.00	23,316.00	115.00	7,705.00	31,021.00	
	ขอบขาว 6 นิ้ว พร้อมหลอดLED								
	- ดวงโคมแทรกไลท์ชนิด 1 เมตร พร้อม โคม 3 ตัว	8.00	ชุด	759.00	6,072.00	150.00	1,200.00	7,272.00	
	- โคมไฟตกแต่งติดตั้ง	14.00	ชุด	598.00	8,372.00	165.00	2,310.00	10,682.00	
	รวมงานข้อ 4.5				214,754.00		38,665.00	253,419.00	
	4.6 ระบบสายล่อฟ้า								
	- สายล่อฟ้า ขนาด 50 Sq.mm.	140.00	ม.	330.00	46,200.00	40.00	5,600.00	51,800.00	
	- ยึดประกอบทองแดง	280.00	จุด	79.00	22,120.00	-	-	22,120.00	
	- GROUND OD COPPER BONE 15 MM x 2400 MM	8.00	ชุด	890.00	7,120.00	-	-	7,120.00	
	- GROUND TEST BOX	8.00	ชุด	1,632.00	13,056.00	-	-	13,056.00	
					88,496.00		5,600.00	94,096.00	
	รวมงานข้อ 4.6								
	4.7 สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก								
	1S	6.00	ชุด	95.00	570.00	80.00	480.00	1,050.00	
	2S	4.00	ชุด	125.00	500.00	80.00	320.00	820.00	

สุวิภาดา

คุณ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3S	3.00	ชุด	155.00	465.00	80.00	240.00	705.00	
	4S	1.00	ชุด	252.00	252.00	80.00	80.00	332.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีพาดิน 16A, 250V								
	พร้อมฝาครอบพลาสติก	44.00	ชุด	170.00	7,480.00	90.00	3,960.00	11,440.00	
	- Smoke Detector	19.00	ชุด	418.00	7,942.00	90.00	1,710.00	9,652.00	
	รวมงานข้อ 4.7				17,209.00		6,790.00	23,999.00	
5	หมวดงานครุภัณฑ์								
	5.1 งานระบบเครื่องเสียง		รวม					1,999,753.50	
	5.2 งานระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์		รวม					1,140,400.00	
	5.3 งานครุภัณฑ์		รวม					487,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							3,627,153.50	
	5.1 งานระบบโสตทัศนูปกรณ์							-	
	ระบบเสียง								
	ไมโครโฟนชนิดมีสาย	2.00	ตัว	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	ไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ	1.00	ชุด	25,380.00	25,380.00	-	-	25,380.00	
	เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย	1.00	เครื่อง	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	

สุทธิค่า

๔๗๖

๔๗๖

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
แบบเลขที่ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.อท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดไม้ประชุมแบบไร้สาย+แบตเตอรี่ 240	25.00	ชุด	13,500.00	337,500.00	-	-	337,500.00	
	แท่นขารoundแบบเตอริชุดไม้ประชุมแบบไร้สาย	3.00	เครื่อง	30,600.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
	เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 16 ช่อง	1.00	เครื่อง	70,520.00	70,520.00	-	-	70,520.00	
	เครื่องประมวลสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	160,650.00	160,650.00	-	-	160,650.00	
	เครื่องขยายเสียง สำหรับลำโพงหลัก	1.00	เครื่อง	23,800.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	ลำโพงหลักแบบ LINE ARRAYS	2.00	ตู้	36,900.00	73,800.00	-	-	73,800.00	
	เครื่องขยายเสียง 300วัตต์ แบบโวลต์ไลน์	1.00	เครื่อง	35,700.00	35,700.00	-	-	35,700.00	
	ลำโพงติดเพดาน	10.00	ตู้	5,850.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
	เครื่องบันทึกเสียง	1.00	เครื่อง	39,500.00	39,500.00	-	-	39,500.00	
	ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
	ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	1.00	ตัว	1,395.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
	งานเดินท่อและร้อยสายพร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	1.00	งาน	27,351.00	27,351.00	-	-	27,351.00	
	ระบบภาพ			-	-	-	-	-	
	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 7000 Ansi lumen 16:9	1.00	เครื่อง	245,000.00	245,000.00	-	-	245,000.00	
	จอรับภาพ แบบแอลอีดีไฟฟ้า ขนาด 200"	1.00	จอ	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	ชุดรับ-ส่งสัญญาณภาพผ่าน HDBaseT แบบติดตั้ง	1.00	ชุด	21,100.00	21,100.00	-	-	21,100.00	
	เครื่องสลับสัญญาณภาพ	1.00	เครื่อง	162,000.00	162,000.00	-	-	162,000.00	
	ชุดรับ-ส่งสัญญาณภาพผ่าน HDBaseT	1.00	ชุด	21,850.00	21,850.00	-	-	21,850.00	
	เครื่องส่งสัญญาณแบบไร้สาย	1.00	เครื่อง	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	

สุภัทรา

900

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผ.อ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างข้อขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เครื่องกระจายสัญญาณ WIFI	2.00	เครื่อง	2,290.00	4,580.00	-	-	4,580.00	
	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ 42u	1.00	ตู้	23,230.00	23,230.00	-	-	23,230.00	
	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 4K 65 นิ้ว	1.00	เครื่อง	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 4K 70 นิ้ว	4.00	เครื่อง	45,000.00	180,000.00			180,000.00	
	งานเดินท่อและร้อยสายพร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	1.00	งาน	27,447.50	27,447.50	-	-	27,447.50	
	ระบบควบคุมรวม				-	-	-	-	
	เครื่องควบคุมระบบส่วนกลาง และจอชนิดสัมผัส	1.00	ชุด	92,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00	
	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้ารับชุดควบคุม	1.00	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	รวมงานข้อ 5.1 งานระบบโสตทัศนูปกรณ์							1,999,753.50	
	5.2 งานระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องปรับอากาศชนิด Ceiling type ขนาด 21000 BTU	2.00	ชุด	33,500.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิด Ceiling type ขนาด 36000 BTU	4.00	ชุด	53,600.00	214,400.00	-	-	214,400.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า ขนาด 48000 BTU	10.00	ชุด	85,900.00	859,000.00	-	-	859,000.00	
	รวมงานข้อ 5.2				1,140,400.00		-	1,140,400.00	

สุวิทย์

อนุ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
 แบบเลขที่ ยผจ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และ แก้ไขเพิ่มเติม แบบ ยผจ.ท. 84/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางๆ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3 งานครุภัณฑ์									
- โต๊ะประชุมขนาด 180x60x75 ซม.									
ผิวหน้าไม้ Particle Board ขนาด 25 มม.	50.00	ตัว		3,300.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
เคลือบผิว Melamine Film สามารถพับเก็บ มีล้อ									
- เก้าอี้จัดเลี้ยง/ประชุม ขนาดคาตรูปตัว A หุ้มเบญจ	350.00	ตัว		750.00	262,500.00	-	-	262,500.00	
โครงขาเป็นเหล็กชุบโครเมียม									
ขนาด เหล็ก 7 หุน ขนาด 1.2 mm.									
- ผ้าคลุมเก้าอี้เต็มตัวแบบรัดรูป	350.00	ตัว		170.00	59,500.00	-	-	59,500.00	
พร้อมสายสีกั้นกำหนดภายหลัง									
รวมงานข้อ 5.3					487,000.00		-	487,000.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์								3,627,153.50	

สุวิทย์

apw