

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๘,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคาร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๕๘,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายงาน พร.๔

๕.๒ รายงาน พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายสันติ ชีวาสันต์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒.นายโกล อ้นทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๓.นายชยพล ภูนิคม	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.รับร้อ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.รับร้อ

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 ตำบลรับร้อ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.รับร้อ

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	577,147.05	1.3091	755,543.20	- ประกันงาน 0%
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			-	- งานล่วงหน้า 0%
3	ประเภทป้ายโครงการ			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		758,543.20	ระยะเวลาดำเนินงาน
		ใช้งบประมาณเพียง		758,000.00	วัน
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการราคากลางมีมติเห็นชอบ ตามบันทึกการประชุมฯ

เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสนิต ชีวสันต์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ.....

(นายณัฐชัย ชาญวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.รับร้อ

เห็นชอบ.....

(นายธีระศักดิ์ หมุนสนธิ)

ปลัด อบต.

อนุมัติ.....

(นายสรวง รุ่งงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร้อ

.....ประธานกรรมการ

(นายสนิต ชีวสันต์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายโกลม อันทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายชยพล ภูมิคม)

นิติกรชำนาญการ

รายงานการประมาณราคาก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลับร่อ

ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16

ประเภทงาน

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 16 ตำบลลับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ผู้ประมาณราคา

นายसानิต ชีวสันต์

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานฐานรากหอดึงเหล็กแฉกแป้นชนิดแบบมีเสาเข็ม							
	และงานฐานรากถึงกรอง							
	1.1 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20x10 เมตร	16	ต้น	2,467.29	39,476.64	1,400.00	22,400.00	61,876.64
	1.2 ดินชุดฐานรากและถมคืน	23.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,931.25	2,931.25
	1.3 ทราห์ยาบอัดแน่น	2.12	ลบ.ม.	574.77	1,218.51	112.00	237.44	1,455.95
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.5	ลบ.ม.	2,191.59	3,287.39	426.00	639.00	3,926.39
	1.5 คอนกรีต 1:2:4	7.71	ลบ.ม.	2,520.00	19,429.20	419.00	3,230.49	22,659.69
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	490.25	6,863.50	139.00	1,946.00	8,809.50
	1.7 เหล็ก RB 9 มม.	0.1	ต้น	29,779.19	2,977.92	4,400.00	440.00	3,417.92
	1.8 เหล็ก RB 12 มม.	0.17	ต้น	28,521.51	4,848.66	3,600.00	612.00	5,460.66
	1.9 เหล็ก RB 15 มม.	0.27	ต้น	29,310.89	7,913.94	3,600.00	972.00	8,885.94
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	35.51	177.55	-	-	177.55
	1.11 น๊อตสกรูยึดหอดึงพร้อมแหวนขนาด32 มม. ยาว1.1 ม.	12	ชุด	150.00	1,800.00	20.00	240.00	2,040.00
	1.12 ตะปู	5	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90
	รวมงานฐานรากและตอม่อ							121,828.38
2	งานถึงนำเหล็กแฉกแป้น ขนาด 15 ลบ.ม.							
	2.1 ถึงนำเหล็กแฉกแป้น ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม.	1.00	ถึง	205,607.48	205,607.48	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		205,607.48
	2.2 ตู้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	1.00	ตู้	11,682.24	11,682.24	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		11,682.24
	รวมงานถึงนำเหล็กแฉกแป้น							217,289.72
3	งานชุดเครื่องกรองน้ำบาดาลมาตรฐาน							
	3.1 เครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กขนาด 3 นิ้ว	1.00	ชุด	74,766.36	74,766.36	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		74,766.36
	3.2 อุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้	1.00	ชุด	9,345.79	9,345.79	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		9,345.79
	รวมงานเครื่องกรองน้ำ							84,112.15
4	งานวางท่อ PVC จ่ายน้ำ							
	4.1 ท่อ PVC แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา	100.00	ท่อน	442.99	44,299.00	-	-	44,299.00
	ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 "							
	4.2 ท่อ PVC แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา	25.00	ท่อน	128.04	3,201.00	-	-	3,201.00
	ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 "							
	4.3 ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 3"	10.00	อัน	82.68	826.80	-	-	826.80
	4.4 สามทาง 90 องศาท่อ PVC ขนาด 3" ลด 4 หุน	5.00	อัน	160.00	800.00	-	-	800.00
	4.5 ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3" ลด 1.5"	1.00	อัน	90.00	90.00	-	-	90.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	4.6 น้ำยาประสานท่อ PVC ชนิดธรรมดา ขนาด 1 kg.	5.00	กระป๋อง	560.00	2,800.00	-	-	2,800.00
	4.7 ฝาปิด PVC ขนาด 3"	1.00	อัน	80.00	80.00	-	-	80.00
	4.8 ฝาปิด PVC ขนาด 4 หน	4.00	อัน	5.00	20.00	-	-	20.00
	4.9 ประตุน้ำทองเหลืองลิ้นเกด ขนาด 3"	1.00	เครื่อง	6,750.00	6,750.00	300.00	300.00	7,050.00
	4.10 ค่าแรงงานขุดดินฝังกลบพร้อมวางท่อ	500.00	เมตร			45.00	22,500.00	22,500.00
	รวมงานวางท่อจ่ายน้ำ							81,666.80
5	งานไฟฟ้า							
	5.1 บีกเส้า คสล. ขนาด 6"x6" พร้อมพาดสาย	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		25,000.00
	5.2 มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		8,000.00
	5.3 ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1"	500.00	ท่อน	78.50	39,250.00			39,250.00
	รวมงานไฟฟ้า							72,250.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							577,147.05
	Factor F. 1.3091							178,396.15
	ป้ายประชาสัมพันธ์							3,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							758,543.20
	คิดเพียง							758,000.00
	(ตัวอักษร)							เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสนธิ์ ชีวสันต์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ