



ประกาศเทศบาลตำบลเขาใหญ่

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ ๑ บริเวณรอบโคกหนองไผ่ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ได้กำหนดพิจารณาและเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ ๑ บริเวณรอบโคกหนองไผ่ ต.เขาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเขาใหญ่กำหนดงบประมาณ ๕๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลเขาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จึงได้ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ ๑ บริเวณรอบโคกหนองไผ่ ต.เขาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเขาใหญ่กำหนด สถานที่ดำเนินงาน ภายใน สายทางบ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ ๑ บริเวณรอบโคกหนองไผ่ ต.เขาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นเงินจำนวน ๕๖๑,๗๙๗.๒๓บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) เพื่อใช้เป็นราคากลางในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วัน ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางละออง คำเหล่า)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาใหญ่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ บริเวณรอบโคกหนองไผ่ ตำบลเขว้าใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขว้าใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวทางคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินสูงข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลเขว้าใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๖๑,๐๕๕.๙๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ บริเวณรอบโคกหนองไผ่

๕.๑.....แบบราคาต่อหน่วย (Unit cost).....

๕.๒.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสิทธิพร กุณโฮง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสัจจา ไชยพรรษา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวภาริตา จักรนารายณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณรอบโคกหนองไม้
 ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 188.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 942.50 ตารางเมตร
 โหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด.-2-204 เทศบาลตำบลเขว้าใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณรอบโคกหนองไม้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขว้าใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|-------|--|-------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| 2 | งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดกลาง) | ตร.ม. | 942.50 | 3.92 | 3,694.60 | 1.3624 | 5.34 | 5,033.52 |
| 3 | งานดิน | ลบ.ม. | 8.42 | 66.56 | 560.12 | 1.3624 | 90.68 | 763.11 |
| 4 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| 4.1 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | | | | | | |
| 4.5 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 47.13 | 271.11 | 12,776.18 | 1.3624 | 369.36 | 17,406.26 |
| 4.7 | งานโหล่ทางดินลูกรัง | ลบ.ม. | 15.08 | 155.30 | 2,341.92 | 1.3624 | 211.58 | 3,190.64 |
| 5 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 5.1 | ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 942.50 | 389.51 | 367,111.40 | 1.3624 | 530.67 | 500,152.58 |
| 5.2 | รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 15.00 | 264.13 | 3,961.95 | 1.3624 | 359.85 | 5,397.76 |
| 5.3 | รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) | ม. | 90.00 | 131.56 | 11,840.40 | 1.3624 | 179.24 | 16,131.36 |
| 5.4 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 188.00 | 50.68 | 9,527.84 | 1.3624 | 69.05 | 12,980.73 |
| 6 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| 6.3 | งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว) | ตร.ม. | | | | | | |
| | | | | | 411,814.42 | | TOTAL | 561,055.96 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

= 561,055.96

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

=

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=



(นายสีจจา ไชยहरชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสิทธิพร กุณโฮง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวภาริตา จักรนาราย)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณรอบโคกหนองไม้
 ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 188.50 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 942.50 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล.-2-204 เทศบาลตำบลเขว้าใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านเขว้าใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณรอบโคกหนองไม้
 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเขว้าใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณการเมื่อ 26 มิถุนายน 2569

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 38.00

งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานถางป่าขุดตอ) : ขนาด กลาง = 3.92 บาท/ตร.ม.
 ค่างานต้นทุน = 3.92 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ: งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) 195.00 บาท/ลบ.ม.
 ค่าขนส่ง 10.00 กม. 40.75 40.75 บาท/ลบ.ม.
 รวม 235.75 บาท/ลบ.ม.
 ส่วนยุบตัว 235.75 x 1.15 271.1125 บาท/ลบ.ม.
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง:บดทับ)
 0.75 x 0 = 0.00 บาท/ลบ.ม.
 ค่าใช้จ่ายรวม = 271.11 บาท/ลบ.ม.
 ค่างานต้นทุน = 271.11 บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|----------|-------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|-----|
| ขนาดกว้าง | 5 | เมตร | ยาว | 10 | เมตร | หนา | 15.00 | ซม. | | |
| | | | | | | = | 50.00 | ตร.ม. | | |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ | | | | | | = | 141.38 | ลบ.ม. | | |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | 150,000.00 | / | 5,000.00 | | | = | 30.00 | บาท/ลบ.ม. | | |
| กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. | | | | | | | | | | |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม | | = | 2,182.41 | + | 30.00 | = | 2,212.41 | บาท/ลบ.ม. | | |
| คิดจากพื้นที่ | | | 50.00 | ตร.ม. | | = | 50.00 | ตร.ม. | | |
| ปริมาตรคอนกรีต | 50.00 | x | 15.00 | / | 100 | = | 7.50 | ลบ.ม. | | |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม | 7.50 | @ | 2,212.41 | | | = | 16,593.11 | บาท | | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) | | = | 1.00 | x | 16.84 | x | 7.50 | = | 126.30 | บาท |
| ค่าตะแกรงเหล็ก | 50.00 | ตร.ม. | x | 33.50 | บาท/ตร.ม. | = | 1,675.00 | บาท | | |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก | 50.00 | ตร.ม. | x | 5.00 | บาท/ตร.ม. | = | 250.00 | บาท | | |
| ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) | | | 20.60 | x | 10.00 | = | 206.00 | บาท | | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) | | | 12.50 | x | 50.00 | = | 625.00 | บาท | | |
| ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) | | | 0.00 | x | 50.00 | = | 0.00 | บาท | | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | | = | 19,475.41 | บาท | | |
| ค่างานต้นทุน | 19,475.41 | / | 50.00 | | | = | 389.51 | บาท/ตร.ม. | | |

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|------|--------|---------|---|-----------------|
| คิดจากความยาว | 5.00 | ม. | | | | | |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar | 18.55 | กก. | ๑ | 28.55 | บาท/กก. | = | 529.63 บาท |
| Metalcap+ทาสี+จาระบี | 16.67 | ชุด | ๑ | 10.00 | | = | 166.67 บาท |
| JOINT FILLER | 0.75 | ตร.ม. | ๑ | 400.00 | | = | 300.00 บาท |
| JOINT SEALER | 0.003 | ลิตร | ๑ | 45.00 | | = | 0.14 บาท |
| ค่าหยอดยาง | 5.00 | ม. | ๑ | 16.34 | | = | 81.70 บาท |
| แผ่นพลาสติก | 1.20 | ม. | ๑ | 10.00 | | = | 12.00 บาท |
| ไม้แบบ | 0.75 | ตร.ม. | ๑ | 307.36 | | = | 230.52 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | | = | 1,320.66 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 1,320.66 | / | 5.00 | | | = | 264.13 บาท/เมตร |

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------|------|-------|--|---|-----------------|
| คิดจากความยาว | 5.00 | ม. | | | | | |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar | 18.55 | กก. | ๑ | 25.03 | | = | 464.36 บาท |
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง | 5.00 | ม. | ๑ | 25.34 | | = | 126.70 บาท |
| ทาสี + จาระบี | 16.67 | ชุด | ๑ | 4.00 | | = | 66.67 บาท |
| JOINT SEALER | 0.002 | ลิตร | ๑ | 45.00 | | = | 0.08 บาท |
| แผ่นพลาสติก | 0.00 | ม. | ๑ | 0.00 | | = | 0.00 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | | = | 657.81 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 657.81 | / | 5.00 | | | = | 131.56 บาท/เมตร |

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------|-------|-------|--|---|----------------|
| คิดจากความยาว | 10.00 | ม. | | | | | |
| ค่าเหล็ก Tie Bar | 8.88 | กก. | ๑ | 28.52 | | = | 253.27 บาท |
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง | 10.00 | ม. | ๑ | 25.34 | | = | 253.40 บาท |
| JOINT SEALER | 0.004 | ลิตร | ๑ | 45.00 | | = | 0.17 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | | = | 506.84 บาท |
| ค่างานต้นทุน | 506.84 | / | 10.00 | | | = | 50.68 บาท/เมตร |

งานโหล่ทางดินลูกรัง (SELECTED MATERIAL A)

บ่อขีมนดินลูกรังคิดคำนวณโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|-------|---|------------------|
| ค่าดินลูกรังที่แหล่ง | = | 240000 | | = | 25.00 บาท / ลบ.ม |
| | | $2 \times (1600 \times 3)$ | | | |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน) | | | | = | 23.49 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ | 25.00 | กม. | 99.24 | = | 99.24 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | | | | = | 124.24 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว | 124.24 | x | 1.25 | = | 155.30 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | | | | = | 0.00 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 155.30 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | | | = | 155.30 บาท/ลบ.ม. |

งานดินรองพื้นทาง

บ่อขีมนดินคิดคำนวณโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|-------|---|------------------|
| ค่าดินที่แหล่ง | = | 120000 | | = | 12.50 บาท / ลบ.ม |
| | | $2 \times (1600 \times 3)$ | | | |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน) | | | | = | 22.20 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ | 10.00 | กม. | 40.75 | = | 40.75 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | | | | = | 53.25 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว | 53.25 | x | 1.25 | = | 66.56 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | | | | = | 0.00 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 66.56 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | | | = | 66.56 บาท/ลบ.ม. |

ชื่อโครงการก่อสร้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณรอบโคกหนองไม้
 ผู้ทางคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 188.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 942.50 ตารางเมตร
 ใกล้เคียงถนนลูกรังข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล.-2-204 เทศบาลตำบลเขาใหญ่ อำเภอทับทิมสยาม จังหวัดมหาสารคาม

เทศบาลตำบลเขาใหญ่ อำเภอทับทิมสยาม จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 อยู่ใบทองจังหวัด

มหาสารคาม เขตฝนตก

ปกติ

ราคามันโยล่า

38.00

บาท /ลิตร

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00

%

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

26 มิถุนายน 2569

ใช้ราคาวัสดุ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคามเดือน พฤษภาคม

2569

| ลำดับที่ | ชนิดของวัสดุ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด / ตัด (บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถบรรทุก | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--|
| 1 | เหล็ก RB Ø 19 มม. | บ./ต้น | 25,032.71 | 10 | 19.02 | 0 | 3,500 | 2851.73 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ จาก พาณิชย์จ.มหาสารคาม |
| 2 | เหล็ก DB Ø 12 มม. | บ./ต้น | 24,602.80 | 10 | 19.02 | 0 | 3,900 | 28521.82 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.มหาสารคาม |
| 3 | Wire Mesh Ø 4 มม. 10x30cm. | บ./ตร.ม. | 33.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.50 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก โกลบอล เชาว์ สี่ มหาสารคาม |
| 4 | ลวดผูกเหล็ก | บ./กก. | 53.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.27 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.มหาสารคาม |
| 5 | ปูนซีเมนต์ประเภท 1 | บ./ต้น | 3,084.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084.11 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.มหาสารคาม |
| 6 | หินย่อยผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 380.00 | 164 | 405.16 | 0 | 0 | 785.16 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จากแหล่ง หอกผลิตภัณฑ์สิลาศรีบุรี อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น |
| 7 | ทรายผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 195.00 | 10 | 40.75 | 0 | 0 | 235.75 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จากแหล่ง ป่อทรายอ.ไต้หวัน อ.ทับทิมสยาม จ.มหาสารคาม |
| 8 | วัสดุลูกรัง | บ./ลบ.ม. | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง กรมธนารักษ์ |
| 9 | วัสดุคัดเล็อก * ก * | บ./ลบ.ม. | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.ทับทิมสยาม จ.มหาสารคาม |
| 10 | ทรายรองใต้คอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 126.00 | 10 | 40.75 | 0 | 0 | 166.75 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จากแหล่ง ป่อทรายอ.ไต้หวัน อ.ทับทิมสยาม จ.มหาสารคาม |
| 11 | ดินถมคันทาง | บ./ลบ.ม. | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.ทับทิมสยาม จ.มหาสารคาม |
| 12 | ไม้กระบอก 1" x 8" | ลบ.ฟ. | 607.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.48 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.มหาสารคาม |
| 13 | ไม้อัดยาง หนา 4 มม. | แผ่น | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | - |
| 14 | ไม้คร่าว 1 1/2 x 3" | ลบ.ฟ. | 635.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.51 | รถบรรทุก 10 ล้อ | - |
| 15 | ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม. | ต้น | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | - |
| 16 | ไม้ค้ำยัน Ø 4" x 3.00 ม. | ต้น | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | - |
| 17 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. | บ./ลบ.ม. | 2,289.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.72 | รถบรรทุก 10 ล้อ | - |
| 18 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | บ./ลบ.ม. | 2,233.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.64 | รถบรรทุก 10 ล้อ | - |
| 19 | ตะปูตอกไม้ ชนิดคอมม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 46.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.73 | รถบรรทุก 10 ล้อ | - |