



ประกาศเทศบาลตำบลศรีประจันต์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
แยกถนนเทศบาล ๔๘ ถึงแยกหมู่บ้านนางสาวสวัสดิ์ ปิ่นแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกร่าง

ด้วยเทศบาลตำบลศรีประจันต์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แยกถนนเทศบาล ๔๘ ถึงแยกหมู่บ้านนางสาวสวัสดิ์ ปิ่นแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกร่าง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๙๕ เมตรยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๒๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๑ บ่อ ลึก ๑.๒๐ เมตร ความ ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีประจันต์ ที่ ๑๒๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แยกถนนเทศบาล ๔๘ ถึงแยกหมู่บ้านนางสาวสวัสดิ์ ปิ่นแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกร่าง เป็นเงิน ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเวทวัฒน์ เวทสรณสุธี)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แยกถนนเทศบาล ๔๘ ถึงแยก
หมู่บ้านนางสวัสดิ์ ปันแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกร่าง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แยกถนนเทศบาล ๔๘ ถึงแยกหมู่บ้านนางสวัสดิ์ ปันแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกร่าง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๙๕ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๒๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๑ บ่อ ลึก ๑.๒๐ เมตร ความ ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๑๒๐ วัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ พร. ๔
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง (แบบปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๑. นายสมภพ ศรีเที่ยงตรง | ผู้จัดการงานช่างชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒. นายบุญลือ อุบลบาน | ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายทัตไช สุขประเสริฐ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |

แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อดัก แยกถนนเทศบาล 48 ถึงแยกหมู่บ้านนางสาวสด ปันแก้ว

ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.95 เมตร ยาว 155.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.25 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อดัก 11 บ่อ ลึก 1.20 เมตร ความยาว 127.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง แยกถนนเทศบาล 48 ถึงแยกหมู่บ้านนางสาวสด ปันแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีประจันต์ **แบบเลขที่**

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 3 กันยายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR (Fx) (บาท)	ราคาต่อหน่วย x (Fx) (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	620.00	81.84	50,742.85	1.3624	111.50	69,132.05
	1.1 งานรื้อท่อกลม 0.60 ม. เดิม	ตร.ม.	127.00	175.55	22,295.27	1.3624	239.17	30,375.08
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	30.61	464.99	14,233.41	1.3624	633.51	19,391.59
	2.2 งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	11.62	470.86	5,471.39	1.3624	641.50	7,454.23
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	612.25	444.30	272,021.31	1.3624	605.31	370,601.84
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	45.50	75.12	3,417.91	1.3624	102.34	4,656.56
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	10.50	136.20	1,430.10	1.3624	185.56	1,948.36
4	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)							
	4.1 งานท่อระบายน้ำ 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	116.00	1,747.88	202,754.42	1.3624	2,381.32	276,232.62
	4.2 งานบ่อดักพร้อมฝา	บ่อ	11.00	8,371.47	92,086.19	1.3624	11,405.29	125,458.22
	4.3 งานวางท่อพีวีซี 12 นิ้ว ชั้น 13.5	ท่อน	3.00	6,947.88	20,843.64	1.3624	9,465.79	28,397.38
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							933,647.93

ราคางานก่อสร้าง

933,647.93

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ราคากลางงานก่อสร้าง

ตัวอักษร เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน

930,000.00

หมายเหตุ

1. ราคาวัดคู่ก่อสร้าง อ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569
2. ราคาวัดคู่ก่อสร้าง อ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569
3. อ้างอิงข้อมูลราคาแหล่งวัสดุ ของแขวงการทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569
4. หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569
5. ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี7 ปีม บตท. (อำเภอเมืองสุพรรณบุรี) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2569 ราคาลิตรละ 39.27 บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมภพ ศรีเที่ยงตรง)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญลือ อุบลบาน)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทัดไช สุขประเสริฐ)

ราคาคำนวณต่อหน่วย (breakdown)

หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลตำบลศรีประจันต์	แผ่นที่ 1/4
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แยกถนนเทศบาล 48 ถึงแยกหมู่บ้านนางสาวสดิ์ ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง	
ปริมาณงาน	ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.95 เมตร ยาว 155.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.25 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ ลึก 1.20 เมตร ความยาว 127.00 เมตร	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569

1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	15	ซม.			
ปริมาตรคอนกรีต			=		0.15 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	0.150	x	1.70	=	0.26 ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	400.00	บาท/ลบ.ม.			
ค่าทุบคอนกรีต	0.150	x	400.00	=	60.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (หินผุ - ดินและตัก)	44.4	x	0.26	=	11.32 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง ระยะทาง 10 ก.ม.	41.26	x	0.26	=	10.52 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน			=		<u>81.84 บาท/ตร.ม.</u>

1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE COLVERTS) ท่อ 0.60 ม.

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออก					
ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.					
คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.					
ปริมาตรงานขุด			=		3.20 ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อ	3.20	x	49.24	=	157.55 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น					
ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.00 บาท					
ค่าขนส่ง ระยะทาง 10 ก.ม.	41.26	x	3.20	=	432.03 บาท/เทียว
เฉลี่ย	432.03	/	24.00	=	18.00 บาท/ม.
รวมค่างานต้นทุน	157.55	+	18.00	=	<u>175.55 บาท/ม.</u>

1.3 ค่าตัดดิน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ดิน - ตัก)			=		9.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1 ก.ม.			=		11.85 บาท/ลบ.ม.
รวม			=		20.86 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยาย	20.86	x	1.25	=	26.08 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ดิน - ขุดตัด)			=		23.16 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน			=		<u>49.24 บาท/ลบ.ม.</u>

ราคาคำนวณต่อหน่วย (breakdown)

แผ่นที่ 2/4

หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลตำบลศรีประจันต์	
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แยกถนนเทศบาล 48 ถึงแยกหมู่บ้านนางสาวสดี ปันแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง	
ปริมาณงาน	ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.95 เมตร ยาว 155.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.25 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ ลึก 1.20 เมตร ความยาว 127.00 เมตร	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569

2.งานพื้นทางและรองพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต (MATERIALS CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	330.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	ระยะทาง 12 ก.ม.	=	49.16 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	379.16 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	379.16 x 1.20	=	454.99 บาท/ลบ.ม.
ค่าปรับเกลี้ยงแต่ง		=	10.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน		=	<u>464.99 บาท/ลบ.ม.</u>

2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	226.80 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง:ชุด-ชน)		=	34.81 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	ระยะทาง 50 ก.ม.	=	199.25 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	460.86 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	460.86 x 1.00	=	460.86 บาท/ลบ.ม.
ค่าปรับเกลี้ยงแต่ง		=	10.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน		=	<u>470.86 บาท/ลบ.ม.</u>

3.งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)ใช้ตะแกรงเหล็ก

ขนาดผิวจราจร	1 ช่องทาง	4.500	x	10.00	ม.		45.00 ตร.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC							2640.00 บาท
คิดพื้นที่						=	45.00 ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีต	0.15	ม.		x	45.00	=	6.75 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	6.75	ลบ.ม.		x	2,640.00	=	17820.00 บาท
ค่าเหล็กตะแกรง	45.00	ตร.ม.		x	26.17	=	1177.65 บาท
ค่าวางเหล็กตะแกรง	45.00	ตร.ม.		x	5.00	=	225.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก(ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)				20.60	x	10.00	= 206.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต : งานผิวทางคอนกรีต				12.55	x	45.00	= 564.75 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	19993.40 บาท
รวมค่างานต้นทุน				19,993.40	/	45.00	= <u>444.30 บาท/ตร.ม.</u>

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย (breakdown)

แผ่นที่ 3/4

หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลตำบลศรีประจันต์
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก แยกถนนเทศบาล 48 ถึงแยกหมู่บ้านนางสาวสดี ปันแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง
ปริมาณงาน	ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.95 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.25 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อบัก 11 บ่อ ลึก 1.20 เมตร ความยาว 127.00 เมตร
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569

3.1.2 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	4.50 ม.				
ค่าเหล็ก RB 15	6.242 กก.	x	23.55	=	146.99 บาท
Joint Sealer (ยางมะตอย)	1.688 ลิตร	x	45.00	=	75.94 บาท
ค่าตัดJOINT และหยอดยาง	4.500 ม.	x	25.58	=	115.11 บาท
รวมค่าใช้จ่าย				=	338.03 บาท
ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย	338.03	/	4.50	=	<u>75.12</u> บาท/ม.

3.1.3 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	4.50 ม.				
ค่าเหล็ก RB 19	10.017 กก.	x	23.76	=	238.00 บาท
Joint filler (แผ่นโฟม)	0.675 ตร.ม.	x	70.00	=	47.25 บาท
Joint Sealer(ยางมะตอย)	5.625 ลิตร	x	45.00	=	253.13 บาท
ค่าหยอดยาง	4.500 ม.	x	16.56	=	74.52 บาท
รวมค่าใช้จ่าย				=	612.90 บาท
ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย	612.90	/	4.50	=	<u>136.20</u> บาท/ม.

4.งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4.1 งานท่อกลม คสล. (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. ทราয়ถมหลังท่อ 1.00 ม. ลึก 1.20 ม.

งานดินคันทาง:ชุด-ชน	ลึก 1.30 ม.	1.04 ลบ.ม.	x	23.71	=	24.66 บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 180 ksc	หนา 0.10 ม.	0.10 ลบ.ม.	x	2,520.00	=	252.00 บาท/ม.
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ		0.10 ลบ.ม.	x	306.00	=	30.60 บาท/ม.
ทราয়ถมกลบท่อ		0.54 ลบ.ม.	x	299.16	=	161.55 บาท/ม.
ปูนทราयरอยต่อท่อ						
ซีเมนต์ผสม		13.50 กก.	x	3.02	=	40.78 บาท/ม.
ทราयरหยาบ		0.07 ลบ.ม.	x	440.00	=	30.80 บาท/ม.
ค่าท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.		1.00 ม.	x	850.00	=	850.00 บาท/ม.
ค่ายกชั้นลง 32 ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท		1.00 ม.	x	12.50	=	12.50 บาท/ม.
ค่าวาง		1.00 ม.	x	345.00	=	345.00 บาท/ม.
รวมราคาค่าต้นทุน						<u>1747.88</u> บาท/ม.

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย (breakdown)

แผ่นที่ 4/4

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลศรีประจันต์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แยกถนนเทศบาล 48 ถึงแยกหมู่บ้านนางสาวดี ปันแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง

ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.95 เมตร ยาว 155.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.25 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ ลึก 1.20 เมตร ความยาว 127.00 เมตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569

4.2 งานบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. (พร้อมฝาบ่อพักขนาด 0.43x0.88 ม. จำนวน 2 ฝ)

ขุดดิน	ลึก	1.60 ม.	1.60 ลบ.ม.	x	23.71	=	37.94	บาท/บ่อ
คอนกรีตหยาบ 180 ksc	หนา	0.10 ม.	0.10 ลบ.ม.	x	2,520.00	=	252.00	บาท/บ่อ
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ			0.10 ลบ.ม.	x	306.00	=	30.60	บาท/บ่อ
คอนกรีตโครงสร้าง (บ่อพัก+ฝ คสล. 2 ฝ)			0.47 ลบ.ม.	x	2,640.00	=	1240.80	บาท/บ่อ
ค่าแรงเทคอนกรีตโครงสร้าง (บ่อพัก+ฝ คสล. 2 ฝ)			0.47 ลบ.ม.	x	391.00	=	183.77	บาท/บ่อ
เหล็กเสริม (บ่อพัก+ฝ คสล. 2 ฝ)								
	RB 9		71.12 กก.	x	26.12	=	1857.65	บาท/บ่อ
	RD 12		4.20 กก.	x	26.80	=	112.56	บาท/บ่อ
	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.		8.68 ม.	x	78.33	=	679.89	บาท/บ่อ
งานไม้แบบ			10.88 ตร.ม.	@	364.44	=	3965.06	บาท/บ่อ
ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 5			0.10 ท่อน	@	112.03	=	11.20	บาท/บ่อ
รวมราคาค่าต้นทุน							<u>8371.47</u>	บาท/บ่อ

5.งานไม้แบบ

5.1 ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = พื้นที่ 1 ตร.ม.

ไม้ยางหรือเทียบเท่า	0.80 ลบ.ฟ.	x	900.00	=	720.00	บาท
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	x	900.00	=	270.00	บาท
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	x	30.00	=	9.00	บาท
ตะปู	0.25 กก.	x	32.71	=	8.18	บาท
รวม				=	1007.18	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)		1,007.18	/	5.00	=	201.44 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	163.00 บาท/ตร.ม.			=	163.00	บาท/ตร.ม.
ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย				=	<u>364.44</u>	บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมภพ ศรีเที่ยงตรง)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญลือ อุบลบาน)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทัตไช สุขประเสริฐ)