

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลางปัจจุบัน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข่อยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดย นายบุญส่ง ธิยาพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๑.๓๗	๘๘๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑,๒๐๗.๓๒
๒	งานขุดหรือผิวถนนลาดยางเดิม (ชนเก็บ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๑๑.๒๔	๑๑,๒๔๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๕.๓๓	๑๕,๓๓๓.๖๑
๔	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๙	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๖๑๖.๘๒	๓๐,๘๔๑.๐๐	๑.๓๖๔๒	๘๔๑.๔๗	๔๑,๐๗๓.๒๙
๑๐	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๓๕๕.๗๐	๓๕๕,๗๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๘๕.๒๕	๔๘๕,๒๕๕.๙๔
๑๑	Expansion Joint	ม.	๑๖.๐๐	๒๐๑.๑๕	๓,๒๑๘.๔๐	๑.๓๖๔๒	๒๗๔.๔๑	๕,๓๙๐.๕๕
๑๒	Contraction Joint	ม.	๘๐.๐๐	๑๔๔.๙๔	๑๑,๕๙๕.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑๙๗.๗๓	๑๕,๘๑๓.๑๗
๑๓	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๒๒.๕๐	๘๐๓.๓๗	๑๘,๐๗๕.๘๓	๑.๓๖๔๒	๑,๐๙๕.๖๖	๒๔,๖๕๙.๐๕
๑๕	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา	รายการ	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานตีเส้นจราจร สีขาวเส้นทึบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานตีเส้นจราจร สีเหลืองเส้นทึบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	สีจราจรสีเหลืองเส้นประ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๒	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๓	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
					๔๓๑,๕๕๕.๔๓	รวม		๕๘๘,๗๒๗.๙๒
ตัวอักษร (-ห้ามลบแต่พิมพ์แปดพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด			๕๘๘,๐๐๐.๐๐

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
ปายโครงการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเดชอนันต์ กาญจนพานิช)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญส่ง ธิยาพันธ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(น.ส.นวลจันทร์ ไชยยศ)

= ๔๓๑,๕๕๕.๔๓
= ๑.๓๖๔๒
=

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายบุญส่ง ธิยาพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายบุญส่ง ธิยาพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายเดชอนันต์ กาญจนพานิช) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายเสกสรรค์ กาโห) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล