แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.48-004 สายทางบ้านตาองค์ หมู่ที่ 10-บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชร จำนวน 2 ช่วง ยาว 2,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร							
	1.1 งานปรับเกลี่ยคันทาง							
	1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,496.000	1.89	2,827.44	1.3572	2.56	3,837.40
	1.2 งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ							
	1.2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	340.000	60.88	20,699.20	1.3572	82.62	28,092.95
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.48-004 สายทางบ้านตาองค์ หมู่ที่ 10-บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชร จำนวน 2 ช่วง ยาว 2,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	68.000	458.85	31,201.80	1.3572	622.75	42,347.08
	1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	1.4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,360.000	471.37	641,063.20	1.3572	639.74	870,050.97

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.48-004 สายทางบ้านตาองค์ หมู่ที่ 10-บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชร จำนวน 2 ช่วง ยาว 2,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	24.000	182.33	4,375.92	1.3572	247.45	5,938.99
6	1.4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	108.000	93.10	10,054.80	1.3572	126.35	13,646.37
7	1.4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	340.000	53.63	18,234.20	1.3572	72.78	24,747.45
	1.5 งานไหล่ทาง							
	1.5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.5.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
8	1.5.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	27.200	541.95	14,741.04	1.3572	735.53	20,006.53
	2. ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม							
	2.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.48-004 สายทางบ้านตาองค์ หมู่ที่ 10-บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชร จำนวน 2 ช่วง ยาว 2,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
9	2.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	11,140.200	1.89	21,054.97	1.3572	2.56	28,575.80
	2.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
10	2.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	515.750	528.85	272,754.38	1.3572	717.75	370,182.24
	2.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.48-004 สายทางบ้านตาองค์ หมู่ที่ 10-บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชร จำนวน 2 ช่วง ยาว 2,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	10,315.000	416.15	4,292,587.25	1.3572	564.79	5,825,899.41
12	2.4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	205.000	124.69	25,561.45	1.3572	169.22	34,691.99
13	2.4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	825.000	86.90	71,692.50	1.3572	117.94	97,301.06
14	2.4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,063.000	52.29	107,874.27	1.3572	70.96	146,406.95
	2.5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	2.5 งานไหล่ทาง							
15	2.5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.	ม.	28.000	728.91	20,409.48	1.3572	989.27	27,699.74
	2.5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.48-004 สายทางบ้านตาองค์ หมู่ที่ 10-บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชร จำนวน 2 ช่วง ยาว 2,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.5.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
16	2.5.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	28.000	191.27	5,355.56	1.3572	259.59	7,268.56
17	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	23.91	23.91	1.3572	32.45	32.45
							รวมราคากลาง	7,546,725.94

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.48-004 สายทางบ้านตาองค์ หมู่ที่ 10-บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเพชร จำนวน 2 ช่วง ยาว 2,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

สิรัญยา ศรีโสดา
(สิรัญยา ศรีโสดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ จันทะวงษ์
(วัชรินทร์ จันทะวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญชัย ภักดี
(บุญชัย ภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิรัญยา ศรีโสดา
29 ตุลาคม 2569