

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล้าม่วง ไปหนองแขวน

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร ทหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร ไห้ทางลูกรังไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 เมตร

2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 43 จุด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	FACTOR F	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานวางป่าและชุดคอนกรีต	6,500.00	ตร.ม.	1.76	1.3642	15,606.45	
2	งานลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 %M.P.D	1,560.00	ลบ.ม.	67.00	1.3642	142,586.18	✓
3	งานลูกรังไ้ร้ทางพร้อมปรับเกลี่ย	195.00	ลบ.ม.	64.00	1.3642	17,025.22	✓
4	งานทรายหยาบรองพื้น	260.00	ลบ.ม.	254.65	1.3642	90,322.32	
5	งานผิวทางบอร์เลนส์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 15 ซม.	5,200.00	ตร.ม.	417.53	1.3642	2,961,891.02	
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)						
6	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	172.00	เมตร	205.03	1.3642	48,108.73	
7	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	864.00	เมตร	148.08	1.3642	174,537.28	✓
8	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	เมตร	-	-	-	
9	งานป้ายจราจร						
	น1	1.00	ป้าย	4,570.00	1.3642	6,234.39	
	น1/1	1.00	ป้าย	3,060.00	1.3642	4,174.45	
	ค1	2.00	ป้าย	2,520.00	1.3642	6,875.57	
	ค2	1.00	ป้าย	2,520.00	1.3642	3,437.78	
10	งานติดตั้งจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) ชนิดผิว ค.ส.ถ.	270.83	ตร.ม.	290.00	1.3642	107,145.22	
11	งานหลักกิโลเมตร (แบบทาสี)	1.00	หลัก	1,940.00	1.3642	2,646.55	
12	งานป้ายถาวร	1.00	ป้าย	2,806.25	1.0700	3,002.69	
13	งานป้ายชั่วคราว	1.00	ป้าย	-	1.0000	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					3,583,593.84	บาท
	(ตัวอักษร) สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์						

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวมะลิธรรม เพชรก้อน)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุญคุณ พันธุ์พิมพ์)

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานันท์ หนูทอง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา