แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตู้โย - ข้างวัดใหม่เจริญศิลป์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร พื้นที่เสริมคอนกรีต 25.50 ตารางเมตร

ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ทั้งสองข้าง

แบบเลขที่ ตามแบบอบต.เจริญศิลป์กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดรื้อลูกรัง หนา 10 ซม.แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,770.00	12.57	22,248.90	1.3821	17.37	30,750.20
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	1.4 งานดินถมเสริมพื้นทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.03	339.60	25,478.49	1.3821	469.36	35,213.82
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.			-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซ.ม.	ตร.ม.	1,500.50	410.60	616,105.30	1.3821	567.49	851,519.13
	3.2 รอยต่อเผื่อการขยายตัวตามขวาง(EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	230.30	2,303.00	1.3821	318.29	3,182.97
	3.3 งานรอยต่อเผื่อการหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT	ม.	135.00	125.89	16,995.15	1.3821	173.99	23,488.99
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	295.00	61.82	18,236.90	1.3821	85.44	25,205.21
4	งานไหล่ทาง และเชื่อมทางลาดยาง							
	4.1 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	59.00	64.00	3,776.00	1.3821	88.45	5,218.80
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
8	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	8.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	8.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		-	-	-	-	-	-
	ขนาด		-	-	-	-	-	-
	ยาว ม.		-	-	-	-	-	-
10	งานคอนกรีตหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานวางท่อpvcชั้น 8.5 Ø 2" ลอดใต้ถนนพร้อมอุปกรณ์	ม.	-	-	-	-	-	-
12	แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ	ป้าย	2.00	1,257.86	2,515.72	1.3821	1,738.48	3,476.97
							รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	978,056.09
							ราคากลาง	**978,056.09**

ราคากลาง (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าสิบหกบาทเก้าสตางค์)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	707,659.46
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3821
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ คงนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอุไรวรรณ สุนารักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรัตนศักดิ์ ไชยเลิศ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เห็นควร อนุมัติ
.....
ลงชื่อ.....
(นางสาววิญาภรณ์ โพธิราชา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

(/) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติเพราะ.....
ลงชื่อ.....
(นายทักษิณ มายูร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตู้โย – ข้างวัดใหม่เจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** .....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์.....

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** .....๙๔๘,๐๐๐..... บาท

4.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

-ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่เสริมคอนกรีต ๒๕.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบที่ อบต.เจริญศิลป์ กำหนด

5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๗๘,๐๕๖.๐๙ บาท

6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6.2 .....

6.3 .....

7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นายพิเชษฐ์ คงนอก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางอุไรวรรณ สุนารักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
7.3 นายรัตนศักดิ์ ไชยเลิศ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย	กรรมการ

7.4 .....

7.5 .....