

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสาย ชม.ถ. 84-0018 สายบ้านใหม่หลังมอ 10


ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารเชิงดอยเพลส ถึงบริเวณสี่แยก โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมท่อพักไม่น้อยกว่า 102.00 เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 437.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจราจร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสุเทพเลขที่ 14/21/2568

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสุเทพ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุเทพ เลขที่แบบ 14/21/2568

สถานที่ดำเนินการ บ้านใหม่หลังมอ หมู่ 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 **แผ่นที่** 1/1

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ(1) | หน่วย | ราคา/หน่วย(2) | ราคาทุน(3) | FACTOR F(4) | ราคาต่อหน่วย X Factor F(5) | ราคากลาง(6) |
|---------------------------------|--|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | (2)x(4)=(5) | (5)x(1)=(6) |
| 1 | งานผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร | | | | | | | |
| | 1. งานลาดแอสฟัลท์แทคโคท (TACK COAT) | 437.00 | ตร.ม. | 23.04 | 10,069.50 | 1.3642 | 31.43 | 13,736.81 |
| | 2. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร | 437.00 | ตร.ม. | 273.63 | 119,577.35 | 1.3642 | 373.29 | 163,127.41 |
| | 3.งานตีเส้นจราจร | 20.40 | ตร.ม. | 282.63 | 5,765.74 | 1.3642 | 385.57 | 7,865.63 |
| 2 | งานวางท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 102 เมตร | | | | | | | |
| | 1.งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม | 122.40 | ลบ.ม. | 54.32 | 6,648.52 | 1.3642 | 74.10 | 9,069.92 |
| | 2.งานทรายถมรองพื้น | 102.00 | เมตร | 30.72 | 3,133.12 | 1.3642 | 41.90 | 4,274.20 |
| | 3.งานคอนกรีตหยาบรองพื้น | 102.00 | เมตร | 104.76 | 10,685.10 | 1.3642 | 142.91 | 14,576.62 |
| | 4.งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด dia. 0.60 ม. | 91.00 | เมตร | 874.60 | 79,588.37 | 1.3642 | 1,193.13 | 108,574.46 |
| | 5.งานทรายถมหลังท่อ | 36.40 | ลบ.ม. | 601.34 | 21,888.69 | 1.3642 | 820.34 | 29,860.54 |
| | 6.งานยาแนวรอยต่อท่อ | 91.00 | จุด | 12.87 | 1,171.37 | 1.3642 | 17.56 | 1,597.98 |
| | 7.งานคอนกรีตบล็อกข้างท่อ(2ข้าง) | 91.00 | จุด | 54.69 | 4,976.73 | 1.3642 | 74.61 | 6,789.25 |
| | 8.งานเทคอนกรีตทับหลังท่อ หนา 0.15 เมตร | 91.00 | ตร.ม. | 373.73 | 34,009.16 | 1.3642 | 509.84 | 46,395.29 |
| | 9.งานบ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ลึก1.28 เมตร | 11.00 | บ่อ | 4,953.92 | 54,493.13 | 1.3642 | 6,758.14 | 74,339.53 |
| | 10.ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร | 11.00 | ฝา | 7,000.00 | 77,000.00 | 1.3642 | 9,549.40 | 105,043.40 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | | | | 429,006.78 | | | | |
| เงินล่วงหน้าจ่าย % | | 0 ดอกเบี้ยเงินกู้ % | | 7 | รวมราคา | | 585,251.05 | |



(นายสุเทพ วงศ์สินานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอรรถพล วงศ์คม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรัตน์ อาชนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง