บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ ๐ - ๓๖๖๙- ๙๓๘๘ ต่อ ๕๐๒

ที่ สห ๕๑๐๐๕ / **วันที่** ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๖๙๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางงานโครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๗๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประมาณราคางานก่อสร้าง ได้เป็นจำนวนเงิน ๗๙๐,๖๗๘ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๔. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๕. ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๖ ต่อปี

๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๗. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F. สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี

/๔.ข้อเสนอ...

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๔๒ บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นควรอนุมัติราคากลาง ในวงเงิน ๗๙๐,๖๗๘ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชณชล สุขสะบาย)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไชยรัตน์ จันทร์อินทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกมลรัตน์ วัฒนะอ่ำ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายกัมปนาท นุ่มหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

(นายเสรี ยอดระยับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

(นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	604,956.08	1.307	790,677.60	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 % อัตราเงินประกันผลงาน 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	790,678	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,294 บาทต่อตารางเมตร

.....
(นายชณชล สุขสะบาย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายไชยรัตน์ จันท ทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวกมลรัตน์ วัฒนะอ่ำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการงานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานพื้นแสตมป์คอนกรีตพิมพ์ลาย**								
	1.1 งานรื้อพื้นบล็อคตัวหนอน	9.13	ตร.ม.			40.00	365.20	365.20	
	1.2 งานปรับพื้นที่	115.00	ลบ.ม.			121.00	13,915.00	13,915.00	
	1.3 งานขุดดิน ปรับระดับพร้อมบดอัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	91.65	ลบ.ม.			59.93	5,492.58	5,492.58	
	1.4 ทรายถมพร้อมบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	52.00	ลบ.ม.	594.00	30,888.00	99.00	5,148.00	36,036.00	
	1.5 พื้นสแตมป์คอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 5 ซม. ประกอบด้วย - wiremesh 4 มม.+คอนกรีต 240 ksc. - น้ำยาเคลือบอะคริลิค 2 ครั้ง	611.00	ตร.ม.	791.40	483,545.40			483,545.40	
	1.6 ขอบคันหิน คสล. ทรงสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	89.94	เมตร	230.00	20,686.20			20,686.20	
2	**งานระบบระบายน้ำ**								
	2.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.30 ม. วางเชื่อมต่อกับบ่อพัก	4.80	เมตร	1,044.52	5,013.70			5,013.70	
	2.2 รางระบายน้ำแบบรางตื้น สำหรับรับน้ำจากถนน กว้าง 0.50 ม.	29.00	เมตร	639.00	18,531.00			18,531.00	
	2.3 ท่อ PVC. ขนาด 4" สำหรับระบายน้ำพื้นทางเดินและพื้นลานจอดรถ	8.00	เมตร	241.25	1,930.00	120.00	960.00	2,890.00	
	2.4 อุปกรณ์ข้อต่อ ค่าขุดดิน และอื่นๆ	1.00	L.S	3,820.00	3,820.00			3,820.00	
	2.5 ตะแกรงรูระบายน้ำพื้นสนามสแตนเลสทรงเหลี่ยม พร้อมท่อ 2" เชื่อมระบบ	2.00	ชุด	2,725.00	5,450.00	545.00	1,090.00	6,540.00	
	2.6 ค่าทรายกลบหลังท่อ	3.00	ลบ.ม.	1,207.00	3,621.00			3,621.00	
	2.7 ตะแกรงดักขยะตรงคันหินทางเท้า	2.00	ชุด	2,250.00	4,500.00			4,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน								
			รวม		577,985.30		26,970.78	604,956.08	

หมายเหตุ แสดงรายการ ปริมาณ และราคารวม