

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ถนนสายหลัก (หน้าหมู่บ้านลลิตา ถึงสะพานซอย ๕) บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณ ๖๑๘,๖๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๕๓,๙๑๔.๕๗ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบ้างเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน ๒๕๖๘

๖.๒ ราคาท้องถิ่น (สืบราคาจากท้องตลาด)

๖.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา จากกรมบัญชีกลาง

๖.๔ ราคาจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชี ค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๕ หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาตัววัสดุรวมต่อหน่วย

๖.๖ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐพล สุทธิศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุมาลี หอมอ่อน	ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง	กรรมการ
๗.๓ นายธนบัตร ปวงคำคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพล สุทธิศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุมาลี หอมอ่อน)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 226.00 เมตร พร้อมบ่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก (หน้าหมู่บ้านลลิตา ถึงสะพานซอย 5) บ้านบวกรักได้ หมู่ที่ 9 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

ราคามันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานดินชุดและวัสดุรองพื้น ชุด-ชน	61.02	ลบ.ม.	21.84	1,332.68	1.3642	29.79	1,818.04
2	ทรายหยาบรองพื้น	7.11	ลบ.ม.	632.04	4,493.80	1.3642	862.23	6,130.45
1	งานวางระบายน้ำ							
1	งานโครงสร้างรางระบายน้ำ	226.00	เมตร	965.38	218,175.88	1.3642	1,316.97	297,635.54
2	งานฝารางระบายน้ำ	226.00	เมตร	796.65	180,042.90	1.3642	1,086.79	245,614.52
1	งานบ่อพัก							
1	บ่อพัก	1.00	จุด	1,990.93	1,990.93	1.3642	2,716.03	2,716.03
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				406,036.19			553,914.57

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 226.00 เมตร พร้อมท่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 1 ป่อ
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก (หน้าหมู่บ้านลลิตา ถึงสะพานขอย 5) บ้านบวกรักใต้ หมู่ที่ 9 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล
 ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคำคง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	406,036.19	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	
เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ราคากลางสำหรับโครงการดังกล่าวข้างต้น		553,914.57	บาท
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ		-	บาท
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		553,914.57	บาท

(ตัวอักษร) ห้าแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์

226.00 เมตร

2,450.95 บาท/เมตร

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคา (จำนวนเต็ม)

(นายณัฐพล สุทธิศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าพัสดุ

เห็นชอบ

(นางนงนุช เมียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุมาลี หอมอ่อน)

นักวิชาการคลัง

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 226.00 เมตร พร้อมบ่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก (หน้าหมู่บ้านลิษา ถึงสะพานซอย 5) บ้านบึงศรีไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลวังตาล
ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังดาล กำหนด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

[illegible]

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร พร้อมท่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก (หน้าหมู่บ้านลลิตา ถึงสะพานซอย 5) บ้านบึงกรกใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล
ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานรางระบายน้ำ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	5.12	ลบ.ม.	1,827.10	9,354.75	327.00	1,674.24	11,028.99	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	27.12	ลบ.ม.	1,934.58	52,465.81	327.00	8,868.24	61,334.05	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50x6 มม. น้ำหนัก 4.47 กก./เมตร	452.00	ม.	70.09	31,680.68	30.60	13,831.20	45,511.88	
	- สลักเสริม	9.04	ตร.ม.	28.00	253.12	35.00	316.40	569.52	
	- ไม้แบบ-ไม้คร่าว	158.20	ตร.ม.	181.46	28,706.97	139.00	21,989.80	50,696.77	
	- เหล็ก RB 9 มม.	1,964.39	กก.	19.53	38,364.54	4.40	8,643.32	47,007.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	58.92	กก.	34.42	2,028.03	-	-	2,028.03	
	รวมงานรางระบายน้ำ				162,853.90		55,323.20	218,177.09	
4	งานฝารางระบายน้ำ								
	- เหล็กแบน ขนาด 38x6 มม. 1.70 กก./เมตร	2,260.00	ม.	39.40	89,044.00	17.00	38,420.00	127,464.00	
	- เหล็กแผ่นลายหนา 2 มม. 17 กก./ตร.ม.	45.20	ตร.ม.	690.87	31,227.32	170.00	7,684.00	38,911.32	
	- สลักเสริม	216.96	ตร.ม.	28.00	6,074.88	35.00	7,593.60	13,668.48	
	รวมงานฝาราง				126,346.20		53,697.60	180,043.80	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก (หน้าหมู่บ้านลลิตา ถึงสะพานซอย 5) บ้านบวกรกใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล
ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานบ่อพักทรงระบายน้ำ								
	- ดินขุด	0.56	ลบ.ม.	-	-	21.84	12.23	12.23	
	- พรายหยาบรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	528.04	21.12	104.00	4.16	25.28	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	0.03	ลบ.ม.	1,827.10	54.81	327.00	9.81	64.62	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	0.19	ลบ.ม.	1,934.58	367.57	327.00	62.13	429.70	
	- ไม้แบบ	1.39	ตร.ม.	181.46	252.23	139.00	193.21	445.44	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	5.34	กก.	19.53	104.29	4.40	23.50	127.79	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	21.70	กก.	19.06	413.60	3.60	78.12	491.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.78	กก.	34.42	26.85	-	-	26.85	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50x6 มม. น้ำหนัก 4.47 กก./เมตร	2.60	ม.	96.57	251.08	44.70	116.22	367.30	
	รวมยอดยกไป				1,491.56		499.38	1,990.93	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา