



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส  
ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๕๙-๐๐๘ สายบ้านดงจาง หมู่ที่ ๕ - บ้านไผ่ ตำบลบึงแก กว้าง ๕ เมตร ยาว  
๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.บึงแก กำหนด  
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๗๔,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ราคากลาง ๕๓๒,๓๖๖ บาท  
(ห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการ  
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัด  
จ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐ  
ต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา  
กลางและการคำนวณราคากลาง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

(นางวิระยา ผิวม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๕๕-๐๐๘ สายบ้านดงจาง หมู่ที่ ๕ - บ้านไผ่ ตำบลบึงแก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.บึงแก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๔,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๕ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.บึงแก กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๕๓๒,๓๖๖ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ พร.๔

๖.๒ พร.๕


๖.๓ แบบแปลน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาววิจิตร บุญปก ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเกรียงศักดิ์ ไสวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๗.๓ นางปราณี กุมภาชี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ



(นางวีระยา ผิว่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.59-008  
สายบ้านดงจาง หมู่ที่ 5 - บ้านไผ่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.

เส้นทางสาย บ้านดงจาง หมู่ที่ 5 - บ้านไผ่

ชนิดผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร


สถานที่ดำเนินการ บ้านดงจาง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อ 27 มกราคม 2568


ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมคำนวณ	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	388,041.45	1.3642	529,366.15	
2	ประเภทป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงิน				532,366.15	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			532,366.00	
ตัวอักษร	# ห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน #				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บึงแก ที่ 83/2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568

  
ประธานกรรมการ  
(นางสาววิจิตร บุญปก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

  
กรรมการ  
(นางปราณี กุมภาชี)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  
กรรมการ  
(นายเกรียงศักดิ์ ไสวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
เห็นชอบ  
(นางสาววิจิตร บุญปก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

  
เห็นชอบ/อนุมัติ  
(นางวีระยา ฝิ่วฝ่อง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

**บัญชีรายการวัสดุและปริมาณงาน**

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.59-008 สายบ้านดงจาง หมู่ที่ 5 - บ้านไผ่ ตำบลบึงแก

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.

เส้นทางสาย บ้านดงจาง หมู่ที่ 5 - บ้านไผ่

ชนิดผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตรหนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านดงจาง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อ 27 มกราคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/ หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวมค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับเกลี่ยทางเดิม	ตร.ม.	895.00	-	-	3.76	3,365.20	3,365.20	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	56.00	300.00	16,800.00	112.00	6,272.00	23,072.00	
3	งานลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	-	367.35	0.00	112.00	0.00	0.00	- เพื่อ 15 %
4	งานคอนกรีต กำลัง 240 ksc.	ลบ.ม.	134.25	2,209.13	296,575.70	81.73	10,972.70	307,548.40	
5	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑ 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	895.00	22.67	20,289.65	5.00	4,475.00	24,764.65	
6	งานเหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.4990	25,419.27	12,684.47	0.00	0.00	12,684.47	
7	งานแบบเหล็ก	ตร.ม.	80.55	68.00	5,477.40	0.00	0.00	5,477.40	-รวมค่าแรง
8	แผ่นโฟมกันรอยต่อ	แผ่น	359.00	23.87	8,569.33	0.00	0.00	8,569.33	-รวมค่าแรง
9	งานยานวนรอยต่อ	ม.	2.00	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	-รวมค่าแรง
10	งานถมดินปรับระดับ	ลบ.ม.	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม.	ท่อน	6.00	280.00	1,680.00	140.00	840.00	2,520.00	รวมงานรองพื้น,ยานวน
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				362,116.55		25,924.90	388,041.45	
12	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง



2.1.8 คำวัสดุ คอนกรีต 300 ksc

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน(บาท)
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	367.5	กก.	2.68	985.64
2. ทรายหยาบ	0.69	ลบ.ม.	367.35	253.47
3. หินเบอร์ 2	0.846	ลบ.ม.	1044.67	883.79
4. น้ำ	0.18	ลบ.ม.	4	0.72
รวมค่าวัสดุ				2,123.62

2,123.62

ค่าแรงงาน คอนกรีตถนน(ตารางดำเนินการ.ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร)

บาท/ลบ.ม.

ค่าแรงงาน คอนกรีตบ่อพัก ,คันหิน (กรมบัญชีกลาง)

บาท/ลบ.ม.

2.1.9 คำวัสดุ คอนกรีต 240 ksc

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ	จำนวนเงิน(บาท)
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	336	กก.	2.68	901.15
2. ทรายหยาบ	0.715	ลบ.ม.	367.35	262.66
3. หินเบอร์ 2	0.879	ลบ.ม.	1044.67	918.26
4. น้ำ	0.18	ลบ.ม.	4	0.72
รวมค่าวัสดุ				2,082.79

2,082.79

ค่าแรงงาน คอนกรีตถนน(ตารางดำเนินการ.ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร)

บาท/ลบ.ม.

ค่าแรงงาน คอนกรีตบ่อพัก ,คันหิน (กรมบัญชีกลาง)

บาท/ลบ.ม.

ค่าเผื่อ

2,290.86

81.73 รวม

2,396.79

81.73 รวม