

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนโดยการขุดวางระบายน้ำและวางท่อคสล.ม.1 เส้นหน้าบ้านนายทองสุข นานจำปา-บ้านนายสุวิทย์ ภาพสินธุ์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูเหล็กหมู่ที่ 1 ทางหลวงท้องถิ่น ระหัดสายทาง ขก.ถ.171-35
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ ตามแบบอบต.กำหนด
 กำหนดราคากลางโดย นายคณาริป์ ธารารกุล ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดินและคอนกรีต							
	1.1 งานเกรดปรับแต่งทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	447.00	1.76	786.72	1.3642	2.40	1,073.24
	1.2 งานตัดขุดดินวางระบายน้ำ (ขนย้าย)	ลบ.ม.	445.00	46.77	20,812.65	1.3642	63.80	28,392.62
	1.3 งานคอนกรีตจุดตัดขวางท่อ	ลบ.ม.	3.50	2,280.37	7,981.30	1.3642	3,110.88	10,888.09
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย 15 ซม.	ลบ.ม.	-	632.68	-	1.3642	863.10	-
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	53.00	988.95	52,414.35	1.3642	1,349.13	71,503.66
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
รวมค่าก่อสร้าง								111,857.61

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

81,995.02
1.3624