

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบงเหว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร พร้อมประตูเหล็ก ปิด - เปิด จำนวน ๒ บาน จุดดำเนินการก่อสร้างโครงการ บ้านเลขที่ ๒๐ บ้านนายจวน ชมพู ละติจูด ๑๙.๘๖๑๕๖๕ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๔๒๙๗๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๙๒,๘๙๓.๑๘ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางสาวนิต ทิพวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นายดิสรินทร์ อภิวงศ์	พนักงานขับรถ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของโครงการ อบต.ผางาม

สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำตึก บ้านป่าบางเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.ผางาม ตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ผางาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณ เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	729,776.42	1.3589	991,693.18	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานทดสอบวัสดุ	1,200.00	-	1,200.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			992,893.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			992,893.18	✓

ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสิบแปดสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายนิพล สวยาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ลงชื่อ นิด ทิพพวง.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนิด ทิพพวงค์)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดิสรินทร์ อภิวงศ์)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถ้ำเขายาล้าน ศสส. ขนาดชั้นล่างสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตร

พร้อมประตูลูกบิด - บัดจำนวน 2 บาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บ้าง
ค่าแห่งสถานที่ก่อสร้างละติจูด 19.861565 ลองจิจูด 100.042978

สถานศึกษาลำปางศึกษา 14 ตำบลจาก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง
ประมาณราคาโดย นายพิษณุพงศ์ คำจันทร์
เมือ พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุดพร้อมปรับแต่ง	6.00	ทม.	-	-	1,471.38	8,828.28	✓	
2	ดินถม	12.00	ลบ.ม.	200.00	2,400.00	-	2,400.00	✓	
3	งานคอนกรีต	65.00	ลบ.ม.	-	-	466.00	30,290.00	✓	
4	ปูนซีเมนต์	409.76	ถุง	154.23	63,197.28	-	63,197.28	✓	
5	ทรายหยาบ	44.53	ลบ.ม.	692.18	30,822.78	-	30,822.78	✓	
6	หิน 3/4" ราคา ณ โรงไม่ อ.เวียงชัย	64.15	ลบ.ม.	794.39	50,960.12	-	50,960.12	✓	
7	เหล็ก RB Ø 6 มม. (14 เส้น)	31.00	กก.	22.73	704.63	4.40	841.03	✓	
8	เหล็ก DB Ø 12 มม. (380 เส้น)	3,375.00	กก.	20.87	70,436.25	3.60	82,586.25	✓	
9	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	39.72	2,383.20	-	2,383.20	✓	
10	ตะปู 3 นิ้ว	25.00	กก.	35.98	899.50	-	899.50	✓	
11	ไม้ 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00เมตร (จำนวน 30แผ่น)	14.58	ลบ.ฟ	654.21	9,538.38	-	9,538.38	✓	
12	ไม้ 1 ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 3.50เมตร (จำนวน 21แผ่น)	17.96	ลบ.ฟ	1,495.33	26,856.13	-	26,856.13	✓	
13	ไม้ 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x 4.00เมตร (จำนวน 21แผ่น)	18.24	ลบ.ฟ	766.36	13,978.41	-	13,978.41	✓	
14	ไม้ัดหนา 10 มม.	20.00	แผ่น	359.00	7,180.00	-	7,180.00	✓	
15	หินใหญ่	12.00	ลบ.ม.	549.53	6,594.36	-	6,594.36	✓	
16	ไม้แบบ	58.00	ตร.ม.	612.15	35,504.70	✓	44,900.70	✓	
17	ประตูเหล็กแบบพวงมาลัยทึดเพื่อง	2.00	ชุด	107,000.00	214,000.00	64,200.00	342,400.00	✓	
18	ทองเหลืองบานสั้กเกสี 1 ½ คาดเหลี่ยม	8.00	เมตร	483.00	3,864.00	157.00	5,120.00	✓	
รวมค่างานก่อสร้าง							729,776.42 บาท		
FACTOR F 1.3589 (งานชลประทาน)							261,916.76 บาท		
รวมราคา							991,693.18 บาท		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	ค่าทดสอบวัสดุคอนกรีต (1 ชุดมี 3 ตัวอย่าง) (ค่าแรงช่างพื้น, ผึง, สันฝาย, เสาค้ำค้ำฝาย)	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
รวมค่าจ้างทดสอบวัสดุ									
รวมราคา									1,200.00 บาท
คิดรวมราคาค่าทั้งสิ้น									992,893.18 บาท
ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสิบแปดสตางค์)									992,893.18 บาท

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2565
ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2569 เผยแพร่ พฤษภาคม 2569
- ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน