

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลผักคต

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลผักคต อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลผักคต

แบบแปลนที่ ตามแบบเทศบาลตำบลผักคต

ประมาณราคาตามแบบ ประ. 4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฐานราก	44,517.55	1.3091	58,277.92	
2	งานผนัง	106,962.00	1.3091	140,023.95	
3	งานโครงหลังคา	52,979.00	1.3091	69,354.81	
4	งานพื้น	70,337.00	1.3091	92,078.17	
5	งานไฟฟ้า	94,820.00	1.3091	124,128.86	
6	งานประปาและสุขาภิบาล	46,156.56	1.3091	60,423.55	
7	งานสุขภัณฑ์	58,513.00	1.3091	76,599.37	
8	งานสี	7,905.00	1.3091	10,348.44	
9	งานตกแต่งและจัดสวน	52,950.52	1.3091	69,317.53	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			700,552.59	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			700,000.00	



ประธานกรรมการ

(นายทวี แท่งถม)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



กรรมการ

(สุรพงษ์ หงษ์คำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



กรรมการ

(นายกษดา พาสีรัตน์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลผักตบ

ปร.4 / แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลผักตบ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลผักตบ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
1	งานฐานราก								
	1.1 งานดินซุด,ถมกลับ	15.60	ลบ.ม		-	125.00	1,950.00	1,950.00	
	1.2 คอนกรีตหยาบ	1.44	ลบ.ม	2,050.00	2,952.00	398.00	573.12	3,525.12	
	1.3 ทรายหยาบ	0.72	ลบ.ม	450.00	324.00	5.00	3.60	327.60	
	1.4 คอนกรีตสำเร็จรูป 240 kg	6.80	ลบ.ม	2,154.00	14,647.20	398.00	2,706.40	17,353.60	
	1.5 เหล็ก DB 12มม.	355.20	กก.	22.10	7,849.92	3.60	1,278.72	9,128.64	
	1.6 เหล็ก RB 6 มม.	42.18	กก.	22.75	959.60	4.40	185.59	1,145.19	
	1.7 ลวดผูก	1.00	กก.	51.40	51.40		-	51.40	
	1.8 ไม้แบบคิต 50 %	24.00	ตร.ม	300.00	7,200.00	139.00	3,336.00	10,536.00	
	1.9 ตะปู	10.00	กก.	50.00	500.00		-	500.00	
	รวม							44,517.55	
2	งานผนัง								
	2.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ(ผ1)	45.00	ตร.ม	298.00	13,410.00	94.00	4,230.00	17,640.00	
	2.2 ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป(ผ4)	9.00	ช่อง	8,000.00	72,000.00	94.00	846.00	72,846.00	
	2.3 ผนังก่ออิฐโชว์(ผ3)	3.60	ตร.ม	310.00	1,116.00	100.00	360.00	1,476.00	
	2.4 ผนังบุไม้เทียม(ผ2) (0.10x0.30x6.00เมตร)	25.00	ตร.ม	550.00	13,750.00	50.00	1,250.00	15,000.00	
	รวม							106,962.00	
3	งานโครงหลังคา								
	3.1 เหล็กขนาด 4"x4"	1.00	ท่อน	850.00	850.00		-	850.00	

โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลผักตบ

ปร.4 / แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลผักตบ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลผักตบ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน 2568

	3.2 เหล็กกล่องขนาด 4"x2"	18.00	ท่อน	459.00	8,262.00		-	8,262.00	
	3.3 เหล็กกล่องขนาด 1"x2"	16.00	ท่อน	140.00	2,240.00		-	2,240.00	
	3.4 เหล็กกล่องขนาด 1 1/2"x3"	21.00	ท่อน	325.00	6,825.00	20.00	420.00	7,245.00	
	3.5 เชิงชายไม้เทียมขนาด 8"	10.00	แผ่น	295.00	2,950.00	5.00	50.00	3,000.00	
	3.6 แผ่นเมทัลชีท	76.00	ตร.ม.	140.00	10,640.00	70.00	5,320.00	15,960.00	
	3.7 น๊อตยิงแผ่น	650.00	ตัว	2.50	1,625.00		-	1,625.00	
	3.7 ค่าประกอบเหล็กรูปพรรณ	76.00	ตร.ม		-	102.00	7,752.00	7,752.00	
	3.8 ค่าทาสีเหล็กรูปพรรณ	65.00	ตร.ม	58.00	3,770.00	35.00	2,275.00	6,045.00	
	รวม							52,979.00	
4	งานพื้น								
	4.1 พื้นปูกระเบื้องขนาด 0.60x0.60 ม.	60.00	ตร.ม	390.00	23,400.00	100.00	6,000.00	29,400.00	
	4.2 คอนกรีตสำเร็จรูป 240 kg	6.00	ลบ.ม	2,154.00	12,924.00	398.00	2,388.00	15,312.00	
	4.3 ขุดวางระบายน้ำสแตนเลส ขนาดกว้าง 10 cm.	12.50	เมตร	2,000.00	25,000.00	50.00	625.00	25,625.00	
	รวม							70,337.00	
5	งานไฟฟ้า								
	5.1 เคา์รับแบบติดผนังมีฝาปิดสองช่อง	6.00	ชุด	95.00	570.00	100.00	600.00	1,170.00	
	5.2 สวิตช์ปิด,เปิดแบบติดผนัง	13.00	ชุด	50.00	650.00	5.00	65.00	715.00	

โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลฝักตบ

ปร.4 / แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลฝักตบ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลฝักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลฝักตบ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน 2568

	5.3 สายไฟฟ้าขนาด 2.5 มม.	30.00	เมตร	25.00	750.00	3.00	90.00	840.00	
	5.4 สายไฟฟ้าขนาด 1.5 มม.	70.00	เมตร	20.00	1,400.00	3.00	210.00	1,610.00	
	5.5 สายไฟฟ้า CSW 16 มม.(ทองแดง)	100.00	เมตร	40.00	4,000.00	5.00	500.00	4,500.00	
	5.6 ชุดโคมไฟดาวไลท์ แบบกลม 4"	9.00	ชุด	3,900.00	35,100.00	150.00	1,350.00	36,450.00	
	5.7 โคมไฟแขวนสริง(สีดำ) LED 2x18w	11.00	ชุด	3,900.00	42,900.00	150.00	1,650.00	44,550.00	
	5.8 ตู้ควบคุมแบบอัตโนมัติ	1.00	ตู้	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	5.9 ท่อร้อยสายไฟสีขาว JIS ขนาด 15 มม.	25.00	ท่อน	23.00	575.00	2.00	50.00	625.00	
	5.10 ไฟเส้น LED	3.00	เมตร	100.00	300.00	20.00	60.00	360.00	
	รวม							94,820.00	
6	งานประปาและสุขาภิบาล								
	6.1 ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น5	14.00	ท่อน	435.00	6,090.00		-	6,090.00	
	6.2 ข้องอ 45 ขนาด 4"	10.00	ตัว	99.00	990.00		-	990.00	
	6.3 ข้องอ 90 ขนาด 4"	4.00		99.00	396.00		-	396.00	
	6.4 สามทาง ขนาด 4"	8.00		158.00	1,264.00		-	1,264.00	
	6.5 ท่อ PVC ขนาด 3/4" ชั้น 13.5	6.00	ท่อน	54.00	324.00		-	324.00	

โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลผักตบ

ปร.4 / แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลผักตบ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลผักตบ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 2568

	6.6 ข้อต่อ 90 ขนาด 3/4"	7.00	ตัว	6.08	42.56		-	42.56	
	6.7 ข้อต่อ 90 เกลียวนอก 3/4"	10.00		16.00	160.00		-	160.00	
	6.8 ข้อต่อ 90	25.00		16.00	400.00		-	400.00	
	6.9 สามทาง 3/4"	10.00		10.00	100.00		-	100.00	
	6.10 ก้อนน้ำระบบเซรามิคควาล์ว ขนาด 3/4"	5.00		99.00	495.00		-	495.00	
	6.11 ก้อนน้ำชั้นว 3/4"	3.00		165.00	495.00		-	495.00	
	6.12 ปืนน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	1.00	เครื่อง	6,900.00	6,900.00	500.00	500.00	7,400.00	
	6.13 ถังน้ำไฟเบอร์ขนาด 5,000 ลิตร	1.00	ใบ	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	6.14 ถังบำบัดน้ำเสีย ถังแชน 5,000 ลิตร	1.00	ถัง	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	รวม							46,156.56	
7	งานสุขภัณฑ์								
	7.1 ชักโครกอัตโนมัติแบบนั่งราบ	10.00	ชุด	2,250.00	22,500.00	450.00	4,500.00	27,000.00	
	7.2 โถปัสสาวะชายแบบมีก๊อมน้ำกด	4.00	ชุด	645.00	2,580.00	450.00	1,800.00	4,380.00	
	7.3 สายฉีดชำระ พร้อมตะขอแขวน	10.00	ชุด	190.00	1,900.00	70.00	700.00	2,600.00	
	7.4 ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง	10.00	ชุด	160.00	1,600.00	70.00	700.00	2,300.00	
	7.5 กระจกเงา ขนาด 0.60x1.80 เมตร	2.00	บาน	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	7.6 อ่างล้างหน้า	5.00	ตัว	1,390.00	6,950.00	350.00	1,750.00	8,700.00	
	7.7 รววจับตัว L	1.00	ชุด	726.00	726.00	300.00	300.00	1,026.00	
	7.8 รววจับตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	2,540.00	2,540.00	300.00	300.00	2,840.00	
	7.9 รววจับรูปตัว P แบบพับได้	1.00	ชุด	567.00	567.00	300.00	300.00	867.00	
	7.10 แผงกันปัสสาวะชาย	4.00	แผง	700.00	2,800.00	100.00	400.00	3,200.00	

