สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานทาสีภายนอกอาคารพระจอมเกล้า

สถานที่ก่อสร้าง : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	งานอาคาร	1,206,775.96	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	417,979.45	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	**1,624,755.41**	
	หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานทาสีภายนอกอาคารพระจอมเกล้า

สถานที่ก่อสร้าง : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	924,520.00	1.3053	1,206,775.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,206,775.96**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง :งานทาสีภายนอกอาคารพระจอมเกล้า

สถานที่ก่อสร้าง : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	7%	-	
		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		**-**	

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง :งานทาสีภายนอกอาคารพระจอมเกล้า

สถานที่ก่อสร้าง : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	390,635.00	7%	417,979.45	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			**417,979.45**	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทาสีภายนอกอาคารพระจอมเกล้า

สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง **แบบเลขที่** -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง **ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานโครงสร้าง				-		-	-	
B	งานสถาปัตยกรรม				499,060.00		425,460.00	924,520.00	
C	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				-		-	-	
D	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				-		-	-	
E	ระบบประปาและสุขาภิบาล				-		-	-	
F	ระบบป้องกันอัคคีภัย				-		-	-	
G	ระบบลิฟต์				-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				**499,060.00**		**425,460.00**	**924,520.00**	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทาสีภายนอกอาคารพระจอมเกล้า
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง **แบบเลขที่** -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่** เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
B	**งานสถาปัตยกรรม**								
1	งานผนัง				499,060.00		425,460.00	924,520.00	
	ราคารวมงานสถาปัตยกรรม				**499,060.00**		**425,460.00**	**924,520.00**	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทาสีภายนอกอาคารพระจอมเกล้า
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง **แบบเลขที่** -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่** เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	**งานผนัง**								
1.1	งานขูดล้างสีเก่าพร้อมทำความสะอาด	10,130.00	ตร.ม.	-	-	10.00	101,300.00	101,300.00	
1.2	สกัด-ซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังภายนอก อุดด้วยจระเข้ Poly-U Seal และฉาบปิดด้วย Acrylic Sealant	1.00	เหมา	22,950.00	22,950.00		-	22,950.00	
	หรือเทียบเท่า								
1.3	งานทาสีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา TOA Shield one หรือ ICI DULUX INSPIRE หรือ Bayer Cold Diamond	10,130.00	ตร.ม.	47.00	476,110.00	32.00	324,160.00	800,270.00	
	Shield 10 หรือ เทียบเท่า ภายนอกอาคาร (รวมน้ำยารองพื้น+สีทับหน้า)								
	ราคารวมงานผนัง				**499,060.00**		**425,460.00**	**924,520.00**	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทาสีภายนอกอาคารพระจอมเกล้า
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง **แบบเลขที่** -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่** เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น								
1	งานป้องกันสถานที่				333,680.00		56,955.00	390,635.00	
	ราคารวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น				**333,680.00**		**56,955.00**	**390,635.00**	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทาสีภายนอกอาคารพระจอมเกล้า
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง **แบบเลขที่** -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่** เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	**งานป้องกันสถานที่**								
1.1	ค่านั่งร้านเหล็ก	2,364.00	ตร.ม.	120.00	283,680.00	-	-	283,680.00	
1.2	ค่าตั้งนั่งร้านเหล็ก	7,091.00	ตร.ม.	-	-	5.00	35,455.00	35,455.00	
1.3	ค่าป้องกันสถานที่และกันฝุ่นกับละอองสีด้วย Mesh Sheet	1.00	เหมา	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
1.4	ค่าเดินทาง	1.00	เหมา	-	-	21,500.00	21,500.00	21,500.00	
	ราคารวมงานป้องกันสถานที่				**333,680.00**		**56,955.00**	**390,635.00**	