

แบบ พร. 1

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่ 73 ถนนสุขุมวิท ซอยอศวนนท์ 35 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่าย/งาน ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน แบบบูรณาการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5656/2569 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด								
	- งานรื้อหลังคาเดิม	30.00	ตร.ม.			72.00	2,160.00	2,160.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อโครงสร้างรูปพรรณ	1.00	เหมา			5,000.00	5,000.00	5,000.00	รื้อกอง
	- งานรื้อแอร์เดิม	2.00	ชุด			1,500.00	3,000.00	3,000.00	รื้อกอง
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาท์เตอร์	3.00	ชุด			220.00	660.00	660.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อกระจกเงา	3.00	ชุด			220.00	660.00	660.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อโถสุขภัณฑ์นั่งราบ	3.00	ชุด			220.00	660.00	660.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อฝักบัว	3.00	ชุด			220.00	660.00	660.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อสายชำระ	3.00	ชุด			220.00	660.00	660.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อทโ่ใส่กระดาดชำระ	3.00	ชุด			220.00	660.00	660.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อราวแขวนผ้า	3.00	ชุด			220.00	660.00	660.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อโคมไฟฟ้าเดิม	5.00	ชุด			50.00	250.00	250.00	รื้อขนไป
1.1	โรงจอดรถยนต์								
	1) งานฐานราก								
	- ขุดดิน	6.75	ลบ.ม.	-	-	112.00	756.00	756.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	2,990.00	448.50	427.00	64.05	512.55	
	- ทราดยหยาบ	0.30	ลบ.ม.	510.00	153.00	112.00	33.60	186.60	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 เมตร	6.00	ท่อน	650.00	3,900.00	185.00	1,110.00	5,010.00	
	2) งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมเสร็จ) ค2	0.35	ลบ.ม.	3,090.00	1,081.50	421.00	147.35	1,228.85	
	- งานไม้แบบ	8.42	ตร.ม.	-	-	163.00	1,372.46	1,372.46	
	- ไม้แบบ	1.13	ลบ.ฟ.	450.00	508.50	-	-	508.50	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
	- ไม้โครงคร่าว	0.34	ลบ.ฟ.	200.00	68.00	-	-	68.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
	- ตะปู	0.94	กก.	31.87	29.96	-	-	29.96	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
	3) งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	8.88	กก.	19.95	177.16	4.10	36.41	213.57	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	26.64	กก.	19.30	514.15	3.90	103.90	618.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	28.92	28.92	-	-	28.92	ค่าวัสดุ + ค่าแรง





แบบ ปร. 1

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่ 73 ถนนสุขุมวิท ซอยอศวนนท์ 35 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่าย/งาน ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน แบบบูรณาการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5656/2569 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4) งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4"x2" หนา 2.3 มม. (อะเส)	8.00	ท่อน	684.11	5,472.88	370.00	2,960.00	8,432.88	
	- เหล็กกล่องขนาด 3"x3" หนา 2.3 มม. (เส้า)	5.00	ท่อน	688.79	3,443.95	370.00	1,850.00	5,293.95	
	- เหล็กกล่องขนาด 3"x1.5" หนา 2.3 มม. (จันทัน)	14.00	ท่อน	512.15	7,170.10	293.00	4,102.00	11,272.10	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x 1" หนา 2.0 มม. (เส้า)	7.00	ท่อน	295.33	2,067.31	153.00	1,071.00	3,138.31	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x 1" หนา 2.3 มม. (แป)	11.00	ท่อน	329.91	3,629.01	176.00	1,936.00	5,565.01	
	- เหล็กฉาก ขนาด 100 x 50 x 10 มม.	7.00	ชุด	500.00	3,500.00	150.00	1,050.00	4,550.00	
	- พุกเหล็ก STUD M 12	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	-	-	4,900.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- METAL SHEET เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. PU 2 นิ้ว	37.26	ตร.ม.	483.00	17,996.58	72.00	2,682.72	20,679.30	
	- ครอบมุม METAL SHEET เคลือบสี หนา 0.4 มม.	9.00	ม.	350.00	3,150.00	51.00	459.00	3,609.00	
	- Flatshing เคลือบสี หนา 0.4 มม.	12.00	ม.	350.00	4,200.00	51.00	612.00	4,812.00	
	- งานติดตั้งงานฝ้าไม้สำเร็จรูปลายไม้ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	37.26	ตร.ม.	550.00	20,493.00	110.00	4,098.60	24,591.60	
	- รางน้ำโวนิลสำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	10.00	ม.	750.00	7,500.00	51.00	510.00	8,010.00	
	- ท่อน้ำฝน PVC 3 นิ้ว	6.00	ม.	250.00	1,500.00	51.00	306.00	1,806.00	
	- เหล็กเหล็ก ขนาด 300 x 650 x 10 มม.	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- BOLT & NUT O 16 มม.	18.00	ตัว	1,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	5) งานทาสี								
	- สีรองพื้นกันสนิม	82.50	ตร.ม.	50.00	4,125.00	35.00	2,887.50	7,012.50	
	- สีน้ำมัน	82.50	ตร.ม.	50.00	4,125.00	40.00	3,300.00	7,425.00	
	6) งานทั่วไป								
	- โคมไฟระบอกติดลอย 6 นิ้ว พร้อมหลอด 14 W (LED)	4.00	ชุด	315.00	1,260.00	115.00	460.00	1,720.00	- รวมสายไฟ
	- แผงควบคุมไฟและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
	- เชื้อเซอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	7) งานเทพื้นคอนกรีต								
	- งานรื้อพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม.	37.26	ตร.ม.	-	-	500.00	18,627.50	18,627.50	รื้อขนทิ้ง
	- งานคอนกรีตพิมพ์ลาย พร้อมเคลือบผิว	37.26	ตร.ม.	700.00	26,078.50	150.00	5,588.25	31,666.75	
	- งานตีเส้นจราจร	3.58	ตร.ม.	500.00	1,790.00	60.00	214.80	2,004.80	
	- งานคอนกรีตพื้น 240 ksc (ลูกบาศก์เมตร)	6.00	ลบ.ม.	3,090.00	18,540.00	427.00	2,562.00	21,102.00	



แบบ ปร. 1

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่ 73 ถนนสุขุมวิท ซอยอัสสนวนท์ 35 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่าย/งาน ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ประมาณการโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน แบบบูรณาการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5656/2569 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานตะแกรงเหล็ก ขนาด dai 4 มม. @0.20 ม.	37.26	ตร.ม.	31.50	1,173.69	5.00	186.30	1,359.99	
	- งานทรายรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	510.00	918.00	91.00	163.80	1,081.80	
	- ขอบคันคอนกรีตหยุดรด	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	25.00	50.00	5,050.00	
	- งานเหล็กลอยต่อ dai 19 มม.@ 0.15 ม.	55.83	กก.	25.56	1,427.01	4.10	228.90	1,655.91	
	- งานหลอดแอลอีดีสร้อยต่อ	13.00	ม.	100.00	1,300.00	35.00	455.00	1,755.00	
1.2	งานอื่นๆ								
	- งานติดตั้งประตูเลื่อนอลูมิเนียมกันแอร์บานสไลด์ขนาด3.9X2.75ม.	1.00	ชุด	34,320.00	34,320.00	2,500.00	2,500.00	36,820.00	พร้อมฟิล์มฝ้า
	- งานติดตั้งม่านกันแดด ขนาด3.10X2.20 ม. (ประตู)	2.00	ชุด	2,387.00	4,774.00	300.00	600.00	5,374.00	
	- งานติดตั้งม่านกันแดด ขนาด3.00X1.50 ม. (หน้าต่าง)	6.00	ชุด	1,125.00	6,750.00	300.00	1,800.00	8,550.00	
	- งานติดตั้งม่านกันแดด ขนาด 1.50X1.50 ม.(หน้าต่าง)	2.00	ชุด	563.00	1,126.00	300.00	600.00	1,726.00	
	- งานติดตั้งม่านกันแดด ขนาด 1.00X1.50 ม.(หน้าต่าง)	6.00	ชุด	375.00	2,250.00	300.00	1,800.00	4,050.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบัวเคาท์เตอร์	3.00	ชุด	2,418.00	7,254.00	461.00	1,383.00	8,637.00	
	- กระเบื้อง	36.00	ตร.ฟ.	120.00	4,320.00	72.00	2,592.00	6,912.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบมีหมอน้ำ	3.00	ชุด	6,032.00	18,096.00	461.00	1,383.00	19,479.00	
	- ฝักบัว	3.00	อัน	680.00	2,040.00	72.00	216.00	2,256.00	
	- สายชำระ	3.00	อัน	360.00	1,080.00	72.00	216.00	1,296.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	อัน	201.00	603.00	103.00	309.00	912.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.00	อัน	361.00	1,083.00	72.00	216.00	1,299.00	
	- ติดตั้งโคม LED t8 ขนาด36 วัตต์ พร้อมฝาครอบพลาสติก	5.00	ชุด	390.00	1,950.00	118.00	590.00	2,540.00	พร้อมรางอุปกรณ์
	- เปลี่ยนหน้าฉากสวิตช์และปลั๊ก	27.00	ชุด	25.00	675.00	118.00	3,186.00	3,861.00	
	- ซ่อมกลอนประตูอลูมิเนียม หน้าบ้าน	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	115.00	230.00	1,230.00	
	- ลูกบิดประตู หัวกลมทองเหลือง	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	115.00	920.00	4,520.00	
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.80X2.00 เมตร	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	พร้อมอุปกรณ์
	รวมงาน				291,090.72		94,556.14	385,646.86	

