แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.๑๓๑-๐๑ สายทางบ้านนามั่ง - บ้านชาด หมู่ที่ ๔ บ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๙๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคก/เทศบาลตำบลบานยวด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	7,395.000	11.04	81,640.80	1.3642	15.06	111,374.37
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	369.750	302.69	111,919.62	1.3642	412.92	152,680.74
3	2.2 งานไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	221.850	96.62	21,435.14	1.3642	131.80	29,241.81
4	2.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,395.000	413.38	3,056,945.10	1.3642	563.93	4,170,284.50
5	2.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	140.000	193.94	27,151.60	1.3642	264.57	37,040.21
6	2.5 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,340.000	81.01	108,553.40	1.3642	110.51	148,088.54
7	2.6 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,479.000	45.93	67,930.47	1.3642	62.65	92,670.74
	3. งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

เจษฎา สุระคาย

14 พฤษภาคม 2567 08:41:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.๑๓๑-๐๑ สายทางบ้านนามั่ง - บ้านชาด หมู่ที่ ๔ บ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๙๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานโคก/เทศบาลตำบลบานยวด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	331.430	290.00	96,114.70	1.3642	395.61	131,119.67
	4. งานวางท่อระบายน้ำ							
9	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	28.000	968.09	27,106.52	1.3642	1,320.66	36,978.71
	5. งานป้ายประชาสัมพันธ์							
10	5.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.000	2,500.00	2,500.00	1.3642	3,410.50	3,410.50
							รวมราคากลาง	4,912,889.79

กรมบัญชีกลาง

เจษฎา สุระคาย

14 พฤษภาคม 2567 08:41:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.๑๓๑-๐๑ สายทางบ้านนามั่ง - บ้านชาด หมู่ที่ ๔ บ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๙๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก/เทศบาลตำบลบ้านยวด

เจษฎา สุระคาย

(เจษฎา สุระคาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชน รอดชมภู

(วีรชน รอดชมภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา ทิพย์พระ

(วิทยา ทิพย์พระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจษฎา สุระคาย

14 พฤษภาคม 2567