

สรุปราคากลาง	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อแบบ/แบบเลขที่	แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
	แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03
	แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม แบบเลขที่ C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01
	แบบมาตรฐาน ป้ายโครงการ แบบเลขที่ AR 59143 , A-01 - A05 , EE-01 - EE-02 , S-01 - S03
	แบบมาตรฐาน ร้วและป้อมยาม แบบเลขที่ AR 59144 , A-01 - A18 , S01 - S07 , SN-01 - SN-02 , EE-01 - EE-03
	แบบมาตรฐาน เสาธงชาติ สูง 18 เมตร แบบเลขที่ AR 59145 , A-01 - A05 , S01 - S02
	แบบป้ายประชาสัมพันธ์ แบบเลขที่ สยผจ.พจ. 032 อ.024 (แผ่นที่ 09/19 - 11/29)
	แบบปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (ก่อสร้างศาลพระภูมิ) แบบเลขที่ ยผจ.พล. 01/67
	เอกสารแนบรายการแก้ไขเพิ่มเติม งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
	แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568
	แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มาตรฐานงานถนน แบบเลขที่ AR 59146
	แบบมาตรฐานงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ชนิด 8 คัน ของสำนักงาน ป.ป.ช. แบบเลขที่ AR 64006
ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	รวม ค่าสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4		
	เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย		
	พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย		
	สรุปดังนี้:		
1	อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)	เป็นเงินประมาณ 31,261,703.43	
2	อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม	เป็นเงินประมาณ 20,156,013.44	
3	ป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม)	เป็นเงินประมาณ 421,568.48	
4	ร้วและป้อมยาม(ฐานรากเสาเข็ม)	เป็นเงินประมาณ 343,905.13	
5	เสาธงชาติ สูง 18 เมตร ฐานรากเสาเข็ม	เป็นเงินประมาณ 278,426.34	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์	เป็นเงินประมาณ 115,432.37	
7	แบบปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (ก่อสร้างศาลพระภูมิ)	เป็นเงินประมาณ 92,765.79	
8	ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย	เป็นเงินประมาณ 13,635,267.60	
9	โรงจอดรถยนต์ ชนิด 8 คัน ของสำนักงาน ป.ป.ช.	เป็นเงินประมาณ 447,372.18	
10	ครุภัณฑ์จัดซื้อแบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก	เป็นเงินประมาณ 1,856,200.00	
11	ครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย	เป็นเงินประมาณ 1,154,900.00	
12	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	เป็นเงินประมาณ 3,814,348.68	
13	ค่าขยายเขตประปา	เป็นเงินประมาณ 9,400.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	73,507,303.44	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	73,587,303.44	
	(เจ็ดสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)		

(นายเสกสรรค์ สมมัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ

(นายพงษ์พร ทองโชติ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง
กรรมการ

(นางสาวโสภณ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประชาธิ์ เกตุตากแดด)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง
กรรมการ

(นางสาวอรสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

(นางสาวมยุรี บุทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มคอก)
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 51 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	25,778,596.05	1.2127	31,261,703.43	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			31,261,703.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามบาทสี่สิบสามสตางค์)			31,261,703.43	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงศกร ทองโชติ)

พนักงานได้ส่วน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวโคกิชฐ์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานได้ส่วน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางสาวมยุรี ปู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาชะมดอกร) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ☐ แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 42 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	16,620,774.67	1.2127	20,156,013.44	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			20,156,013.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่สามบาทสี่สิบสี่สตางค์)			20,156,013.44	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงศกร ทองโชติ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวไศภิชฐ์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวมยุรี บู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอรวิสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน ป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม)
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ AR 59143 , A-01 - A05 , EE-01 - EE-02 , S-01 - S03
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 'จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	347,628.00	1.2127	421,568.48	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			421,568.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)			421,568.48	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมาตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงศ์กร ทองโชติ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวไศยสิทธิ์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวมยุรี บู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน รั้วและป้อมยาม(ฐานรากเสาเข็ม)
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ AR 59144 , A-01 - A18 , S01 - S07 , SN-01 - SN-02 , EE-01 - EE-03
- ☐ ปริมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	283,586.32	1.2127	343,905.13	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			343,905.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทสิบสามสตางค์)			343,905.13	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงษ์กร ทองโชติ)

พนักงานได้สวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวไศภิชร์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานได้สวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นางสาวมยุรี บู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน รั้วและป้อมยาม(ฐานรากเสาเข็ม)
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ AR 59144 , A-01 - A18 , S01 - S07 , SN-01 - SN-02 , EE-01 - EE-03
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.1 จำนวน 10 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 'จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	283,586.32	1.2127	343,905.13	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			343,905.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทสิบสามสตางค์)			343,905.13	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมาตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ

(นายพงศ์กร ทองโชติ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง
กรรมการ

(นางสาวไศภิชฐ์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวมยุรี ปู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

(นายจีระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง
กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (ก่อสร้างศาลพระภูมิ)

☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย

☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

☐ แบบเลขที่ ยผจ.พล. 01/67

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	76,495.25	1.2127	92,765.79	
	<u>เดือไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			92,765.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)			92,765.79	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงศ์กร ทองโชติ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวโสภิษฐ์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวมยุรี บู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน เสาธงชาติ สูง 18 เมตร ฐานรากเสาเข็ม
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ AR 59145 , A-01 - A05 , S01 - S02
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.1 จำนวน 3 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,592.10	1.2127	278,426.34	
	<u>เจ็บบน</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			278,426.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)			278,426.34	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเสกสรรค์ สมมาตรย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี


ประธานกรรมการ



(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นายจิระศักดิ์ พระศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ



(นายพงศ์กร ทองโชติ)
พนักงานไตสวน ระดับกลาง
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี


(ประจักษ์ เกตุตากแดด)
พนักงานไตสวน ระดับกลาง
กรรมการ


(นางสาวไศษิษฐ์ ใจสุข)
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวอริสา กอบกิจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


(นางสาวมยุรี บัวทอง)
พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบป้ายประชาสัมพันธ์
- ☐ เจ้าของอาคาร , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
- ☐ แบบเลขที่ สยผจ.พจ. 032 อ.024 (แผ่นที่ 09/19 - 11/29)
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	95,186.25	1.2127	115,432.37	
	<u>เจอบัซ</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			115,432.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)			115,432.37	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมาตรย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงษ์พร ทองโชติ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวไศภิชฐ์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวมยุรี บู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
- ☐ แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

- ☐ ประมาณราคาตามแบบ 1/ร.4 จำนวน 17 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	11,243,726.89	1.2127	13,635,267.60	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			13,635,267.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)			13,635,267.60	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมาตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงศ์กร ทองโชติ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

นางสาวไศยา

(นางสาวไศยา ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวมยุรี บู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ชนิด 8 คัน ของสำนักงาน ป.ป.ช.
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- ☐ แบบเลขที่ AR 64006
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	368,905.90	1.2127	447,372.18	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			447,372.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบแปดสตางค์)			447,372.18	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมาตรย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงศ์กร ทองโชติ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวโศภิษฐ์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวมยุรี บัวทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอรวิศา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อแบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ☐ แบบเลขที่ แบบเลขที่ C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,856,200.00	1.0000	1,856,200.00	รวมภาษี
	<u>เงื่อนไข</u>				มูลค่าเพิ่ม
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,856,200.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)			1,856,200.00	
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมมาตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงศ์กร ทองโชติ)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวไศภิชฐ์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวมยุรี บู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประจักษ์ เกตุตากแดด)

พนักงานไตสวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | รายการประมาณราคาก่อสร้าง | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | เอกสารแนบรายการแก้ไขเพิ่มเติม | งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน | ป.ป.ช. | ประจำจังหวัดเลย | พร้อมอาคารชุดพักอาศัย | และสิ่งก่อสร้างประกอบ |
| <input type="checkbox"/> | เจ้าของอาคาร | สำนักงาน | ป.ป.ช. | ประจำจังหวัดเลย | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลนาอาน | อำเภอเมืองเลย | จังหวัดเลย | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กรมโยธาธิการและผังเมือง | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | เอกสารแนบรายการแก้ไขเพิ่มเติม | (จำนวน 24 แผ่น) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร 4 | จำนวน | 2 | แผ่น | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคานิยามวันที่ | วันที่ 21 | เดือน | สิงหาคม | พ.ศ. 2568 | | | | |

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 'จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,154,900.00	1.0000	1,154,900.00	รวมภาษี
	<u>เงื่อนไข</u>				มูลค่าเพิ่ม
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,154,900.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)			1,154,900.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมภักย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง)

วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพงศกร ทองโชติ)

พนักงานใต้สวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวไศภิชร์ ใจสุข)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

ករណី

(นางสาวมยุรี บู่ทอง)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

(นายจิระศักดิ์ พระศรี)

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(พระราชรักรักษ์ เกตตากแดด)

พนักงานไต่สวน ระดับกลาง

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

นักวิชาการพัสดชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจดิน	3.00	จุด	-	-	13,500.00	40,500.00	40,500.00	
1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 10 ม.	89.00	ต้น	3,307.00	294,323.00	638.00	56,782.00	351,105.00	
	ติดตั้งเสาเข็ม	89.00	ต้น	-	-	250.00	22,250.00	22,250.00	
1.3	DYNAMIC LOAD TEST	3.00	ต้น	-	-	20,000.00	60,000.00	60,000.00	
1.4	SEISMIC INTEGRITY TEST	89.00	ต้น	-	-	300.00	26,700.00	26,700.00	
1.5	ขุดดิน	311.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	34,832.00	34,832.00	
1.6	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	771.00	7,710.00	104.00	1,040.00	8,750.00	
1.7	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	2,289.00	11,445.00	327.00	1,635.00	13,080.00	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc ทรงกระบอก	289.00	ลบ.ม.	2,383.00	688,687.00	519.00	149,591.00	838,678.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc ทรงกระบอก (กันซึม)	52.00	ลบ.ม.	2,483.00	129,116.00	519.00	26,988.00	156,104.00	
1.9	แบบหล่อคอนกรีต	2,041.00	ตร.ม.	627.00	1,279,707.00	-	-	1,279,707.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,400.00	ตร.ม.	-	-	139.00	472,600.00	472,600.00	
	ค่าย้ายแบบหล่อคอนกรีต	613.00	ลบ.ฟ.	530.00	324,890.00	-	-	324,890.00	
	ไม้ค้ำ	843.00	ต้น	35.00	29,505.00	-	-	29,505.00	
1.10	ตะปู	853.00	กก.	44.00	37,400.00	-	-	37,400.00	
1.11	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	2,717.00	กก.	27.50	74,717.50	4.40	11,954.80	86,672.30	
	dia. 9 มม.	15,501.00	กก.	25.10	389,075.10	4.40	68,204.40	457,279.50	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , FE 67020 และ M 66056
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,751.00	กก.	23.80	41,673.80	3.60	6,303.60	47,977.40	
	dia. 16 มม.	3,806.00	กก.	24.10	91,724.60	3.60	13,701.60	105,426.20	
	dia. 20 มม.	14,705.00	กก.	23.90	351,449.50	3.10	45,585.50	397,035.00	
	dia. 25 มม.	25,955.00	กก.	23.90	620,563.50	3.10	80,491.50	701,055.00	
1.12	ลวดผูกเหล็ก	1,933.00	กก.	-	-	-	-	-	
1.13	พื้น HOLLOW CORE ทน 8 ซม. (รับ นน. /<300กก./ตร.ม.)	857.00	ตร.ม.	299.00	256,243.00	25.00	21,425.00	277,668.00	
	พื้น HOLLOW CORE ทน 8 ซม. (รับ นน. /<500กก./ตร.ม.)	77.00	ตร.ม.	327.00	25,179.00	25.00	1,925.00	27,104.00	
	Topping ทน 5 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh dia.4 มม. @ 0.15 ม. #	934.00	ตร.ม.	151.00	141,034.00	29.00	27,086.00	168,120.00	
1.14	เหล็กปูพรณ								
	- H 250x175x7x11mm.	451.00	กก.	31.00	13,981.00	10.00	4,510.00	18,491.00	
	- [125x65x6x8mm.	12,177.00	กก.	22.00	267,894.00	10.00	121,770.00	389,664.00	
	- PL. ทน 6 มม.	34.00	กก.	23.00	782.00	10.00	340.00	1,122.00	
	- PL. ทน 9 มม.	227.00	กก.	23.00	5,221.00	10.00	2,270.00	7,491.00	
	- BOLTS 12 มม.	118.00	ชุด	42.00	4,956.00	-	-	4,956.00	
	- ทาสีกันสนิม	2,625.00	ตร.ม.	46.00	120,750.00	35.00	91,875.00	212,625.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				5,208,027.00		1,390,760.40	6,598,787.40	

[illegible]

รายการประมาณราคาค่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อธิการสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 แปลงเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สันหลังคา)	7,424.00	แผ่น	55.00	408,320.00	-	-	408,320.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สันหลังคา)	160.00	แผ่น	55.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (เชิงชายหลังคา)	489.00	แผ่น	55.00	26,895.00	-	-	26,895.00	
	- ครอบสันหลังคา	79.00	แผ่น	72.00	5,688.00	-	-	5,688.00	
	- ครอบตะเข้สัน	149.00	แผ่น	72.00	10,728.00	-	-	10,728.00	
	- ครอบข้างบันลอม	12.00	แผ่น	72.00	864.00	-	-	864.00	
	- ครอบปิดหัว	1.00	แผ่น	72.00	72.00	-	-	72.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.00	แผ่น	72.00	144.00	-	-	144.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	97.00	582.00	-	-	582.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้อง	707.00	ตร.ม.	-	-	74.00	52,318.00	52,318.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันหลังคา	27.00	เมตร	-	-	74.00	1,998.00	1,998.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	51.00	เมตร	-	-	74.00	3,774.00	3,774.00	
	- ค่าแรงมุงครอบข้าง	3.56	เมตร	-	-	74.00	263.44	263.44	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	31.00	ชุด	1,200.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน	707.00	ตร.ม.	165.00	116,655.00	20.00	14,140.00	130,795.00	
	- ปีกนกปูนปั้น ค.ส.ล (จั่วเล็ก+ข้างห้องลิฟท์)	24.00	เมตร	270.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- แปสสำเร็จรูป	707.00	ตร.ม.	149.00	105,343.00	25.00	17,675.00	123,018.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	45.00	กล่อง	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ปป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	57.00	กล่อง	350.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	5.00	แผ่น	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- เจึงชาย+ปิดทับเจึงชายสำเร็จรูป	175.00	ม.	130.00	22,750.00	73.00	12,775.00	35,525.00	
	รวมงานหลังคา				785,721.00		102,943.44	888,664.44	

รายการประเมินราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 6720 และ M 66056
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

รวมงานผนังและวัสดุกรรม

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 เลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ป2	6.00	ชุด	21,300.00	127,800.00	-	-	127,800.00	
	- ป3	10.00	ชุด	11,600.00	116,000.00	-	-	116,000.00	
	- ป5	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป6	5.00	ชุด	18,200.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
	- ป7+ชั้นวงกบ	2.00	ชุด	17,300.00	34,600.00	-	-	34,600.00	
	- ป8+ชั้นวงกบ	2.00	ชุด	30,800.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
	- ป9	2.00	ชุด	10,100.00	20,200.00	-	-	20,200.00	
	- ป10	4.00	ชุด	15,400.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
	- ป11	9.00	ชุด	7,400.00	66,600.00	-	-	66,600.00	
	- น2	96.00	ชุด	6,200.00	595,200.00	-	-	595,200.00	
	- น3	5.00	ชุด	3,900.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- น4	8.00	ชุด	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- น5	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- น6	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- น7	6.00	ชุด	11,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	

รวมงานประติ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67C20 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	450.00	450.00	3,960.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	4,000.00	52,000.00	450.00	5,850.00	57,850.00	
	- โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาล์วลกด	5.00	ชุด	4,970.00	44,730.00	450.00	4,050.00	48,780.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	19.00	ชุด	2,600.00	49,400.00	450.00	8,550.00	57,950.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	7,560.00	7,560.00	450.00	450.00	8,010.00	
	- สายฉีดชำระ	20.00	อัน	520.00	10,400.00	35.00	700.00	11,100.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	อัน	840.00	1,680.00	70.00	140.00	1,820.00	
	- กระดาษทิชชู 6 มม.	147.00	ตร.ฟ.	160.00	23,520.00	-	-	23,520.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	1,370.00	1,370.00	70.00	70.00	1,440.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ที่ใส่สบู่ล้างมือ	2.00	อัน	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- รวแขวนผ้า โตะหุบโครเมี่ยม ยาว 0.60 ม.	2.00	อัน	870.00	1,740.00	70.00	140.00	1,880.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบเต็มห้องพร้อมอุปกรณ์	18.00	ห้อง	13,500.00	243,000.00	800.00	14,400.00	257,400.00	
	- เคาน์เตอร์ คลส. ผิวปูหินแกรนิต 0.60 ม.	14.10	ม.	4,700.00	66,270.00	-	-	66,270.00	
	- ราวจับตัวท้อ รูปตัว U สแตนเลส แบบพับได้ สำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	อัน	3,330.00	6,660.00	105.00	210.00	6,870.00	
	- ราวจับตัวท้อ รูปตัว L ท่อสแตนเลส สำหรับโถส้วม	2.00	อัน	2,610.00	5,220.00	105.00	210.00	5,430.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 W	1.00	ชุด	4,690.00	4,690.00	200.00	200.00	4,890.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)				522,950.00		35,630.00	558,580.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST1								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค	37.00	ม.	542.00	20,054.00	158.00	5,846.00	25,900.00	
	ขนาด 0.30 X 0.60 ม.								
	- จมูกบันไดสแตนเลสพร้อมร่องกันลื่น	44.00	ม.	195.00	8,580.00	40.00	1,760.00	10,340.00	
	ST1								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค	4.00	ม.	542.00	2,168.00	158.00	632.00	2,800.00	
	ขนาด 0.30 X 0.60 ม.								
	- จมูกบันไดสแตนเลสพร้อมร่องกันลื่น	5.00	ม.	195.00	975.00	40.00	200.00	1,175.00	
	LAMP								
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 24" ทำผิว	9.00	ตร.ม.	542.00	4,878.00	158.00	1,422.00	6,300.00	
	- พื้นทางลาดผิวทรายล้าง	13.00	ตร.ม.	311.00	4,043.00	104.00	1,352.00	5,395.00	
	- ค่าแรงช่างะร่องทางลาด	13.00	ตร.ม.	-	-	45.00	585.00	585.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	13.00	ตร.ม.	107.00	1,391.00	-	-	1,391.00	
	- ยกขอบทางลาด	36.00	ม.	161.00	5,796.00	64.00	2,304.00	8,100.00	
	- รววจัสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด \varnothing 1 1/2" +	36.00	ม.	3,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
	ราวเส้นนอนสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม. +								
	ราวเส้นตั้งสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.								
	ST2								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	78.00	ม.	283.00	22,074.00	179.00	13,962.00	36,036.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลสกันลื่น 4 ร่อง	85.00	ม.	380.00	32,300.00	40.00	3,400.00	35,700.00	
	- พื้นฐานพัก พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	16.00	ตร.ม.	283.00	4,528.00	153.00	2,448.00	6,976.00	
	- ราวจัสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด \varnothing 1 1/2"	56.00	ม.	3,500.00	196,000.00	-	-	196,000.00	

๒๖. เพ็ชรบูรณ์แดนดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)

AP 66056 S 66066 SN 67020, EE 67020 และ M 66056

สร้างที่พักสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

รวมงานทำสี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67C20 และ M 66056

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9	งานเบ็ดเตล็ด	3,881.00	กก.	31.00	120,311.00	10.00	38,810.00	159,121.00	
	เสาเหล็กตัว H ขนาด 150x150x7x10 มม.								
	เกล็ดอลูมิเนียม 1	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	34.00	ชุด	3,040.00	103,360.00	-	-	103,360.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.								
	เกล็ดอลูมิเนียม 2	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	22.00	ชุด	3,040.00	66,880.00	-	-	66,880.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.								
	เกล็ดอลูมิเนียม 3	6.00	ชุด	4,480.00	26,880.00	-	-	26,880.00	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	24.00	ชุด	3,040.00	72,960.00	-	-	72,960.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.								
	เกล็ดอลูมิเนียม 4	2.00	ชุด	4,480.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	18.00	ชุด	3,040.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.								
	เหล็กรูปพรรณหลังคาคลุมทางลาดคนพิการ								
	- หลังคาโปร่งแสง	35.00	ตร.ม.	2,480.00	86,800.00	200.00	7,000.00	93,800.00	
	- H 250x175x7x11mm.	926.00	กก.	31.00	28,706.00	10.00	9,260.00	37,966.00	
	- [125x50x20x3.2mm.	404.00	กก.	22.00	8,888.00	10.00	4,040.00	12,928.00	
	- PL.หนา 9 มม.	138.00	กก.	23.00	3,174.00	10.00	1,380.00	4,554.00	
	- BOLTS 12 มม.	64.00	ชุด	42.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
	- ทาสีกันสนิม	64.00	ตร.ม.	46.00	2,944.00	35.00	2,240.00	5,184.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจังหวัด อำเภอลำปาง ป.ป.ช. เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568
ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

รวมงานข้อ 3.1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 งบประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	119.00	เมตร	54.67	6,505.73	40.00	4,760.00	11,265.73	
	- ขนาด Dia. 3"	34.00	เมตร	161.57	5,493.38	75.00	2,550.00	8,043.38	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	รวม	4,799.64	4,799.64	1,439.89	1,439.89	6,239.53	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	3,599.73	3,599.73	1,079.92	1,079.92	4,679.65	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,199.91	1,199.91	359.97	359.97	1,559.88	
	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	990.00	990.00	200.00	200.00	1,190.00	
	- ขนาด Dia. 3"	5.00	ชุด	1,360.00	6,800.00	300.00	1,500.00	8,300.00	
	SCO.								
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	170.00	510.00	150.00	450.00	960.00	
	FD - ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	900.00	17,100.00	200.00	3,800.00	20,900.00	
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	250.00	4,750.00	75.00	1,425.00	6,175.00	
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	

รวมงานข้อ 3.3

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แบบเลขที่ AR 66056, S 66066, SN 67020, EE 67020 และ M 66056
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ประมาณราคาเมื่อ

ดำเนินการกำหนดราคากลาง

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 แผนเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 6702C และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PP-R CLASS PN-10)	156.00	เมตร	46.00	7,176.00	30.00	4,680.00	11,856.00	
	- ขนาด Dia. 3/4"	158.00	เมตร	76.00	12,008.00	30.00	4,740.00	16,748.00	
	- ขนาด Dia. 1"	4.00	เมตร	287.00	1,148.00	40.00	160.00	1,308.00	
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	รวม	10,166.00	10,166.00	3,049.80	3,049.80	13,215.80	
	ข้อต่อ ข้องต่าง ๆ	1.00	รวม	4,066.40	4,066.40	1,219.92	1,219.92	5,286.32	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	2,033.20	2,033.20	609.96	609.96	2,643.16	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ								
	STOP VALVE	55.00	ชุด	160.00	8,800.00	50.00	2,750.00	11,550.00	
	- ขนาด Dia. 1/2"								
	ประตูน้ำ GATE VALVE	6.00	ชุด	1,110.00	6,660.00	200.00	1,200.00	7,860.00	
	- ขนาด Dia. 1"	8.00	ชุด	3,430.00	27,440.00	400.00	3,200.00	30,640.00	
	- ขนาด Dia. 2"								
	MODULATING FLOAT VALVE	1.00	ชุด	14,620.00	14,620.00	400.00	400.00	15,020.00	
	- ขนาด Dia. 2"								
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	2,040.00	2,040.00	400.00	400.00	2,440.00	
	- ขนาด Dia. 2"								
	FOOT VALVE STAINLESS STEEL STRAINER	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	4,800.00	
	- ขนาด Dia. 2"								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 หมายเลข AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67C20 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคาเมื่อ

[illegible]

๒. ผู้ทรงความรู้แผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตก)

รายละเอียดการประเมินราคาต่ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก
ประกอบที่ดิน

เลขที่ประเมินราคา : ๖๐๔๕ SN 67020 FF 67020 และ M 66056

สภาก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	ระบบดับเพลิง								
	ติดตั้งเพลิงเคมี								
	- DC 15 ปอนด์	5.00	ถึง	1,390.00	6,950.00	200.00	1,000.00	7,950.00	
	- CO2 10 ปอนด์	4.00	ถึง	5,800.00	23,200.00	200.00	800.00	24,000.00	
					30,150.00		1,800.00	31,950.00	
รวมงานข้อ 3.6									

แผ่นที่ 27 จาก 51

๓. ประจําจังหวัด อําเภอลำปาง ปี.พ. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)

EE 67C20 และ M 66056

[illegible]

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

แผ่นที่ 32 จาก 51

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67C20 และ M 66056
 ประเมินราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้า										
	- 315 kVA TRANSFORMER ชนิดน้ำมัน FULLY HERMETICALLY										
	22KV OR 33KV 400/230V 3Ø-4W 50Hz PEA. STANDARD OR ตามมาตรฐาน										
	การไฟฟ้าตั้งบนนั่งร้านมาตรฐานการไฟฟ้า										
	\ รวมหม้อแปลงไฟฟ้า										
4.1.2	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน										
	MDB มอก. 1436-2540 (FORM 2)										
	- MCCB 500AT-3P IC ≥ 25kA	1.00	Set	34,340.00	34,340.00					34,340.00	
	- MCCB 80AT 3P IC ≥ 25kA	5.00	Set	5,180.00	25,900.00					25,900.00	
	- MCCB 60AT,3P IC ≥ 25kA	3.00	Set	5,180.00	15,540.00					15,540.00	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25kA	2.00	Set	5,010.00	10,020.00					10,020.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set	15,000.00	15,000.00					15,000.00	
	- COMBINATION TYPE (TN-C) IEC OR UL STANDARD	1.00	Set	28,000.00	28,000.00					28,000.00	
	- หลักสายดิน COPPER BOND ใต้รับมาตรฐาน UL ขนาด Ø14.20 มม. ยาว 2.40 เมตร	1.00	Set	840.00	840.00	250.00	250.00			1,090.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00			300.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot	60,000.00	60,000.00	8,000.00	8,000.00			68,000.00	
	\ รวมแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน				189,880.00					198,190.00	
4.1.3	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์										
	LP1	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00			16,590.00	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA										

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ช. ประจำปี 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 ระบบเลขที่ AR 66056 ; S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคามือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	9.00	Set	2,340.00	21,060.00	36.00	324.00	21,384.00	
	- MINIATURE CB. 25AT 1P IC ≥ 6 kA	1.00	Set	180.00	180.00	36.00	36.00	216.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	20.00	Set	180.00	3,600.00	36.00	720.00	4,320.00	
	LP2								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	14.00	Set	2,340.00	32,760.00	36.00	504.00	33,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	15.00	Set	180.00	2,700.00	36.00	540.00	3,240.00	
	LP1								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	10.00	Set	2,340.00	23,400.00	36.00	360.00	23,760.00	
	- MINIATURE CB. 50AT 1P IC ≥ 10 kA	1.00	Set	180.00	180.00	36.00	36.00	216.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	19.00	Set	180.00	3,420.00	36.00	684.00	4,104.00	
	\ รวม แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				133,470.00		6,804.00	140,274.00	
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HDPE 4" (110 mm.)	101.00	m	230.00	23,230.00	34.00	3,434.00	26,664.00	
	- IMC 1 1/2" (40 mm.)	22.00	m	180.00	3,960.00	42.00	924.00	4,884.00	
	- IMC 1" (25 mm.)	17.00	m	110.00	1,870.00	32.00	544.00	2,414.00	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	56.00	m	120.00	6,720.00	38.00	2,128.00	8,848.00	
	- EMT 1 1/4" (32 mm.)	21.00	m	110.00	2,310.00	32.00	672.00	2,982.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	12.00	m	40.00	480.00	24.00	288.00	768.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	3,365.00	m	30.00	100,950.00	22.00	74,030.00	174,980.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2566 (ฐานราคาเฉลี่ยปี 2566)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 ระบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 รวมรายการราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	27,904.00	27,904.00	3,371.00	8,371.00	36,275.00	
	\ รวม ทุกรายสายไฟฟ้า				167,424.00		90,391.00	257,815.00	
4.1.5	สายไฟฟ้า	423.00	m	660.00	279,180.00	115.00	48,645.00	327,825.00	
	- NYY 185 SQ.MM.	92.00	m	210.00	19,320.00	35.00	3,220.00	22,540.00	
	- FRC 25 SQ.MM.	23.00	m	70.00	1,610.00	16.00	368.00	1,978.00	
	- FRC 6 SQ.MM.	260.00	m	110.00	28,600.00	30.00	7,800.00	36,400.00	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	97.00	m	90.00	8,730.00	25.00	2,425.00	11,155.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	168.00	m	30.00	5,040.00	16.00	2,588.00	7,728.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	57.00	m	20.00	1,140.00	12.00	684.00	1,824.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	99.00	m	10.00	990.00	10.00	990.00	1,980.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	10,888.00	m	8.00	87,104.00	7.00	76,216.00	163,320.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1.00	Lot	43,171.00	43,171.00	12,951.00	12,951.00	56,122.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES				474,885.00		155,987.00	630,872.00	
	\ รวม สายไฟฟ้า								
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้า	152.00	Set	500.00	76,000.00	115.00	17,480.00	93,480.00	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน Ø>150 มม. (โดยประมาณ)								
	มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 800								
	800 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน Ø>150 มม. (โดยประมาณ)	12.00	Set	540.00	6,480.00	115.00	1,380.00	7,860.00	
	มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 800								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจังหวัด อัครราชบัณฑิต (ฐานราคาเช่าเติมดอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1,100 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมกล่องเหล็กชนิดติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8	1.00	Set	330.00	330.00	115.00	115.00	445.00	
	ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน								
	- โคมกล่องเหล็กชนิดติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8	37.00	Set	450.00	16,650.00	115.00	4,255.00	20,905.00	
	ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน	131.00	Set	3,080.00	403,480.00	150.00	19,650.00	423,130.00	
	- ดวงโคมตะแกรงอลูมิเนียม (RECESS PROFILE MIRROR LOUVER)								
	ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. พ่นด้วยสีฝุ่น								
	มีขอบอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอบสีรอบตัวโคม มีช่อง								
	หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง								
	ไม่น้อยกว่า 87% ชนิดหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 3x10 วัตต์								
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 3x1,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE ค่า CRI หรือ RA								
	ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมแอลอีดี PANEL ขนาด 0.60x0.60ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต หลอด LED	14.00	Set	3,820.00	53,480.00	150.00	2,100.00	55,580.00	
	ขนาดไม่เกิน 50 วัตต์ ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ค่า								
	CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคม LED FLOODLIGHT สำหรับส่องป้าย ขนาดไม่เกิน 50 วัตต์ ให้แสงแบบ	2.00	Set	8,170.00	16,340.00	150.00	300.00	16,640.00	
	WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 70								
	ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP65 มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากภายในตัวโคม								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	สามารถปรับมุมส่องสว่างได้ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง									
	ติดตั้งบนกันชนป้องกันชนหรือเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด									
	- ดวงโคมไฟติดผนัง(OUT DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM	16.00	Set	1,180.00	18,880.00	150.00	2,400.00		21,280.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ให้แสงแบบ WARM WHITE									
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น									
	ไม่น้อยกว่า 65 พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด									
	- ดวงโคมไฟติดผนัง (IN DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM	9.00	Set	2,870.00	25,830.00	150.00	1,350.00		27,180.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ให้แสงแบบ WARM WHITE									
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER และ	9.00	Set	2,600.00	23,400.00	200.00	1,800.00		25,200.00	
	BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถ ส่องไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบ									
	ของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ									
	วสท. ฉบับล่าสุด									
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2x9 วัตต์ พร้อม BAT	28.00	Set	2,600.00	72,800.00	200.00	5,600.00		78,400.00	
	ชนิดแห้ง ที่สามารถส่องไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง									
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้า									
	สวิตช์ และเต้ารับ									
4.1.7	- สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	94.00	Set	60.00	5,640.00	80.00	7,520.00		13,160.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว จำนวน 2 ตัว หรือ 3 ตัว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบกันน้ำ	2.00	Set	380.00	760.00	80.00	160.00		920.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	4.00	Set	90.00	360.00	85.00	340.00		700.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาเดิน พร้อมฝาครอบพลาสติก	28.00	Set	120.00	3,360.00	90.00	2,520.00		5,880.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัด อธิการสำนักงาน ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 แผนเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาเดิน พร้อมฝาครอบพลาสติก	104.00	Set	180.00	18,720.00	90.00	9,360.00	9,360.00	28,080.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาเดิน พร้อมฝาครอบกันน้ำกัน	7.00	Set	510.00	3,570.00	90.00	630.00	630.00	4,200.00	
	- สวิตช์ถูกเดินสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง	1.00	Set	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	
	ตาม DIAGRAM FOR EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET									
	\ รวม สวิตช์ และเต้ารับ									
4.1.8	คำดำเนินการขุดติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)	-	Lot							
	- ค่าตรวจไฟฟ้า	-	Lot							
	- ค่าต่อไฟฟ้า									
	\ รวมค่าดำเนินการขุดติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)				1,713,739.00			338,652.00	2,052,391.00	
	\ รวม ระบบไฟฟ้า									
4.2	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้									
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL	1.00	Set	142,000.00	142,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	162,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD ขนาดไม่ต่ำกว่า A3	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	- TERMINAL BOX ประจำชั้น	1.00	Set	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	250.00	1,450.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	35.00	Set	3,540.00	123,900.00	200.00	7,000.00	7,000.00	130,900.00	
	- MANUAL STATION	4.00	Set	2,600.00	10,400.00	200.00	800.00	800.00	11,200.00	
	- ALARM BELL Ø6 นิ้ว	4.00	Set	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	800.00	16,800.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	4.00	Set	3,850.00	15,400.00	200.00	800.00	800.00	16,200.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	21.00	m	40.00	840.00	24.00	504.00	504.00	1,344.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	297.00	m	30.00	8,910.00	22.00	6,534.00	6,534.00	15,444.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	518.00	m	5.00	2,590.00	7.00	3,626.00	6,216.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	163.00	m	40.00	6,520.00	12.00	1,956.00	8,476.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,861.00	2,861.00	858.00	858.00	3,719.00	
	\ รวม ระบบแรงดันเหล็กใหม่				365,621.00		46,628.00	412,249.00	
4.3	ระบบโทรศัพท์								
	PABX ขนาด 8/48 คู่สาย มีรายละเอียดดังนี้								
	- จำนวนสายนอกแบบนอกเลือก								
	- จำนวนสายในแบบนอกเลือก								
	- วงจรโทรศัพท์ภายในชนิด Digital								
	- เครื่องโทรศัพท์สำหรับพนักงานรับสาย (Operator Console (OPC))								
	มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 24 ปุ่ม								
	- ระบบตอบรับอัตโนมัติ								
	- ระบบ Billing Software สำหรับบันทึกการใช้งาน	1.00	ระบบ	195,000.00	195,000.00	10,000.00	10,000.00	205,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Billing Software								
	- เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม Dot Matrix Printer								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบนอกเลือก มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 8 ปุ่ม								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 12 ปุ่ม								
	- ระบบสำรองไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (พร้อมแสดงรายการคำนวณแบตเตอรี่)								
	- จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานหรือบุคลากร อย่างน้อย 1 ครั้ง								
	- แผนกระจายสายเมนรวม (MDF) ขนาด 100P/100P (CROSS CONNECT)	1.00	Set	3,990.00	3,990.00	1,850.00	1,850.00	5,840.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อัครสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานีก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 -ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ล้อฟ้า สายนอก 8 ตัว	8.00	Set	350.00	2,800.00	50.00	400.00	3,200.00	
	- เติร์ปรับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์ Ana	34.00	Set	180.00	6,120.00	90.00	3,060.00	9,180.00	
	- เติร์ปรับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์ Digit	4.00	Set	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์								
	- HDPE 2" (63 mm.)	99.00	m	80.00	7,920.00	25.00	2,475.00	10,395.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	36.00	m	40.00	1,440.00	24.00	864.00	2,304.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	829.00	m	30.00	24,870.00	22.00	18,238.00	43,108.00	
	- 2C 0.65mm.TIVE	871.00	m	8.00	6,968.00	6.00	5,226.00	12,194.00	
	- 20P 0.65mm TPEV	43.00	m	100.00	4,300.00	24.00	1,032.00	5,332.00	
	\ รวม ระบบโทรศัพท์				254,128.00		43,505.00	297,633.00	
4.4	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	ตู้กระจายสายสัญญาณประธาน (MDP) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ล็อกอย่างน้อย 60cm CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR FLOOR	1.00	ชุด	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟใต้รับไฟฟ้า อย่างน้อย 12 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION และสายยาว 3	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1.00	ชุด	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16.00	ชุด	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มคอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ชนิด Rack Mount สำรองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที	1.00	ชุด	5,390.00	5,390.00		-	5,390.00	
	ตู้กระจายสายสัญญาณย่อย DP1, DP2, DP3 ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยต่อชุด ดังนี้								
	- RACK 19" 9U ล็อกอย่างน้อย 50cm CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	1,200.00	3,600.00	16,200.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- รางไฟเต้ารับไฟฟ้า อย่างน้อย 12 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION และสายยาว 3	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00		-	5,400.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	3.00	ชุด	280.00	840.00		-	840.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	1,800.00	5,400.00	14,400.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	48.00	ชุด	80.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 switch) ขนาด 16 ช่อง	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00		-	45,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ชนิด Rack Mount สำรองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที	3.00	ชุด	5,390.00	16,170.00		-	16,170.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบพลาสติก	41.00	Set	240.00	9,840.00	110.00	4,510.00	14,350.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบคอมพิวเตอร์								
	- HDPE 2" (63 mm.)	104.00	m	70.00	7,280.00	25.00	2,600.00	9,880.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	935.00	m	30.00	28,050.00	22.00	20,570.00	48,620.00	
	- UTP CAT6	990.00	m	10.00	9,900.00	7.00	6,930.00	16,830.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	8,056.00	8,056.00	2,416.00	2,416.00	10,472.00	
	\ รวม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				199,826.00		49,326.00	249,152.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 6702C และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ระบบกล้องวงจรปิด								
	ตู้กระจายประธาน (CCTV) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ลึกอย่างน้อย 60 cm W/ACRYLIC DOOR FLOOR RACK	1.00	ตู้	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	- รางไฟเต้ารับไฟฟ้า อย่างน้อย 6 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION และสายยาว 3 M	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord 1M.	16.00	ชุด	80.00	1,280.00			1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	1.00	ชุด	57,000.00	57,000.00			57,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที	1.00	ชุด	29,760.00	29,760.00			29,760.00	
	- จอ LED SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00			5,400.00	
	- กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายชนิด DOME แบบหมุนมองคงที่	9.00	Set	16,000.00	144,000.00	500.00	4,500.00	148,500.00	
	สำหรับติดตั้งภายในอาคาร								
	- กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายชนิด BULLET หรือ DOME	4.00	Set	22,000.00	88,000.00	500.00	2,000.00	90,000.00	
	แบบหมุนมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร								
	ท่อร้อยสายและสายระบบกล้องวงจรปิด								
	- IMC 1/2" (15 mm.)	108.00	m	60.00	6,480.00	26.00	2,808.00	9,288.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	224.00	m	30.00	6,720.00	22.00	4,928.00	11,648.00	
	- UTP CAT 6	358.00	m	16.00	5,728.00	7.00	2,506.00	8,234.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	4,357.00	4,357.00	1,307.00	1,307.00	5,664.00	
	\ รวม ระบบกล้องวงจรปิด				381,325.00		21,349.00	402,674.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด อําเภอสว่างแดนดิน (ฐานรากเสาเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066 , EE 67020 , SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
5.1.1	ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น								
5.1.2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
ชั้นที่ 1									
	- CDU-101 & FCU-101 To CDU-104 & FCU-104 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	4.00	ชุด	21,540.00	86,160.00	1,500.00	6,000.00	92,160.00	
	- CDU-105 & FCW-105 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	- CDU-106 & FCU-106 To CDU-109 & FCU-109 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	4.00	ชุด	21,540.00	86,160.00	1,500.00	6,000.00	92,160.00	
ชั้นที่ 2									
	- CDU-201 & FCU-201 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-202 & FCU-202 To CDU-203 & FCU-203 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	2.00	ชุด	21,540.00	43,080.00	1,500.00	3,000.00	46,080.00	
	- CDU-204 & FCW-204 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	14,130.00	14,130.00	1,500.00	1,500.00	15,630.00	
	- CDU-205 & FCU-205 To CDU-207 & FCU-207 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	3.00	ชุด	21,540.00	64,620.00	1,500.00	4,500.00	69,120.00	
	- CDU-208 & FCS-208 (40,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	1.00	ชุด	59,640.00	59,640.00	2,000.00	2,000.00	61,640.00	
	- CDU-209 & FCW-209 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
ชั้นที่ 3									
	- CDU-301 & FCU-301 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-302 & FCU-302 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-303 & FCS-303 To CDU-305 & FCS-305 (40,000 BTU/Hr,Ceiling Casset	3.00	ชุด	59,640.00	178,920.00	2,000.00	6,000.00	184,920.00	
	- CDU-306 & FCW-306 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	- CDU-307 & FCU 307 To CDU-308 & FCU-308 (30,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	2.00	ชุด	28,640.00	57,280.00	1,500.00	3,000.00	60,280.00	
รวมงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน					676,600.00		41,000.00	717,600.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	งานเพื่อสำรวจความแข็งแรงของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	35.20	เมตร	40.00	1,408.00	13.00	457.60	1,865.60	
	- Dia.3/8"	182.00	เมตร	70.00	12,740.00	30.00	5,460.00	18,200.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	28.00	เมตร	70.00	1,960.00	30.00	840.00	2,800.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	110.00	880.00	50.00	400.00	1,280.00	
	- Dia.5/8"	136.00	เมตร	160.00	21,760.00	65.00	8,840.00	30,600.00	
	- Dia.3/4"	47.00	เมตร	200.00	9,400.00	80.00	3,760.00	13,160.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	132.00	เมตร	10.00	1,320.00	25.00	3,300.00	4,620.00	
	- Dia.1"	53.00	เมตร	10.00	530.00	25.00	1,325.00	1,855.00	
	4) Fitting	1.00	เหมา	12,490.00	12,490.00	3,740.00	3,740.00	16,230.00	
	5) Hanger, Support & Accessories	1.00	เหมา	7,490.00	7,490.00	2,240.00	2,240.00	9,730.00	
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	- Dia.1/4"	35.00	เมตร	40.00	1,400.00	12.00	420.00	1,820.00	
	- Dia.3/8"	74.00	เมตร	40.00	2,960.00	13.00	962.00	3,922.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัด อัครราชบัณฑิต ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณราคามือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงชน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.5/8"	135.00	เมตร	50.00	6,750.00	16.00	2,160.00	8,910.00	
	- Dia.3/4"	47.00	เมตร	50.00	2,350.00	18.00	846.00	3,196.00	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.3/4"	132.00	เมตร	30.00	3,960.00	14.00	1,848.00	5,808.00	
	- Dia.1"	53.00	เมตร	40.00	2,120.00	16.00	848.00	2,968.00	
	3) Accessories	1.00	เหมา	990.00	990.00	290.00	290.00	1,280.00	
	รวมงานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				90,908.00		37,856.60	128,764.60	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type								
	Wall Mounted Type								
	- EF. Ø8" (300 CFM)	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (45 CFM @0.05 in.wg.)	4.00	ชุด	2,600.00	10,400.00	650.00	2,600.00	13,000.00	
	- CEF-2 (80 CFM @0.05 in.wg.)	6.00	ชุด	3,140.00	18,840.00	650.00	3,900.00	22,740.00	
	- CEF-3 (100 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	4,090.00	8,180.00	650.00	1,300.00	9,480.00	
	- CEF-4 (120 CFM @0.05 in.wg.)	1.00	ชุด	4,090.00	4,090.00	650.00	650.00	4,740.00	
	- CEF-5 (160 CFM @0.05 in.wg.)	8.00	ชุด	5,370.00	42,960.00	650.00	5,200.00	48,160.00	
	- CEF-6 (200 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
5.3.3	High Pressure Industrial Type								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 แบบเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 ประมวลราคามือ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EF. (1,000 CFM)	1.00	ชุด	5,880.00	5,880.00	750.00	750.00	6,630.00	
	- EF. (2,000 CFM)	1.00	ชุด	9,490.00	9,490.00	750.00	750.00	10,240.00	
5.3.4	Cycle Ceiling Fan								
	- CCF.Ø16"	12.00	ชุด	2,280.00	27,360.00	400.00	4,800.00	32,160.00	
5.3.5	Mini Sirocco Fan								
	- MSF-1 (320 CFM @0.35 in.wg)	6.00	ชุด	6,700.00	40,200.00	750.00	4,500.00	44,700.00	
	รวมงานพัฒนาระบบอากาศ พร้อมติดตั้ง				186,860.00		27,750.00	214,610.00	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6" x 6"	34.00	อัน	120.00	4,080.00	125.00	4,250.00	8,330.00	
	- Size 8" x 8"	10.00	อัน	150.00	1,500.00	125.00	1,250.00	2,750.00	
	- Size 12" x 8"	6.00	อัน	200.00	1,200.00	150.00	900.00	2,100.00	
5.4.2	Fresh Air Grille (FAG.) W/INS. Screen								
	- Size 12" x 12"	1.00	อัน	340.00	340.00	150.00	150.00	490.00	
5.4.3	Volume Damper								
	- Size 8" x 8"	3.00	อัน	140.00	420.00	125.00	375.00	795.00	
5.4.4	Exhaust Air Grille (EAG. NZ)								
	- Size 6" x 6"	3.00	อัน	120.00	360.00	125.00	375.00	735.00	
5.4.5	Gavity Shuter								
	- Gavity Shuter	1.00	อัน	2,370.00	2,370.00	175.00	175.00	2,545.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 หมายเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 67020 และ M 66056
 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4.6	Rainhood								
	- Rainhood	1.00	อัน	3,110.00	3,110.00	175.00	175.00	3,285.00	
5.4.7	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	515.00	ตร.ฟ.	10.00	5,150.00	18.00	9,270.00	14,420.00	
	Hanger, Support & Accessories	1.00	เหมา	1,540.00	1,540.00	460.00	460.00	2,000.00	
5.4.8	Flexible Duct								
	- Dia.6"	20.00	เมตร	70.00	1,400.00	30.00	600.00	2,000.00	
	- Dia.8"	8.00	เมตร	100.00	800.00	40.00	320.00	1,120.00	
	รวมงานท่อลมและอุปกรณ์				22,270.00		18,300.00	40,570.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.5.1	AP-1								
	- 18 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	180.00	1,080.00	36.00	216.00	1,296.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	อัน	180.00	180.00	36.00	36.00	216.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	8.00	อัน	180.00	1,440.00	36.00	288.00	1,728.00	
	AP-2								
	- 18 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	180.00	1,080.00	36.00	216.00	1,296.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2.00	อัน	180.00	360.00	36.00	72.00	432.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อากาศสำนักงาน ป.ป.ช. ความสูง 3 ชั้น เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 25 AT-1P	5.00	อัน	180.00	1,080.00	36.00	216.00	1,296.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	1.00	อัน	1,980.00	1,980.00	108.00	108.00	2,088.00	
	AP-3								
	- 24 Circuit , Main 75 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,590.00	13,590.00	1,200.00	1,200.00	14,790.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	5.00	อัน	180.00	900.00	36.00	180.00	1,080.00	
	- Branch CB 20AT-1P	2.00	อัน	180.00	360.00	36.00	72.00	432.00	
	- Branch CB 25AT-1P	2.00	อัน	180.00	360.00	36.00	72.00	432.00	
	- Branch CB 30 AT-1P	2.00	อัน	180.00	360.00	36.00	72.00	432.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	3.00	อัน	1,980.00	5,940.00	108.00	324.00	6,264.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	3,720.00	เมตร	9.00	33,480.00	7.00	26,040.00	59,520.00	
	- 4 sq.mm.	950.00	เมตร	10.00	9,500.00	10.00	9,500.00	19,000.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,140.00	2,140.00	640.00	640.00	2,780.00	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	1,082.00	เมตร	30.00	32,460.00	22.00	23,804.00	56,264.00	
	- Dia.3/4"	167.00	เมตร	40.00	6,680.00	24.00	4,008.00	10,688.00	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	272.00	เมตร	60.00	16,320.00	26.00	7,072.00	23,392.00	
	- Dia.3/4"	173.00	เมตร	80.00	13,840.00	28.00	4,844.00	18,684.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารสำนักงาน ป.ช. เพื่อรองรับแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หมายเลขที่ AR 66056 , S 66066, SN 67020 , EE 6702C และ M 66056
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	10,390.00	10,390.00	3,110.00	3,110.00	13,500.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 1P	4.00	อัน	780.00	3,120.00	100.00	400.00	3,520.00	
	- Size 25 A, 1P	16.00	อัน	1,260.00	20,160.00	100.00	1,600.00	21,760.00	
	- Size 30 A, 1P	2.00	อัน	1,260.00	2,520.00	100.00	200.00	2,720.00	
	- Size 16 A, 3P+N	4.00	อัน	900.00	3,600.00	200.00	800.00	4,400.00	
5.5.5	Fan Switch	34.00	อัน	30.00	1,020.00	80.00	2,720.00	3,740.00	
5.5.6	Fan Switch w/Thermostat	2.00	อัน	1,200.00	2,400.00	80.00	160.00	2,560.00	
5.5.7	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	36.00	อัน	120.00	4,320.00	90.00	3,240.00	7,560.00	
	รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				216,760.00		93,610.00	310,370.00	
6	ระบบลิฟต์								
	ลิฟต์โดยสาร ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม	1.00	ชุด	1,350,000.00	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	
	จำนวนรับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที (รายละเอียดตามแบบ)								
	รวมหมวดงานระบบลิฟต์				1,350,000.00			1,350,000.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-G1 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

ประมาณราคามือ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30ม. ยาว 10 ม.	104.00	ต้น	4,410.00	458,640.00	726.00	75,504.00	534,144.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	104.00	ต้น	-	-	280.00	29,120.00	29,120.00	
	Sonic Integrity Test	104.00	ต้น	-	-	300.00	31,200.00	31,200.00	
	Dynamic Test	1.00	จุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	ขุดดิน	171.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	19,152.00	19,152.00	
1.4	ทรายราดหน้าอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	771.00	7,710.00	104.00	1,040.00	8,750.00	
1.5	คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	2,289.00	18,312.00	327.00	2,616.00	20,928.00	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.(ทรงกระบอก)	288.00	ลบ.ม.	2,383.00	686,304.00	519.00	149,472.00	835,776.00	
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	1,202.00	ตร.ม.	627.00	753,654.00	-	-	753,654.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,405.00	ตร.ม.	-	-	139.00	334,295.00	334,295.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	361.00	ลบ.ฟ.	530.00	191,330.00	-	-	191,330.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	512.00	ต้น	35.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
1.8	ตะปู	601.00	กก.	44.00	26,444.00	-	-	26,444.00	
1.9	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	700.00	กก.	27.50	19,250.00	4.40	3,080.00	22,330.00	
	dia. 9 มม.	7,332.00	กก.	25.10	184,033.20	4.40	32,260.80	216,294.00	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	10,554.00	กก.	23.80	251,185.20	3.60	37,994.40	289,179.60	
	dia. 16 มม.	3,980.00	กก.	24.10	95,918.00	3.60	14,328.00	110,246.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-G1 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	ป1	2.00	ชุด	17,600.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
	ป2	1.00	ชุด	14,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	ป3	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	ป4	23.00	ชุด	12,400.00	285,200.00	-	-	285,200.00	
	ป5	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	ป6	13.00	ชุด	13,500.00	175,500.00	-	-	175,500.00	
	ป7	4.00	ชุด	14,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	ป8	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ป9	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	ป10 พร้อมบานมุ้งลวด	25.00	ชุด	32,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	
	ป10-1 บานเลื่อนเดี่ยวพร้อมบานติดตาย และบานมุ้งลวด	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	น1 พร้อมบานมุ้งลวด	2.00	ชุด	25,600.00	51,200.00	-	-	51,200.00	
	น2 พร้อมบานมุ้งลวด	12.00	ชุด	17,600.00	211,200.00	-	-	211,200.00	
	น3	7.00	ชุด	10,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	น4	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	น5	7.00	ชุด	8,500.00	59,500.00	-	-	59,500.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				1,885,200.00			1,885,200.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-C1 - SN-15 AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 - ME-01

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทากายใน	2,154.00	ตร.ม.	52.00	112,008.00	28.00	60,312.00	172,320.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทากายนอก	1,436.00	ตร.ม.	56.00	80,416.00	31.00	44,516.00	124,932.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทากายใน (ทาสีฝ้า)	920.00	ตร.ม.	56.00	51,520.00	28.00	25,760.00	77,280.00	
	- สีสันมันทาไม้	495.00	ตร.ม.	102.00	50,490.00	35.00	17,325.00	67,815.00	
	รวมงานทาสี				294,434.00		147,913.00	442,347.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- แผงบังแดดอลูมิเนียม ขนาด 3.40x1.00 เมตร	40.80	ตร.ม.	2,850.00	116,280.00	-	-	116,280.00	
	- ระบบกำจัดปลวก	264.00	ตร.ม.	160.00	42,240.00	-	-	42,240.00	
	- รวาระเบียงกันดกเหล็กพร้อมทาสี	96.00	ม.	1,850.00	177,600.00	-	-	177,600.00	
	- ติดเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร	20.00	ม.	22.00	440.00	18.00	360.00	800.00	
	- คั่นหินกันลื่น	12.00	ชุด	380.00	4,560.00	100.00	1,200.00	5,760.00	
	- หน่วยงานน้อยพร้อมดิน	160.00	ตร.ม.	37.00	5,920.00	20.00	3,200.00	9,120.00	
	- คั่นหินค.ส.ล สำเร็จรูป	105.00	ม.	160.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				363,840.00		4,760.00	368,600.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ C-610711 . A-01 . A-35 . S-01 . S-20 . EE-01 . EE-23 . SN-01 . SN-15 . AC-01 . AC-07 . M-01 . M-03 . C-610711-11 . A-01 . A-4 . EE-01 . EE-6 . SN-01 . ME-01

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
3.2.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	96.00	เมตร	37.85	3,633.60	40.00	3,840.00	7,473.60	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	12.00	เมตร	61.53	738.36	50.00	600.00	1,338.36	
	- ขนาด Dia. 3"	24.00	เมตร	83.06	1,993.44	75.00	1,800.00	3,793.44	
	- ขนาด Dia. 4"	12.00	เมตร	138.17	1,658.04	100.00	1,200.00	2,858.04	
3.2.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,209.38	3,209.38	962.81	962.81	4,172.19	
3.2.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	2,407.03	2,407.03	722.11	722.11	3,129.14	
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	802.34	802.34	240.70	240.70	1,043.04	
3.2.5	FCO								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	400.00	400.00	1,760.00	
3.2.6	CO.								
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	6.00	ชุด	160.00	960.00	125.00	750.00	1,710.00	
3.2.7	FD รุ่น มอก. ขนาด Dia. 2"	13.00	ตัว	1,050.00	13,650.00	200.00	2,600.00	16,250.00	
3.2.8	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	13.00	ตัว	220.00	2,860.00	66.00	858.00	3,718.00	
3.2.9	ข้อต่ออย่างแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	รวมระบบท่อระบายน้ำทิ้ง				34,322.19		14,173.62	48,495.81	

๕. การสร้าง ตำบลมาดาม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
3.4.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)	252.00	เมตร	13.09	3,298.68	30.00	7,560.00	10,858.68	
	- ขนาด Dia. 1/2"								
	- ขนาด Dia. 3/4"	36.00	เมตร	15.89	572.04	30.00	1,080.00	1,652.04	
	- ขนาด Dia. 1"	20.00	เมตร	24.77	495.40	30.00	600.00	1,095.40	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	32.00	เมตร	36.70	1,174.40	30.00	960.00	2,134.40	
	- ขนาด Dia. 2"	36.00	เมตร	54.67	1,968.12	40.00	1,440.00	3,408.12	
3.4.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,754.32	3,754.32	1,126.30	1,125.30	4,880.62	
3.4.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	1,501.73	1,501.73	450.52	450.52	1,952.25	
3.4.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ								
3.4.5	ก๊อกน้ำ (ห้องน้ำ และเครื่องซักผ้า)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	23.00	ชุด	750.86	17,300.00	225.26	5,181.00	22,481.00	
3.4.6	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	39.00	ชุด	310.00	12,090.00	50.00	1,950.00	14,040.00	
3.4.7	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	22.00	เครื่อง	410.00	9,020.00	150.00	3,300.00	12,320.00	
	- ขนาด Dia. 1"	4.00	เครื่อง	640.00	2,560.00	200.00	800.00	3,360.00	
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	เครื่อง	1,730.00	3,460.00	400.00	800.00	4,260.00	

(๑๕๓๘๖๔๐๙) แจกเบญตูลาน อัครทูตถวายด้วย (11 ห้องพัก) เพิ่มเดิม

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาชะเม็ด) แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาชะเม็ด) เพมเติม

แบบเลขที่ C-610711, A-01 - A-35, S-01 - S-20, EE-01 - EE-23, SN-01 - SN-15, AC-01 - AC-07, M-01 - M-03, C-610711-11, A-01 - A-4, EE-01 - EE-6, SN-01, ME-01

ประมาณราคาเมื่อ
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

๑ - ๙ : (๑๐๕๖๔๗๘) แงเงาตราบาป อาดาร์กรัฟอาคัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

แบบเลขที่ C-610711, A-01 - A-35, S-01 - S-20, EE-01 - EE-23, SN-01 - SN-15, AC-01 - AC-07, M-01 - M-03 C-6:0711-11, A-01 - A-4, EE-01 - EE-6, SN-01 - ME-01

ประมาณราคาเมื่อ
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

แบบสเปค C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-510711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ									
	DB1	1.00	Set	301,610.00	301,610.00	45,241.50	45,241.50	45,241.50	346,851.50	
	- CB 300AT, 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	-		-			-	
	- CB 50AT, 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	-		-			-	
	- CB 40AT, 3P IC ≥ 25 kA	2.00	Set	-		-			-	
	- CB 20AT, 3P IC ≥ 25 kA	2.00	Set	-		-			-	
	- CB 80AT, 2P IC ≥ 25 kA	1.00	Set						-	
	- CB 50AT, 2P IC ≥ 25 kA	10.00	Set	-		-			-	
	- CB 30AT, 2P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	-		-			-	
	- SURGE SUPPRESSION DEVICE 80kA	1.00	Set	-		-			-	
	- KILOWATT HOUR METER	1.00	Lot	-		-			-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING								-	
	MP1	1.00	Set	50,620.00	50,620.00	7,593.00	7,593.00	7,593.00	58,213.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45) A 220V 1 PHASE 2 WIRE	10.00	Set	-		-				
	- KILOWATT HOUR METER 30(100) A 220V 1 PHASE 2 WIRE	1.00	Set	-		-				
	- KILOWATT HOUR METER 30(100) A 220V 3 PHASE	1.00	Set	-		-				
	- CUBICLE	1.00	Lot	-		-				

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

แบบที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 - NE-01

งานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- LDB	1.00	Set	20,840.00	20,840.00	3,126.00	3,126.00	23,966.00	
	- CB 40AT, 3P IC ≥ 18 kA	1.00	Set	-		-		-	
	- CB 30AT, 3P IC ≥ 18 kA	1.00	Set	-		-		-	
	- CB 20AT, 2P IC ≥ 18 kA	1.00	Set	-		-		-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot	-		-		-	
	รวมแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ								
4.1.2	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				373,070.00			429,030.50	
	LP1	1.00	Set	6,800.00	6,800.00	1,200.00	1,200.00	8,000.00	
	- แผงย่อย 24 วงจร MAIN LUG 100A	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 10 kA (ELCB 30 mA.)	2.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 10 kA	10.00	Set						
	LPa	11.00	Set	5,700.00	62,700.00	1,200.00	13,200.00	75,900.00	
	- แผงย่อย 8 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC ≥ 10 kA	11.00	Set						
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC ≥ 5 kA (ELCB 10 mA.)	11.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 5 kA (ELCB 30 mA.)	22.00	Set						
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC ≥ 5 kA	11.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 5 kA	33.00	Set						
	LPb	1.00	Set	9,160.00	9,160.00	1,200.00	1,200.00	10,360.00	
	- แผงย่อย 14 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC ≥ 10 kA	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC ≥ 5 kA (ELCB 30 mA.)	2.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 5 kA (ELCB 30 mA.)	3.00	Set						

รวม 26 รายการ

๔-๖๕๙ ตำบลบางตาหลวง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แผนก่อสร้าง ตามลนาอน อ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

นางสาวสุภาวดี (นางสุภาวดี) แห่งสถาน วิชาการศึกษาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่งเดิม

แบบที่ C-610711, A-01 - A-35, S-01 - S-20, EE-01 - EE-23, SN-01 - SN-15, AC-01 - AC-07, M-01 - M-03, C-610711-11, A-01 - A-4, EE-01 - EE-6, SN-01, ME-01

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบสที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- TC1	1.00	Set	5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	6,200.00	
	- TB1	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	
	- COMPUTER OUTLET RJ45 CAT6	12.00	Set	240.00	2,880.00	110.00	1,320.00	4,200.00	
	- TELEPHONE OUTLET (PLASTIC PLATE) RJ11	24.00	Set	180.00	4,320.00	90.00	2,160.00	6,480.00	
	- COPPER CLAD STEEL GROUND ROD DIA 16 mm. DIA, 3 m. LENGTH	1.00	Set	860.00	860.00	250.00	250.00	1,110.00	
	รางเดินสาย ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- 16 PRS - 0.65 mm. AP - FSF	80.00	m	111.00	8,880.00	18.00	1,440.00	10,320.00	
	- FIBER OPTIC SINGLE MODE OUTDOOR TYPE 6C-9/125 MICRON	80.00	m	22.00	1,760.00	12.00	960.00	2,720.00	
	- 4PRS-CAT6 UTP	450.00	m	15.00	6,750.00	7.00	3,150.00	9,900.00	
	- 4C - 0.65 mm. TIEV	900.00	m	9.00	8,100.00	6.00	5,400.00	13,500.00	
	- IEC01 6 SQ.MM.	3.00	m	21.00	63.00	12.00	36.00	99.00	
	- DIA. 1/2" EMT	21.00	m	31.00	651.00	22.00	452.00	1,113.00	
	- DIA. 3/4" EMT	246.00	m	44.00	10,824.00	24.00	5,904.00	16,728.00	
	- DIA. 3/4" PVC	2.00	m	13.00	26.00	23.00	46.00	72.00	
	- DIA. 1 1/2" IMC.	15.00	m	187.00	2,805.00	42.00	630.00	3,435.00	
	- WIREWAY H : 100 mm. W : 100 mm.	18.00	m	482.00	8,676.00	45.00	810.00	9,486.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	7,151.00	7,151.00	2,145.00	2,145.00	9,296.00	
	รวมระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์				103,745.00		27,913.00	131,659.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-08 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
	- POE NVR 16 INPUT WITH SOFTWARE	1.00	Set	42,750.00	42,750.00		-	42,750.00	
	- POE SWITCH 16 PORT WITH WALL RACK 6U	1.00	Set	11,250.00	11,250.00		-	11,250.00	
	- FIXED DOME IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 3-12 mm.	4.00	Set	12,000.00	48,000.00		-	48,000.00	
	- FIXED DOME IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 2.8 mm.	1.00	Set	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- FIXED HOUSING IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 3-12 mm.	1.00	Set	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- FIXED WEATHER PROOF HOUSING IP&IR CAMERA 2MP	2.00	Set	16,500.00	33,000.00		-	33,000.00	
	FOCAL LENGTH 3-12 mm.								
	- UPS 2KVA BACK UP TIME 30 MINUTE	1.00	Set	11,210.00	11,210.00		-	11,210.00	
	- LED Smart TV 32"	1.00	Set	6,260.00	6,260.00		-	6,260.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบโทรทัศน์วงจรปิด								
	- 4 PRS CAT6 UTP	180.00	m	18.00	3,240.00	6.00	1,080.00	4,320.00	
	- FIBER OPTIC SINGLE MODE OUTDOOR TYPE 6C-9/125 MICRON	10.00	m	22.00	220.00	12.00	120.00	340.00	
	- DIA. 1/2" EMT.	159.00	m	31.00	4,929.00	22.00	3,498.00	8,427.00	
	- DIA 1" IMC	6.00	m	118.00	708.00	32.00	192.00	900.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,473.00	1,473.00	441.00	441.00	1,914.00	
	รวมงานข้อ 4.5				187,040.00		5,331.00	192,371.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอัน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.6	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (MATV)								
	- BOARD BAND AMP	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,000.00	1,000.00	13,700.00	
	- UHF ANTENNA WITH SURGE PROTECTION	1.00	Set	14,500.00	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	
	- 2-WAY SPLITTER	13.00	Set	270.00	3,510.00	100.00	1,300.00	4,810.00	
	- 4-WAY SPLITTER	4.00	Set	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
	- TV OUTLET, PLASTIC PLATE	25.00	Set	230.00	5,750.00	90.00	2,250.00	8,000.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม								
	- RG6/U, 60% SHIELD	400.00	m	8.00	3,200.00	7.00	2,800.00	6,000.00	
	- RG11/U, 60% SHIELD	60.00	m	17.00	1,020.00	7.00	420.00	1,440.00	
	- DIA. 3/4" EMT	51.00	m	44.00	2,244.00	24.00	1,224.00	3,468.00	
	- DIA. 1/2" EMT	200.00	m	31.00	6,200.00	22.00	4,400.00	10,600.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,110.00	2,110.00	633.00	633.00	2,743.00	
	รวมระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (MATV)				52,834.00		16,427.00	69,261.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาชิมตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.7	ระบบ ACCESS CONTROL								
	READER & FIELD DEVICES								
	- ACCESS CONTROL CENTER	1.00	Set	87,270.00	87,270.00	26,181.00	26,181.00	113,451.00	
	- CARD READER I/O INTERFACE UNIT	1.00	Set	40,770.00	40,770.00	12,231.00	12,231.00	53,001.00	
	- MIFARE CARD READER	2.00	Set	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- MAGNETIC DOOR CONTACT	4.00	Set	670.00	2,680.00	-	-	2,680.00	
	- ELECTROMAGNETIC DOOR LOCK	4.00	Set	2,680.00	10,720.00	-	-	10,720.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	2,240.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	- BREAK GLASS	2.00	Set	910.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	- EXIT PUSH BUTTON	2.00	Set	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- BUZZER	2.00	Set	930.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- CARDS	200.00	Set	140.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบ ACCESS CONTROL								
	- EMT 1"	21.00	m	63.00	1,323.00	28.00	588.00	1,911.00	
	- TWISTED PAIR 1.5 Sq.mm.	30.00	m	11.00	330.00	7.00	210.00	540.00	
	- IEC01 2.5 SQ.MM.	140.00	m	7.00	980.00	7.00	980.00	1,960.00	
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	50.00	m	5.00	300.00	5.00	300.00	600.00	
	- 4 PRS-CAT5e	26.00	m	11.00	286.00	7.00	182.00	468.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	511.00	511.00	153.00	153.00	664.00	
	รวมระบบ ACCESS CONTROL				188,890.00		40,825.00	229,715.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาเข็มตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ระบบ INVERTOR								
	- FCU&CDU-01 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	11.00	ชุด	12,150.00	133,650.00	1,500.00	16,500.00	150,150.00	
	- FCU&CDU-01 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	2.00	ชุด	18,030.00	36,060.00	1,500.00	3,000.00	39,060.00	
	- FCU&CDU-01 (22,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	2.00	ชุด	25,030.00	50,060.00	1,500.00	3,000.00	53,060.00	
	- FCU&CDU-02 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	27,130.00	271,300.00	1,500.00	15,000.00	286,300.00	
	รวมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				491,070.00		37,500.00	528,570.00	
5.2	งานต่อساتทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	110.00	เมตร	77.00	8,470.00	30.00	3,300.00	11,770.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.5/8"	110.00	เมตร	174.00	19,140.00	65.00	7,150.00	26,290.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.1/2"	100.00	เมตร	14.00	1,400.00	25.00	2,500.00	3,900.00	
	4) Fitting	1.00	เทมา	7,250.00	7,250.00	2,170.00	2,170.00	9,420.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	เทมา	4,350.00	4,350.00	1,300.00	1,300.00	5,650.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาชิมตอก) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนอาน อำเภอมือเอย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	- Dia.3/8"	60.00	เมตร	46.00	2,760.00	13.00	780.00	3,540.00	
	- Dia.5/8"	110.00	เมตร	54.00	5,940.00	16.00	1,760.00	7,700.00	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.1/2"	100.00	เมตร	29.00	2,900.00	12.00	1,200.00	4,100.00	
	3) Accessories	1.00	เหมา	580.00	580.00	170.00	170.00	750.00	
	งานก่อสร้างความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				52,790.00		20,330.00	73,120.00	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF-3 (200 CFM)	12.00	ชุด	910.00	10,920.00	400.00	4,800.00	15,720.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type								
	- EF-1 (80 CFM @0.2 in.wg.)	1.00	ชุด	2,995.00	2,995.00	650.00	650.00	3,645.00	
	- EF-2 (45 CFM @0.2 in.wg.)	16.00	ชุด	2,475.00	39,600.00	650.00	10,400.00	50,000.00	
	รวมพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง				53,515.00		15,850.00	69,365.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (เสาชะมด) , แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) เพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ C-610711 , A-01 - A-35 , S-01 - S-20 , EE-01 - EE-23 , SN-01 - SN-15 , AC-01 - AC-07 , M-01 - M-03 , C-610711-11 , A-01 - A-4 , EE-01 - EE-6 , SN-01 , ME-01

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6" x 6"	17.00	อัน	125.00	2,125.00	125.00	2,125.00	4,250.00	
5.4.2	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	565.00	ตร.ฟ.	17.00	9,605.00	18.00	10,170.00	19,775.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,880.00	2,880.00	860.00	860.00	3,740.00	
	รวมงานท่อลมและอุปกรณ์				14,610.00		13,155.00	27,765.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.5.1	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	330.00	เมตร	7.94	2,620.20	7.00	2,310.00	4,930.20	
	Accessories	1.00	เหมา	130.00	130.00	30.00	30.00	160.00	
5.5.2	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	110.00	เมตร	31.03	3,413.30	22.00	2,420.00	5,833.30	
	2) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
5.5.3	Fan Switch	18.00	อัน	38.00	684.00	80.00	1,440.00	2,124.00	
	รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ				7,357.50		6,350.00	13,707.50	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน ป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ AR 59143 , A-01 - A05 , EE-01 - EE-02 , S-01 - S03

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					92,985.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					232,653.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					21,990.00	
4	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							347,628.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน ป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม)

แบบเลขที่ AR 59143 , A-01 - A05 , EE-01 - EE-02 , S-01 - S03

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	เจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	20.00	ต้น	907.00	18,140.00	129.00	2,580.00	20,720.00	
	ขุดดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	896.00	896.00	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	771.00	771.00	104.00	104.00	875.00	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,289.00	2,289.00	327.00	327.00	2,616.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	4.00	ลบ.ม.	2,383.00	9,532.00	519.00	2,076.00	11,608.00	
	แบบหล่อคอนกรีต	33.00	ตร.ม.	627.00	20,691.00	-	-	20,691.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	41.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,699.00	5,699.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	10.00	ต้น	35.00	350.00	-	-	350.00	
	ตะปู	10.00	กก.	44.00	440.00	-	-	440.00	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	35.00	กก.	27.50	962.50	4.40	154.00	1,116.50	
	เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	10.00	กก.	25.10	251.00	4.40	44.00	295.00	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	392.00	กก.	23.80	9,329.60	3.60	1,411.20	10,740.80	
	dia. 16 มม.	101.00	กก.	24.10	2,434.10	3.60	363.60	2,797.70	
	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	40.00	640.00	-	-	640.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				65,830.20		27,154.80	92,985.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน บัญชีโครงการ (ฐานราคาเสาเข็ม)

แบบเลขที่ AR 59143 , A-01 - A05 , EE-01 - EE-02 , S-01 - S03

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม LED FLOODLIGHT IP65 ตัวโคมชนิด DIE CAST	5.00	Set	2,560.00	12,800.00	150.00	750.00	13,550.00	
	ALUMINIUM หลอด LED ขนาดไม่เกิน 60 วัตต์ ความสว่าง								
	ไม่น้อยกว่า 3,500 ลูเมน อุณหภูมิสีของแสง 4,000K ลักษณะของ								
	การกระจายแสงแบบมุมกว้าง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000								
	ชั่วโมง ค่าความถูกต้องของสี (Ra) ไม่น้อยกว่า 70 โคมเป็นชนิด								
	ปรับมุมส่องสว่างได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ติดตั้ง								
	พร้อมกันเกลี่ยชนิดสเตนเลสได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 ม.								
	สามารถรองรับน้ำหนักของดวงโคมได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและ								
	อุปกรณ์จับยึดชนิดสเตนเลส ครบชุด								
	รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				12,800.00		750.00	13,550.00	
4	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน รื้อและป้อนยาม(ฐานรากเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR 59144 , A-01 - A18 , S01 - S07 , SN-01 - SN-02 , EE-01 - EE-03
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	16.00	ต้น	907.00	14,512.00	129.00	2,064.00	16,576.00	
	ขุดดิน	4.84	ลบ.ม.	-	-	112.00	542.08	542.08	
	ทรายรอน้ำอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.	771.00	154.20	104.00	20.80	175.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.32	ลบ.ม.	2,289.00	732.48	327.00	104.64	837.12	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แบ่งทรงกระบอก	3.55	ลบ.ม.	2,383.00	8,459.65	519.00	1,842.45	10,302.10	
	แบบหล่อคอนกรีต	36.00	ตร.ม.	627.00	22,572.00	-	-	22,572.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	45.00	ตร.ม.	-	-	139.00	6,255.00	6,255.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	11.00	ต้น	35.00	385.00	-	-	385.00	
	ตะปู	11.00	กก.	44.00	484.00	-	-	484.00	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	45.00	กก.	27.50	1,237.50	4.40	198.00	1,435.50	
	dia. 9 มม.	53.00	กก.	25.10	1,330.30	4.40	233.20	1,563.50	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	177.00	กก.	23.80	4,212.60	3.60	637.20	4,849.80	
	dia. 16 มม.	35.00	กก.	24.10	843.50	3.60	126.00	969.50	
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	40.00	480.00	-	-	480.00	
	[- 100x50x20x3.2 มม.	220.00	กก.	19.00	4,180.00	10.00	2,200.00	6,380.00	
	ทาสีกันสนิม	20.00	ตร.ม.	46.00	920.00	30.00	600.00	1,520.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				60,503.23		28,323.37	88,826.60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา (กลุ่มสี่เหลี่ยม)								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (พื้นหลังคา)	120.00	แผ่น	55.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (เชิงชายหลังคา)	42.00	แผ่น	55.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
	- ครอบ 4 ทาง	1.00	แผ่น	93.00	93.00	-	-	93.00	
	- ครอบตะเข้สัน	33.00	แผ่น	72.00	2,376.00	-	-	2,376.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	แผ่น	97.00	388.00	-	-	388.00	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชาย ไม่เทียม ขนาด 8" x 6"	14.00	เมตร	130.00	1,820.00	73.00	1,022.00	2,842.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันหลังคา	15.40	ตร.ม.	-	-	74.00	1,139.60	1,139.60	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	11.24	เมตร	-	-	74.00	831.76	831.76	
	- แผ่นรองใต้หลังคา+แผ่นรองใต้เชิงชาย+แผ่นสะท้อนความร้อน	15.40	ตร.ม.	165.00	2,541.00	20.00	308.00	2,849.00	
	- แปะสำเสร็จรูป	15.40	ตร.ม.	149.00	2,294.60	25.00	385.00	2,679.60	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	1.00	กล่อง	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	4.00	ม้วน	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- แผ่นฉิโตรอยต่อ	1.00	จุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	รวมงานหลังคา (กลุ่มสี่เหลี่ยม)				23,922.60		3,686.36	27,608.96	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน รั้วและป้อมยาม(ฐานรากเสาเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ AR 59144 , A-01 - A18 , S01 - S07 , SN-01 - SN-02 , EE-01 - EE-03

ประมาณราคामือ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่า	6.00	ตร.ม.	265.00	1,590.00	75.00	450.00	2,040.00	
	เหล็กชุบสังกะสี				-		-		
	- ฉนวนกันความร้อนใยพอร์ย หนา 3" (ใต้หลังคา)	12.00	ตร.ม.	144.00	1,728.00	25.00	300.00	2,028.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	6.00	ตร.ม.	310.00	1,860.00	75.00	450.00	2,310.00	
	โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมงานฝ้าเพดาน				5,178.00		1,200.00	6,378.00	
2.3	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบยาปูน หนาครึ่งแผ่น	22.00	ตร.ม.	314.00	6,908.00	94.00	2,068.00	8,976.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	13.20	ม.	114.00	1,504.80	46.00	607.20	2,112.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	44.00	ตร.ม.	77.00	3,388.00	87.00	3,828.00	7,216.00	
	- ฝ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	11.00	ตร.ม.	243.00	2,673.00	166.00	1,826.00	4,499.00	
	- บัวปูนปั้นสำหรับประตูบาน 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	12.60	ม.	150.00	1,890.00	50.00	630.00	2,520.00	
	รวมงานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง				16,363.80		8,959.20	25,323.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	6.00	ตร.ม.	302.00	1,812.00	158.00	948.00	2,760.00	
	รวมงานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น				1,812.00		948.00	2,760.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน รั้วและป้อมยาม(ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ AR 59144 , A-01 - A18 , S01 - S07 , SN-01 - SN-02 , EE-01 - EE-03

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	1.00	ชุด	11,060.00	11,060.00	-	-	11,060.00	
	- ป2	1.00	ชุด	8,580.00	8,580.00	-	-	8,580.00	
	- น1	2.00	ชุด	11,940.00	23,880.00	-	-	23,880.00	
	- น2	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- น3	1.00	ชุด	3,190.00	3,190.00	-	-	3,190.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				48,360.00			48,360.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	450.00	450.00	3,960.00	
	- โถส้วมนั่งราบบนดินหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	450.00	450.00	3,050.00	
	- สายฉีดชำระโครเมียม	1.00	อัน	520.00	520.00	35.00	35.00	555.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	อัน	840.00	840.00	70.00	70.00	910.00	
	- กระจกเงาปรับระดับพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	400.00	400.00	140.00	140.00	540.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)				7,870.00		1,145.00	9,015.00	
2.7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	16.00	ตร.ม.	52.00	832.00	28.00	448.00	1,280.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	17.00	ตร.ม.	56.00	952.00	31.00	527.00	1,479.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาฝ้า)	12.00	ตร.ม.	56.00	672.00	28.00	336.00	1,008.00	
	รวมงานทาสี				2,456.00		1,311.00	3,767.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน รั้วและป้อมยาม(ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ AR 59144 , A-01 - A18 , S01 - S07 , SN-01 - SN-02 , EE-01 - EE-03

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานเปิดเตล็ด								
	เสาบัวปูนปั้น	4.00	ต้น	3,440.00	13,760.00	-	-	13,760.00	
					13,760.00			13,760.00	
3	รวมงานเปิดเตล็ด								
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อโอสโคร ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	16.00	เมตร	37.85	605.60	40.00	640.00	1,245.60	
	- ขนาด Dia. 4"	8.00	เมตร	134.58	1,076.64	100.00	800.00	1,876.64	
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3/4"	12.00	เมตร	15.89	190.68	30.00	360.00	550.68	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	749.17	749.17	224.75	224.75	973.92	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	561.88	561.88	168.56	168.56	730.44	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	187.29	187.29	56.19	56.19	243.48	
	ประตุน้ำ ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	412.00	412.00	150.00	150.00	562.00	
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด	310.00	930.00	50.00	150.00	1,080.00	
	ก๊อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	1.00	ชุด	156.00	156.00	50.00	50.00	206.00	
	FCO. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	995.00	995.00	200.00	200.00	1,195.00	
	FCO. ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	400.00	400.00	1,760.00	
	FD รุ่น มอก. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	905.00	905.00	200.00	200.00	1,105.00	
	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	259.00	259.00	66.00	66.00	325.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน รั้วและป้อมยาม(ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ AR 59144 , A-01 - A18 : S01 - S07 , SN-01 - SN-02 , EE-01 - EE-03

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 6 วงจรพร้อมเมน 32AT 2P IC 10 kA	1.00	Set	2,830.00	2,830.00	500.00	500.00	3,330.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	180.00	720.00	36.00	144.00	864.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- COPPER BOND GROUND ROD ตามมาตรฐาน UL	1.00	Set	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	ขนาด Ø 14.2 mm. ยาว 2.40 เมตร								
	รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				4,630.00		954.00	5,584.00	
4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริกฟิวส์								
	- PVC 1/2"	2.00	m	11.00	22.00	20.00	40.00	62.00	
	- EMT 1/2"	57.00	m	31.00	1,767.00	22.00	1,254.00	3,021.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	357.00	357.00	107.00	107.00	464.00	
	รวมท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริกฟิวส์				2,146.00		1,401.00	3,547.00	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	3.00	m	36.00	108.00	16.00	48.00	156.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	190.00	m	8.00	1,520.00	7.00	1,330.00	2,850.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	162.00	162.00	48.00	48.00	210.00	
	รวมสายไฟฟ้า				1,790.00		1,426.00	3,216.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน รั้วและบ่อน้ำยม(ฐานรากเสาเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR 59144 , A-01 - A18 , S01 - S07 , SN-01 - SN-02 , EE-01 - EE-03

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด ≥ 100 มม.	1.00	Set	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ ให้แสงชนิด COOL								
	WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด	1.00	Set	730.00	730.00	115.00	115.00	845.00	
	LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-20Wชนิดให้แสง COOL WHITE								
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย								
	- โคมไฟฝัง IP54 หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 5W ค่า	4.00	Set	4,500.00	18,000.00	165.00	660.00	18,660.00	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	ขั้ว E27 ให้แสงแบบ WARM WHITE ตัวโคมทำจาก ALUMINIUM								
4.5	โປ้ແກ້ວ หรือ ACRYLICติดตั้งสูงจากพื้น ประมาณ 2.00 เมตร								
	รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				19,080.00		890.00	19,970.00	
	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3.00	Set	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาติน	3.00	Set	180.00	540.00	90.00	270.00	810.00	
5	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	รวมสวิตช์ และเต้ารับ				720.00		510.00	1,230.00	
	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน เสถียรชาติ สูง 18 เมตร ฐานรากเสาเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	เจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม ยาว 6.00 ม.	16.00	ต้น	907.00	14,512.00	129.00	2,064.00	16,576.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	771.00	771.00	104.00	104.00	875.00	
	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,289.00	2,289.00	327.00	327.00	2,616.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แบ่งทรงกระบอก	7.00	ลบ.ม.	2,383.00	16,681.00	519.00	3,633.00	20,314.00	
	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	627.00	6,270.00	-	-	6,270.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,807.00	1,807.00	
	- ไม้โครงประกอบแบบ	3.00	ต้น	35.00	105.00	-	-	105.00	
	- ตะปู	3.00	กก.	44.00	132.00	-	-	132.00	
	เหล็ก								
	- SR.24 Dia. 9 mm	73.00	กก.	25.10	1,832.30	4.40	321.20	2,153.50	
	- SD 40 Dia. 12 mm	529.00	กก.	23.80	12,590.20	3.60	1,904.40	14,494.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	40.00	720.00	-	-	720.00	
	เสาธง (เหล็กชุบ GAL) แบบมือชัก พร้อม เชือกชักเสาธง	1.00	ชุด	103,000.00	103,000.00	3,000.00	3,000.00	106,000.00	
	Ø 1 ซม. พร้อมแผ่นรองขาตั้งไทย ขนาด 2.80 x 2.70 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				158,902.50		26,660.60	185,563.10	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน เสาธงชาติ สูง 18 เมตร ฐานรากเสาเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR 59145 , A-01 - A05 , S01 - S02

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพื้น								
	- พ1 พื้นผิวฐานทำผิวทรายล้าง+ผนังฐานโดยรอบทำผิวทรายล้าง	20.00	ตร.ม.	224.00	4,480.00	104.00	2,080.00	6,560.00	
	2.2 งานผนัง								
	- ฉาบโครงสร้างเสา	14.00	ตร.ม.	77.00	1,078.00	105.00	1,470.00	2,548.00	
	- ผ1 เสาประดับ ทำผิวทรายล้าง	7.00	ตร.ม.	335.00	2,345.00	201.00	1,407.00	3,752.00	
	- ผ2 ฐานกรุแผ่นแกรนิต สีน้ำตาล	7.00	ตร.ม.	2,498.00	17,486.00	207.00	1,449.00	18,935.00	
	2.3 งานบันได								
	- บันไดลูกตั้งลูกนอนทำผิวทรายล้าง	9.00	ม.	160.00	1,440.00	99.00	891.00	2,331.00	
	- จมูกบันไดทำผิวทรายล้างเซาะร่อง	16.00	ม.	-	-	130.00	2,080.00	2,080.00	
	2.4 งานอื่นๆ								
	- ใช้อัดล้องเหล็กทาสี	8.00	ชุด	530.00	4,240.00	100.00	800.00	5,040.00	
	- ชุดสายล่อฟ้าสายทองแดงอาบตีบุก No. 10/14 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,283.00	2,283.00	500.00	500.00	2,783.00	
	ครบชุด								
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				33,352.00		10,677.00	44,029.00	
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบป้ายประชาสัมพันธ์

แบบเลขที่ สยผจ.พจ. 032 อ.024 (แผ่นที่ 09/19 - 11/29)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	4.00	ต้น	1,121.00	4,484.00	365.00	1,460.00	5,944.00	
	ขุดดิน	4.09	ลบ.ม.	-	-	112.00	458.08	458.08	
	ทรายรอน้ำอัดแน่น	0.18	ลบ.ม.	771.00	138.78	104.00	18.72	157.50	
	คอนกรีตหยาบ	0.09	ลบ.ม.	2,289.00	206.01	327.00	29.43	235.44	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แผงทรงกระบอก	1.78	ลบ.ม.	2,383.00	4,246.51	519.00	924.86	5,171.37	
	แบบหล่อคอนกรีต	11.00	ตร.ม.	627.00	6,897.00	-	-	6,897.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	22.50	ตร.ม.	-	-	139.00	3,127.50	3,127.50	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	7.00	ต้น	35.00	245.00	-	-	245.00	
	ตะปู	8.00	กก.	44.00	352.00	-	-	352.00	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	22.50	กก.	27.50	618.75	4.40	99.00	717.75	
	dia. 9 มม.	26.50	กก.	25.10	665.15	4.40	116.60	781.75	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	88.50	กก.	23.80	2,106.30	3.60	318.60	2,424.90	
	dia. 16 มม.	35.00	กก.	24.10	843.50	3.60	126.00	969.50	
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	40.00	240.00	-	-	240.00	
	L - 50x50x3.0 มม.	22.00	กก.	22.00	484.00	10.00	220.00	704.00	
	[] - 50x50x2.3 มม.	168.00	กก.	33.00	5,544.00	10.00	1,680.00	7,224.00	
	[] - 125x75x3.2 มม.	266.00	กก.	33.00	8,778.00	10.00	2,660.00	11,438.00	
	- PL. หนา 20 มม.	113.50	กก.	23.00	2,610.50	10.00	1,135.00	3,745.50	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
2.1	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม						
	- โคม LED Floodlight พร้อมขาสำเร็จรูป	2.00	Set	6,700.00	13,400.00	2,010.00	4,020.00	17,420.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ/สายไฟฟ้า และติดตั้ง								
	รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				13,400.00		4,020.00	17,420.00	

สถานพี่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (ก่อสร้างศาลพระภูมิ)

แบบเลขที่ ยผจ.พล. 01/67

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	8.00	ตร.ม.	314.00	2,512.00	94.00	752.00	3,264.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	12.00	ม.	114.00	1,368.00	46.00	552.00	1,920.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	3.20	ตร.ม.	77.00	246.40	115.00	368.00	614.40	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	32.00	ม.	150.00	4,800.00	50.00	1,600.00	6,400.00	
	รวมงานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง				8,926.40		3,272.00	12,198.40	
2.2	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น								
	- พื้นปูหินแกรนิต ขนาด 0.60X0.60 ม. หนา 2 ซม.	8.70	ตร.ม.	650.00	5,655.00	207.00	1,800.90	7,455.90	
	- พื้นผิวทรายล้างพร้อมเคลือบน้ำยากันซึม	6.00	ตร.ม.	224.00	1,344.00	104.00	624.00	1,968.00	
	รวมงานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น				6,999.00		2,424.90	9,423.90	
2.3	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทากายนอก	7.20	ตร.ม.	56.00	403.20	31.00	223.20	626.40	
	รวมงานทาสี				403.20		223.20	626.40	

[illegible]

ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับดิน								
	- งานตัดดิน/ขุด-ขนดิน ปรับระดับดิน	10,666.00	ลบ.ม.	49.70	530,100.20	-	-	530,100.20	
	- ดินบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% Standard Proctor Density (ใช้วัสดุจากดินขุด)	3,987.00	ตร.ม.	-	-	14.59	58,170.33	58,170.33	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับถมดิน				530,100.20		58,170.33	588,270.53	

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

ระดมพลสร้างถาดรำนึกงาน ป.ช. ประจำจังหวัดเลย

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานประตูดั้ว A บานเปิดคู่เหล็กกล่องกรอบบานขนาด 2'x2'หนา 3.2 มม.+ 1"x1" พร้อมทึล	1.00	ชุด	87,611.25		-		87,611.25	
5.1	หมวดงานโครงสร้างประตูดั้ว A	1.00	ชุด	68,172.84		-		68,172.84	
5.2	งานสถาปัตยกรรมประตูดั้ว A								
	รวมหมวดงานประตูดั้ว A						155,784.09	155,784.09	

รวมหมวดงานประตั่ว A

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเลย

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคามือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	หมวดงานโครงสร้างประตู่รั้ว A, B	24.00	ตัน	907.00	21,768.00	129.00	3,096.00	24,864.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.					112.00	627.20	627.20	
	- ขุดดิน	5.60	ลบ.ม.						
	- ทราดยาบ	0.20	ลบ.ม.	771.00	154.20	104.00	20.80	175.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.36	ลบ.ม.	2,289.00	824.04	327.00	117.72	941.76	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แห่งทรงกระบอก	3.32	ลบ.ม.	2,383.00	7,911.56	519.00	1,723.08	9,634.64	
	- แบบหล่อคอนกรีต	25.60	ตร.ม.	627.00	16,051.20			16,051.20	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	32.00	ตร.ม.			139.00	4,448.00	4,448.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	48.00	ลบ.ฟ.	256.00	12,288.00			12,288.00	
	- ตะปู	8.00	กก.	44.00	352.00			352.00	
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	32.00	กก.	27.50	880.00	4.40	140.80	1,020.80	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	130.64	กก.	23.80	3,109.23	3.60	470.30	3,579.53	
	- dia. 16 มม.	141.32	กก.	24.10	3,405.81	3.60	508.75	3,914.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	40.00	160.00			160.00	
	- PL. 10 มม.	18.64	กก.	23.00	428.72	10.00	186.40	615.12	
	- PL. 20 มม.	162.64	กก.	23.00	3,740.72	10.00	1,626.40	5,367.12	
	- Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 16 มม.	32.00	ตัว	42.00	1,344.00			1,344.00	
	- ทาสีกันสนิม	29.32	ตร.ม.	46.00	1,348.72	30.00	879.60	2,228.32	
	รวมหมวดงานโครงสร้างประตู่รั้ว A, B				73,766.20		13,845.05	87,611.25	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ช. ประจําจังหวัดเลย

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	หมวดงานสถาปัตยกรรมประตูดั้ว A, B								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"หนา 3.2 มม.	20.00	ท่อน	489.00	9,780.00	-	-	9,780.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1"	64.00	ท่อน	126.00	8,064.00	-	-	8,064.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด 1"x1" (30.06 กก./ท่อน)	8.00	ท่อน	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- เหล็ก RB 6 mm.	8.16	กก.	27.50	224.40	-	-	224.40	
	- หัวเหล็กกลมกลึง Ø 1"	272.00	อัน	38.00	10,336.00	-	-	10,336.00	
	- บั๊ท 1 1/2"	24.00	ชุด	65.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	- ทุ้ง	8.00	คู่	45.00	360.00	-	-	360.00	
	- กลอนชัย - ขวา ขนาด 16"	8.00	อัน	95.00	760.00	-	-	760.00	
	- Plate 12 mm. (ฝังในเสา 0.15 x 0.15)	24.00	อัน	70.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- ฟันสีกันสนิม สีนํ้ามัน	65.52	ตร.ม.	46.00	3,013.92	38.00	2,489.76	5,503.68	
	รวมค่าวัสดุ							44,268.08	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, 40%)	1.00	งาน					17,707.23	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							61,975.31	
	- ค่าแรงติดตั้ง (5%, 10%)	1.00	งาน					6,197.53	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมประตูดั้ว A, B							68,172.84	

คณะกรรมการค่าก่อสร้าง แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ.ป.ช. ประจําจังหวัดเลย

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดเสาเข็มเหล็กกล่องขนาด 2"x2" ทน 3.2 มม. พร้อมทำสี (ที่ 1 ต้น)								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 3.2 มม.	4.00	ท่อน	489.00	1,956.00	-	-	1,956.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" ทน 3.2 มม.	1.00	ท่อน	337.00	337.00	-	-	337.00	
	- Plate 3.2 thk..	0.75	กก.	27.00	20.25	-	-	20.25	
	- Plate 300 x 300 x 10 mm..	7.06	กก.	27.00	190.62	-	-	190.62	
	- ฟันสีกันสนิม สังกะสี	5.70	ตร.ม.	46.00	262.20	38.00	216.60	478.80	
	รวมค่าวัสดุ							2,982.67	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, 40%)	1.00	งาน			1,193.07	1,193.07	1,193.07	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							4,175.74	
	- ค่าแรงติดตั้ง (10%)	1.00	งาน			417.57	417.57	417.57	
	สรุปราคาต่อต้น								
7	หมวดงานรั้วแบบที่ 1 รั้วโปร่ง (เหล็กกล่องขนาด 1"x1" พร้อมทำสี)								
7.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 1	1.00	เมตร					2,116.89	
7.2	สถาปัตยกรรมงานรั้วแบบที่ 1	1.00	เมตร					1,804.38	
	รวมหมวดงานรั้วแบบที่ 1 เหล็กกล่องขนาด 1"x1" พร้อมทำสี							3,921.27	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 1	31.00	ม.						
	ขุดดิน	7.39	ลบ.ม.	-	-	112.00	827.68	827.68	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	22.00	ต้น	907.00	19,954.00	129.00	2,838.00	22,792.00	
	พรายหยาบ	-	ลบ.ม.	771.00	-	104.00	-	-	
	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	2,289.00	-	327.00	-	-	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	2.45	ลบ.ม.	2,383.00	5,838.35	519.00	1,271.55	7,109.90	
	แบบหล่อคอนกรีต	7.20	ตร.ม.	627.00	4,514.40	-	-	4,514.40	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	60.00	ตร.ม.	-	-	139.00	8,340.00	8,340.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	5.00	ลบ.ฟ.	256.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	ตะปู	15.00	กก.	44.00	660.00	-	-	660.00	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	66.00	กก.	27.50	1,815.00	4.40	290.40	2,105.40	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	320.00	กก.	23.80	7,616.00	3.60	1,152.00	8,768.00	
	dia. 16 มม.	116.00	กก.	24.10	2,795.60	3.60	417.60	3,213.20	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	40.00	500.00	-	-	600.00	
	PL. 20 มม.	155.00	กก.	23.00	3,565.00	-	-	3,565.00	
	Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 16 มม.	44.00	ชุด	42.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
	รวมงานโครงสร้างงานรั้วแบบที่ 1				50,486.35		15,137.23	65,623.58	
	** คัดที่ความยาว 31 ม. เฉลี่ย/เมตร	1.00	เมตร					2,116.89	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.2	สถาปัตยกรรมงานรั้วแบบที่ 1								
	รั้วเหล็กกล่องขนาด 1"x 1" พร้อมทาสี	2.80	ม.						
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1"	9.00	ท่อน	126.00	1,134.00	-	-	1,134.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.95	กก.	27.58	26.20	4.40	4.18	30.38	
	- หัวเหล็กกลมกลึง Ø 1"	38.00	อัน	38.00	1,444.00	-	-	1,444.00	
	- ฟันสีกันสนิม สีนํ้ามัน	5.40	ตร.ม.	46.00	248.40	38.00	205.20	453.60	
	รวมค่าวัสดุ							3,061.98	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, 40%)	1.00	งาน			2,268.51	2,268.51	1,530.99	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							4,592.97	
	- ค่าแรงติดตั้ง (10%)	1.00	งาน			680.55	680.55	459.30	
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงานและค่าติดตั้ง				2,852.60		3,158.44	5,052.27	
	สรุป ราคาต่อเมตร							1,804.38	
8	หมวดงานรั้วแบบที่ 2 รั้วทึบ (คอนกรีตบล็อก สูง 9 ก้อน)								
8.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 2	1.00	เมตร					2,294.14	
8.2	สถาปัตยกรรมงานรั้วแบบที่ 2	1.00	เมตร					844.57	
	รวม งานรั้วแบบที่ 2 รั้วทึบ (คอนกรีตบล็อก สูง 9 ก้อน)							3,138.71	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณราคามือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 2	30.00	เมตร						
	ขุดดิน	14.11	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,580.32	1,580.32	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	771.00	462.60	104.00	62.40	525.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.97	ลบ.ม.	2,289.00	2,220.33	327.00	317.19	2,537.52	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	6.36	ลบ.ม.	2,383.00	15,155.88	519.00	3,300.84	18,456.72	
	แบบหล่อคอนกรีต	21.00	ตร.ม.	627.00	13,167.00	-	-	13,167.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	70.00	ตร.ม.	-	-	139.00	9,730.00	9,730.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	6.00	ลบ.ฟ.	256.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
	ตะปู	18.00	กก.	44.00	792.00	-	-	792.00	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	67.00	กก.	27.50	1,842.50	4.40	294.80	2,137.30	
	dia. 9 มม.	32.00	กก.	23.80	761.60	4.40	140.80	902.40	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	600.00	กก.	24.10	14,460.00	3.60	2,160.00	16,620.00	
	ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	40.00	840.00	-	-	840.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างงานรั้วแบบที่ 2				51,237.91		17,586.35	68,824.26	
	** คิดที่ความยาว 30.00 ม. เบลูราคา/เมตร	1.00	เมตร					2,294.14	

แผ่นที่ 15 จาก 17

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเลย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) ฝั่งบริเวณ								
	- Network Video Recorder (NVR) 16 CH	1.00	Set	53,200.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
	- (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)	1.00	Set	121,400.00	121,400.00	-	-	121,400.00	
	พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS)								
	- UPS 1kVA สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที	1.00	Set	5,300.00	5,300.00		-	5,300.00	
	- ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ (Console Control)	1.00	Set	15,700.00	15,700.00	1,500.00	1,500.00	17,200.00	
	- DAY/NIGHT/ (Outdoor IP66 Fixed Network Camera)	12.00	Set	20,500.00	246,000.00	-	-	246,000.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบกล้องวงจรปิดฝั่งบริเวณ								
	- งานท่อร้อยสายและสายระบบกล้องวงจรปิด	1.00	Lot	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) ฝั่งบริเวณ				482,800.00		1,500.00	484,300.00	

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.พ. ประจำปีจังหวัดเลย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ ยผ.ลย. 05/2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
13	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ชนิด 8 คัน ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ AR 64006

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่: 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโรงจอดรถ จำนวน 8 คัน (จำนวน 2 หลัง)								
	ดินชุด-ถมกลับ	3.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	896.00	896.00	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	40.00	ต้น	907.00	36,280.00	129.00	5,160.00	41,440.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.76	ลบ.ม.	771.00	585.96	104.00	79.04	665.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	2,289.00	1,373.40	327.00	196.20	1,569.60	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. แบ่งทรงกระบอก	5.52	ลบ.ม.	2,383.00	15,537.16	519.00	3,383.88	18,921.04	
	ไม้แบบ	24.80	ตร.ม.	627.00	15,549.60	-	-	15,549.60	
	ค่าแรงไม้แบบ	31.00	ตร.ม.	-	-	139.00	4,309.00	4,309.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	7.44	ลบ.ฟ.	35.00	260.40	-	-	260.40	
	ตะปู	6.20	กก.	44.00	272.80	-	-	272.80	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. SR 24	33.56	กก.	27.50	922.90	4.40	147.66	1,070.56	
	RB 9 mm. SR 24	74.76	กก.	25.10	1,876.48	4.40	328.94	2,205.42	
	DB 12 mm. SD 40	425.88	กก.	23.80	10,135.94	3.60	1,533.17	11,669.11	
	ลวดผูกเหล็ก	64.78	กก.	40.00	2,591.20	-	-	2,591.20	
	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกลม ขนาด 2" หนา 3.2 มม.	325.44	กก.	26.90	8,754.34	10.00	3,254.40	12,008.74	
	เหล็กกลม ขนาด 2.5" หนา 3.2 มม.	900.12	กก.	26.90	24,213.23	10.00	9,001.20	33,214.43	
	เหล็ก C ขนาด 125x50x20 หนา 3.2 มม.	1,579.00	กก.	19.00	31,901.00	10.00	16,790.00	48,691.00	

แผ่นที่ 2 จาก 2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อแบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ แบบเลขที่ C-610711-11, A-01 - A-4, EE-01 - EE-6, SN-01, ME-01

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	F1 เติ่งนอน 5 ชุด	12.00	ชุด	16,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	F1.1 ที่นอนสปริง 5 ฟุตหนา 8"	12.00	ชุด	8,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
2	F2 ตู้ผ้าบานเปิด 1.50x.60x2.10	12.00	ชุด	22,500.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
3	F3 โต๊ะอาหาร 1.60x0.90x0.75 ม.	11.00	ชุด	9,500.00	104,500.00	-	-	104,500.00	
	F3.1 เก้าอี้ทานอาหาร	46.00	ชุด	3,800.00	174,800.00	-	-	174,800.00	
4	F4 โซฟา 3 ที่นั่งหุ้มหนังเทียม	12.00	ชุด	21,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
5	F5 โต๊ะกลาง 0.90x0.60x0.40 ม.	11.00	ชุด	3,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
6	F6 ตู้วางทีวี 1.40x0.45x0.60 ม.	13.00	ชุด	9,800.00	127,400.00	-	-	127,400.00	
7	F7 ชุดครัวตู้บน+ตู้ล่าง+ซิงล้างจาน (ขนาด ตู้บน 2.30x0.60x0.85 ม. และขนาด ตู้ล่าง 2.30x0.35x0.60 ม.)	1.00	ชุด	42,000.00	462,000.00	-	-	462,000.00	
8	F8 โต๊ะทำงาน (1.50x0.75x0.75 ม.)	2.00	ชุด	13,700.00	27,400.00	-	-	27,400.00	
	F8.1 เก้าอี้โต๊ะทำงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิงหลัง	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
9	F9 โต๊ะแต่งตัวพร้อมกระจกเงา (1.00x0.40x1.70 ม.)	1.00	ชุด	11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	F9.1 เก้าอี้สตูล โต๊ะแต่งตัว	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
10	ตู้ใส่รองเท้า (1.20x0.40x0.90 ม.)	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
11	ผ้าปูเบาะประตู ขนาด 2.20 x 2.10 ม.	24.00	ชุด	2,200.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
12	ผ้าปูเบาะหน้าต่าง ขนาด 2.00 x 1.50 ม.	14.00	ชุด	1,700.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,856,200.00			1,856,200.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ (เอกสารแนบรายการแก้ไขเพิ่มเติม งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ช. ประจําจังหวัดเลย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ) -
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 แบบเลขที่ เอกสารแนบรายการแก้ไขเพิ่มเติม (จำนวน 24 แผ่น)
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงกัน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- W1 ม่านม้วน กว้าง 1.50x1.65 ม.	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	- W2 ม่านม้วน กว้าง 1.60x1.65 ม.	84.00	ชุด	1,800.00	151,200.00	-	-	151,200.00	
	ชุดโต๊ะทำงานระดับชั้นมาตรฐานพิเศษ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 200 x 100 x 75 ซม.	4.00	ตัว	10,600.00	42,400.00	-	-	42,400.00	
	- ตู้ข้างโต๊ะ ขนาด 120 x 45 x 70 ซม.	4.00	ตู้	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	- เก้าอี้ทำงานระดับชั้นมาตรฐานพิเศษ	4.00	ตัว	4,700.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
	ชุดโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 12 ชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะทำงาน 2 ชั้น ขนาด 150 x 75 x 75 ซม.	12.00	ตัว	5,400.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
	- โต๊ะต่อข้าง ขนาด 100 x 45 x 75 ซม. พร้อมรางยึดบอร์ด	12.00	ตัว	1,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- รางยึดบอร์ด	12.00	ตัว	900.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	12.00	ตัว	3,600.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	ชุดโต๊ะทำงานสูงข้างตามสัญญาจ้าง จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะทำงาน 2 ชั้น ขนาด 120 x 60 x 75 ซม.	6.00	ตัว	3,700.00	22,200.00	-	-	22,200.00	
	- รางยึดบอร์ด	6.00	ตัว	900.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- เก้าอี้ทำงานสูงข้างตามสัญญาจ้าง	6.00	ตัว	3,100.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน 1 และห้องใต้สวน 2 ประกอบด้วย								
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 210 x 60 x 75 ซม.	4.00	ตัว	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง + ไส้โฟม	10.00	ตัว	4,200.00	42,000.00	-	-	42,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(เอกสารแบบรายการแก้ไขเพิ่มเติม งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.-ประจำจังหวัดเลย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ)-
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบเลขที่ เอกสารแนบรายการแก้ไขเพิ่มเติม (จำนวน 24 แผ่น)
ประมาณราคามือ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>ชุดโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง</u>								
	- โต๊ะแบบต่อโค้ง ขนาด 65 x 65 x 75 ซม.	4.00	ตัว	2,400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 80 x 60 x 75 ซม.	2.00	ตัว	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 210 x 60 x 75 ซม.	8.00	ตัว	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง + ไฮโดรลิก	39.00	ตัว	4,200.00	163,800.00	-	-	163,800.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง + ไฮโดรลิก	1.00	ตัว	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	<u>ชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย</u>								
	- CONTROL UNIT WITH RECORDER	1.00	เครื่อง	51,500.00	51,500.00	-	-	51,500.00	
	- DELEGATE UNIT WITH LONG MICROPHONE	20.00	เครื่อง	11,200.00	224,000.00	-	-	224,000.00	
	- CHAIRMAN UNIT WITH LONG MICROPHONE	1.00	เครื่อง	14,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- MIXER 8 CH.	1.00	เครื่อง	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- WIRELESS MICROPHONE	1.00	ชุด	21,400.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	- VGA INLET	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- POWER AMPLIFIER 500 W	1.00	เครื่อง	27,100.00	27,100.00	-	-	27,100.00	
	- 300 W TWO-WAY SPEAKER	2.00	ตู้	9,600.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- 150" MOTORIZED SCREEN	1.00	จอ	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	- LCD PROJECTOR 3500 ANSI Lumens	1.00	เครื่อง	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	- STANDARD RACK 19"	1.00	ตู้	15,200.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	- INSTALLATION & ACCESSORIES	1.00	งาน	31,700.00	31,700.00	-	-	31,700.00	
	<u>รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ</u>				1,154,900.00			1,154,900.00	