

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสี่ฟุต 2 บ้านบ่อเวฬุ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่เขตกอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานถางป่าเขตตอนบนดงเบา	ตร.ม.	1,000.00	1.79	1,790.00	1.3848	2.48	2,478.79
2	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	50.00	744.00	37,200.00	1.3848	1,030.29	51,514.56
3	งานผิวทางบอร์ตแลนด	ตร.ม.	1,000.00	431.02	431,020.00	1.3848	596.88	596,876.50
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint (ตัดทุกระยะ 40 ม.)	ม.	25.00	178.79	4,469.75	1.3848	247.59	6,189.71
5	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง Contraction Joint (ตัดทุกระยะ 5 ม.)	ม.	175.00	116.17	20,329.75	1.3848	160.87	28,152.64
6	รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	200.00	53.58	10,716.00	1.3848	74.20	14,839.52
	รวมค่างานต้นทุน				505,525.50			700,051.71
สรุปราคากลาง								
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	505,525.50	ราคาน้ำมัน 30.07 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี	จัดทำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569			
	ค่าเฉลี่ยงานก่อสร้างทาง	=	700.00 บาท / ตร.ม.		แบบเลขที่ -			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอสิษฐ์ อุษณวสิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประกายแก้ว รุ่งริน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ศิริมา

(นางสาวรัตนา นกัหาญ)

ศิริ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสายสุตา ตุ่มวงษ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการการแทน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอิทธิพล พรหมวงศ์เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ

ปลัดเทศบาล