

การแบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วยใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังสามัคคี

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ระยะเวลาการดำเนินงาน 200 วัน

งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับจากวันลงนามสัญญาจ้าง

- งานวางป่าชุดต่อแล้วเสร็จ
- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม
- ส่งมอบผลทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีตและแผนดำเนินการ
- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 430 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร พร้อมส่งมอบผลทดสอบวัสดุ ตัวอย่างคอนกรีต
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

งวดที่ 2 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 35 วัน

- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 430 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร พร้อมส่งมอบผลทดสอบวัสดุ

งวดที่ 3 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 25 วัน

- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 430 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร พร้อมส่งมอบผลทดสอบวัสดุ

งวดที่ 4 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 25 วัน

- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 430 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร พร้อมส่งมอบผลทดสอบวัสดุ

งวดที่ 5 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 40 วัน

- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมส่งมอบผลทดสอบวัสดุ
- หยอดยางยาแนวรอยต่อถนนแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานลงลูกรังไหล่ทางทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่งผลทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีตขนาดตามแบบแปลน จำนวนอย่างละ 3 ตัวอย่าง ก่อนผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการก่อสร้างภายใน 7 วัน หลังลงนามในสัญญาจ้างพร้อมแผนดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเพื่อทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) และเก็บตัวอย่างคอนกรีตทุกวันที่มีการเทคอนกรีตอย่างน้อย 3 ตัวอย่างต่อวัน
- การส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่งผลทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่อายุ 28 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับใช้ประกอบการตรวจรับต่อไป โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด
- การส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการเจาะ (Coring) พื้นถนนคอนกรีตต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 จุด/งวดงาน หรือที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเห็นควร เพื่อตรวจสอบความหนาของคอนกรีต
 - ในกรณีที่ความหนาเป็นไปตามแบบกำหนด ให้ผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตปิดหลุมที่ทำการเจาะให้เรียบร้อย
 - ในกรณีที่ความหนาไม่ได้ตามแบบที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อคอนกรีตแผ่นนั้นออกทั้งหมด (Joint – Joint) และต้องขนทิ้งออกนอกพื้นที่แล้วทำการเทคอนกรีตใหม่ทดแทน โดยผู้รับจ้างจะเรียกชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้

ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเจาะพื้นถนนคอนกรีตทั้งหมด