

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงาน/งาน .....อาคาร.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๑๒

สถานที่ก่อสร้าง.....บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีสำราญ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี (กองช่าง)

แบบ/ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ...๑..... หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร....	๓๑๘,๔๘๖.๒๔	๑.๓๐๗๔	๔๑๗,๐๔๒.๖๘	
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				

รวมค่าก่อสร้าง  
 ปรับเป็นราคาก่อสร้าง  
 ตัวอักษร

๔๒๐,๐๔๒.๖๘  
 ๔๒๐,๐๐๐.๐๐  
 (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายชาติรี ไชยเชษฐ์)

(ลงชื่อ).....

(นายชาติรี ไชยเชษฐ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายอนุสรณ์ ชินโคตร)

(ลงชื่อ).....

(นายเด่น วรวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาดี

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายธวัชชัย บุญประจันต์)

(ลงชื่อ).....

(นายฤชาชัย สาจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๑๒


สถานที่ก่อสร้าง...บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีสำราญ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี (กองช่าง)

คำนวณราคากลางโดย .....นายอนุสรณ์ ชินโคตร.....

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖...



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานรื้อถอนอาคาร A								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	๒๒๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	รื้อถอน
๒	งานโครงสร้างหลังคา อาคาร A								
	- หลังคา Metal Sheet (ชนิดสี) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ มม.	๒๒๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	-	-	๓๙,๖๐๐.๐๐	
	- หลังคาปิดजू Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ มม.	๓๓๓	เมตร	๑๙๕.๐๐	๖,๕๐๓.๕๐	๕๐.๐๐	๑,๕๖๕.๐๐	๘,๐๖๘.๕๐	
	- ครอบสันหลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ มม.	๑๔.๑	เมตร	๑๙๕.๐๐	๒,๗๔๙.๕๐	๕๐.๐๐	๗๐๕.๐๐	๓,๔๕๔.๕๐	
	- สกปรยัดแผ่น Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ มม.	๑๗๖๐	ตัว	๓.๕๐	๖,๑๖๐.๐๐	-	-	๖,๑๖๐.๐๐	
	- ค่าแรงมุงหลังคา Metal Sheet	๒๒๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	
	- เชิงชายแนวอ่าว หนา ๖"	๕๙.๕	เมตร	๑๓๕.๐๐	๘,๐๓๒.๕๐	๔๕.๐๐	๒,๖๗๗.๕๐	๑๐,๗๑๐.๐๐	
	- รางน้ำ Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ มม.	๑๗	เมตร	๒๗๐.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๒๕.๐๐	๕,๐๑๕.๐๐	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา ๑.๒ มม. ขนาด ๑/๒" x ๑/๒"	๙	ท่อน	๑๑๕.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	รวมค่าท่อเชื่อม
	- ท่อรับน้ำฝนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๒๘ ขนาด ๑.๓ นิ้ว	๔	เมตร	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	
๓	พื้นภายในอาคาร A								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด ๖๐ ซม. X ๖๐ ซม.	๗๒.๕	ตร.ม.	๓๖๙.๐๐	๒๖,๗๕๒.๕๐	๑๘๔.๐๐	๑๓,๓๔๐.๐๐	๔๐,๐๙๒.๕๐	
	- ดินถม สูง ๐.๒๕ เมตร	๑๘.๑	ลบ.ม.	๗๗.๐๐	๑,๓๘๓.๗๐	๑๑๒.๐๐	๒,๐๒๗.๒๐	๓,๔๑๐.๙๐	
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป ๑ ๔ มม. ๑๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม	๗๒.๕	ตร.ม.	๓๓.๔๐	๒,๔๒๓.๕๐	๕.๐๐	๓๖๒.๕๐	๒,๗๘๖.๐๐	
	- ทรายหยาบรองพื้น	๓.๖	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๐	๑,๘๕๐.๔๐	๑๑๒.๐๐	๔๐๓.๒๐	๒,๒๕๓.๖๐	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ ผสมสำเร็จ หนา ๑๐ ซม.	๗.๒๕	ลบ.ม.	๑,๘๓๖.๐๐	๑๓,๓๑๑.๐๐	๓๒๗.๐๐	๒,๓๗๐.๗๕	๑๕,๖๘๑.๗๕	
๔	พื้นภายในอาคาร B								
	- ดินถม สูง ๐.๒๐ เมตร	๓๓	ลบ.ม.	๗๗.๐๐	๒,๕๔๑.๐๐	๑๑๒.๐๐	๓,๖๙๖.๐๐	๖,๒๓๗.๐๐	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	๑๕๒.๒	ตร.ม.	-	-	๗๖.๐๐	๑๑,๕๖๗.๒๐	๑๑,๕๖๗.๒๐	

