แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายจิจิก-หนองหมอ รหัสสายทาง ตง.ถ.1-0056 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อ ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร							
1	1.1 งานรื้อ ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร	ต้น	3.000	3,029.00	9,087.00	1.3848	4,194.55	12,583.67
2	1.2 แผ่นสะท้อนแสงแบบ TYPE 9 2 แผ่น	ชุด	3.000	284.00	852.00	1.3848	393.28	1,179.84
3	1.3 สายไฟฟ้า CV 3C x 10.00 mm2 ระหว่างเสา	ม.	132.000	194.92	25,729.44	1.3848	269.92	35,630.12
4	1.4 ขุดวางสายไฟ พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ	เมตร	120.000	215.11	25,813.20	1.3848	297.88	35,746.11
5	1.5 ตู้ควบคุมชนิดแขวน	ชุด	1.000	14,610.00	14,610.00	1.3848	20,231.92	20,231.92
6	1.6 Ground rod ชนิดหุ้มทองแดงØ16มม. ยาว 2.40 ม.	ชุด	3.000	807.00	2,421.00	1.3848	1,117.53	3,352.60
	2. งานติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast ชนิด 9 ลอน สูง 20 เมตร							
7	2.1 เสาไฟฟ้า High mast สูง 20.00 เมตร	ต้น	2.000	255,949.66	511,899.32	1.3848	354,439.08	708,878.17
8	2.2 โคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิด 400 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	12.000	8,500.00	102,000.00	1.3848	11,770.80	141,249.60

ธนวัฒน์ จันทวี

02 กันยายน 2568 16:00:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายจิจิก-หนองหมอ รหัสสายทาง ตง.ถ.1-0056 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.3 ฐานเสาไฟ ค.ส.ล.สำหรับเสาไฟฟ้า สูง 20.00 เมตร	ต้น	2.000	44,897.97	89,795.94	1.3848	62,174.70	124,349.41
10	2.4 สายไฟฟ้า CV 3C x 10.00 mm2 ระหว่างเสา	เมตร	56.000	194.92	10,915.52	1.3848	269.92	15,115.81
11	2.5 ชุดแหวนล็อคขับเคลื่อนอุปกรณ์+งานประกอบชุดขับเคลื่อน	ชุด	2.000	80,000.00	160,000.00	1.3848	110,784.00	221,568.00
12	2.6 ขุดวางสายไฟ พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ	เมตร	50.000	215.11	10,755.50	1.3848	297.88	14,894.21
13	2.7 ตู้ควบคุมชนิดแขวน	ชุด	1.000	14,610.00	14,610.00	1.3848	20,231.92	20,231.92
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							3,745.00
							รวมราคากลาง	1,358,756.38

ธนวัฒน์ จันทวี

02 กันยายน 2568 16:00:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายจิจิก-หนองหมอ รหัสสายทาง ตง.ถ.1-0056 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า

ธนวัฒน์ จันทวี

(ธนวัฒน์ จันทวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

โยธา ศรีโยธา

(โยธา ศรีโยธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษพงษ์ ว่องทั่ง

(กฤษพงษ์ ว่องทั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนวัฒน์ จันทวี

02 กันยายน 2568