

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย บ้าน นายวินัย ดวงกระโทก ถึง บ้าน นายพิทักษ์ ขนายกลาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไกร

ปริมาณงาน ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 405 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,025 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไกร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

แบบเลขที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง ที่ 32.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		FACTOR F		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานราดยางแอสฟัลท์ (Tack Coat)	2,025.00	ตร.ม.	16.56	33,534.00	1.3642	22.59	45,747.08	ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัด เดือน ธันวาคม 2568
2	งานผิวทาง Asphalt Concrete หนา 0.04 ซม.	2,025.00	ตร.ม.	258.80	524,070.00	1.3642	353.05	714,936.29	
3	งานตีเส้นจราจร	91.00	ตร.ม.	280.00	25,480.00	1.3642	381.98	34,759.82	
	ยอดรวมยกไป				583,084.00			795,443.19	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวอารีย์ ชัยชนะ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม