

# แบบแสดงการประมาณราคาก่อสร้าง ครั้งที่ 3

ปร.4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7  
เริ่มจากที่นานายเซย์ โนสูงเนิน ถึงสระน้ำโคกหนองตะคร้อ

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 565.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร  
พร้อมวางท่อ คสล. แรงอัดชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ขามสะแกแสง กำหนด  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 31

สถานที่ บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 เลขที่แบบ .12/2567 น้ำหนักดีเซล ที่ อ.เมือง 32.00-32.99 บาท:ลิตร หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่า								
1.1	ค่าถางถาง (ค่าดำเนินการ)	ตร.ม.	1,299.50	1.29	1,676.36	1.3392	1.73	2,244.98	
2	งานดิน								
2.1	ค่าขุดเปิดหน้าดิน (ดินตักพร้อมแต่งรูป)	ลบ.ม.	1,073.50	11.40	12,237.90	1.3392	15.27	16,389.00	
3	งานวัสดุรองพื้นคอนกรีต								
3.1	ทรายรองพื้น กระทุ้งแน่น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	96.32	390.49	37,613.56	1.3392	522.94	50,372.08	
4	งานคอนกรีตตาด								
4.1	งานคอนกรีตตาด หนา 8 ซม.	ตร.ม.	1,909.92	321.56	614,153.88	1.3392	430.63	822,474.88	
5	งานรอยต่อคอนกรีต								
5.1	รอยต่อ ( Magic Joint Sealer)	ตร.ม.	636.64	16.41	10,447.26	1.3392	21.98	13,990.97	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
6.1	เหล็กตะแกรง WIREMESH 4 mm.@0.20 #	ตร.ม.	1,909.92	24.85	47,461.51	1.3392	33.28	63,560.45	
7	งานท่อทั่วไป								
7.1	งานท่อ ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	13.00	957.10	12,442.30	1.3392	1,281.75	16,662.73	
8	งาน กำแพงปากท่อสำหรับท่อ คสล. ( 2 ข้าง )								
8.1	กำแพงปากท่อชนิด 1 - $\phi$ 0.60 ม.	ชุด	4.00	738.30	2,953.20	1.3392	988.73	3,954.93	
					738,985.97		รวม	989,650.02	

ตัวอักษร (-) แก้วแสนแปดหมื่นเก้าพันหก ร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์-

ราคากลาง

989,650.02

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

738,985.97

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน

=

1.3392

ความยาวรวม 565.00 ม. เฉลี่ยราคา ม. ละ

=


1,751.59 บาท

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงที่ 44/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568

คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบ กับค่างานตามบัญชีข้างต้นนี้  
และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

1. (ลงชื่อ)




ประธานกรรมการฯ

( นายมงคล รักสนิท )

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างฯ

2. (ลงชื่อ)




กรรมการฯ

( นายชาติ งามจันทร์ )

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส

3. (ลงชื่อ)



กรรมการฯ

( นายธนวิทย์ คงชุ่มชื่น )

นักวิชาการศึกษา