

สรุปราคากลาง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลราษฏาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


แบบเลขที่

AR 62071(A01-A35), S 62030(S01-S32), SN 62005(SN01-SN18), EE 62034(EE01-EE19), M 62004(M01-M17),
 (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14),
 EE16,EE19-EE23,(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R3, EE06R3, EE08R2,
 EERV01-EERV03),(SNRV01), (MERV01)), AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03),
 AR 59143(A01-A05), EE 60009(EE01-EE02), S 60090(S01-S03), AR 59145(A01-A05), S60014(S01-S02), AR 59146 (A01-A07),
 S60089(S01-S06), SN-60048(SN01),EE15R1,EE17R1,EE18R1

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ตาม <u>คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๔</u>		
	เรื่อง <u>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร</u>		
	<u>พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</u>		
	<u>สรุปผลดังนี้ :</u>		
1	อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (ฐานรากเสาเข็มตอก) 1 อาคาร เป็นเงินประมาณ	30,166,362.59	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารสำนักงาน เป็นเงินประมาณ	1,251,342.53	
3	อาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) เป็นเงินประมาณ	19,585,924.83	
4	ครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) เป็นเงินประมาณ	1,987,011.40	
5	แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม) 2 หลัง 318,023.53 เป็นเงินประมาณ	636,047.06	
6	แบบมาตรฐานป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม) เป็นเงินประมาณ	391,072.29	
7	แบบมาตรฐานเสาธงสูง 18.00 ม. (ฐานรากเสาเข็ม) เป็นเงินประมาณ	249,295.54	
8	แบบอาคารเก็บพัสดุ (ฐานรากเสาเข็ม) เป็นเงินประมาณ	1,018,298.75	
9	ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารสำนักงาน) เป็นเงินประมาณ	8,613,453.97	
10	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี เป็นเงินประมาณ	120,000.00	
11	ค่าขยายเขตไฟฟ้า เป็นเงินประมาณ	1,846,799.47	
12	ค่าขยายเขตประปา เป็นเงินประมาณ	219,508.83	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	66,085,117.26	
	∴ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	66,085,117.26	
	(หลักประกันแผ่นดินห้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)		



 (นางสาวณัฐณิศา พงศ์เพชรดิถ)
 ประธานกรรมการ


 (นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ


 (นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ


 (นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)


กรรมการ


 (นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ


 (นายสรวิศ แสนพรหม)

กรรมการ


 (นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR 62071(A01-A35), S 62030(S01-S32), SN 62005(SN01-SN18), EE 62034(EE01-EE19), M 62004(M01-M17)
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 51 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	24,775,264.94	1.2176	30,166,362.59	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			30,166,362.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)			30,166,362.59	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,219 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมณีนุช พงษ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชุมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ



(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบุง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,451,421.06	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					11,861,157.34	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					999,828.09	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					3,680,406.00	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศ		รวม					1,432,452.45	
6	หมวดงานระบบลิฟต์		รวม					1,350,000.00	
7	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							24,775,264.94	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาแว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด0.26x0.26ม. ยาว 12 ม.	89.00	ต้น	3,925.00	349,325.00	766.00	68,174.00	417,499.00	
	ตัดหัวเสาเข็ม	89.00	ต้น	-	-	250.00	22,250.00	22,250.00	
1.3	DYNAMIC LOAD TEST	3.00	ต้น	-	-	20,000.00	60,000.00	60,000.00	
1.4	SEISMIC INTERGRITY TEST	89.00	ต้น	-	-	300.00	26,700.00	26,700.00	
1.5	ชุดดิน	311.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	34,832.00	34,832.00	
1.6	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	104.00	1,040.00	4,311.00	
1.7	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,700.00	8,500.00	327.00	1,635.00	10,135.00	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก	288.00	ลบ.ม.	1,800.00	518,400.00	519.00	149,472.00	667,872.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก(กันซึม)	52.00	ลบ.ม.	1,850.00	96,200.00	519.00	26,988.00	123,188.00	
1.9	แบบหล่อคอนกรีต	1,927.00	ตร.ม.	402.99	776,561.73	-	-	776,561.73	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,210.00	ตร.ม.	-	-	139.00	446,190.00	446,190.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	579.00	ลบ.ฟ.	256.00	148,224.00	-	-	148,224.00	
	ไม้ค้ำ	843.00	ต้น	60.00	50,580.00	-	-	50,580.00	
1.10	ตะปู	802.00	กก.	45.17	36,226.34	-	-	36,226.34	
1.11	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	2,500.00	กก.	21.47	53,675.00	4.40	11,000.00	64,675.00	
	dia. 9 มม.	10,567.00	กก.	20.91	220,955.97	4.40	46,494.80	267,450.77	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,783.00	กก.	20.34	36,266.22	3.60	6,418.80	42,685.02	
	dia. 16 มม.	3,806.00	กก.	20.27	77,147.62	3.60	13,701.60	90,849.22	
	dia. 20 มม.	13,456.00	กก.	20.50	275,848.00	3.10	41,713.60	317,561.60	
	dia. 25 มม.	25,825.00	กก.	21.91	565,825.75	3.10	80,057.50	645,883.25	
1.12	ลวดผูกเหล็ก	1,877.00	กก.	29.57	55,502.89	-	-	55,502.89	
1.13	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม. (รับ นน. /<300กก./ตร.ม.)	857.00	ตร.ม.	280.00	239,960.00	25.00	21,425.00	261,385.00	
	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม. (รับ นน. /<500กก./ตร.ม.)	77.00	ตร.ม.	280.00	21,560.00	25.00	1,925.00	23,485.00	
	Topping หนา 5ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh dia.4มม.@0.15ม. #	934.00	ตร.ม.	158.00	147,572.00	29.00	27,086.00	174,658.00	
1.14	เหล็กรูปพรรณ								
	- [125x50x20x3.2mm. (6.13 kg./m.)	451.00	กก.	30.69	13,841.19	10.00	4,510.00	18,351.19	
	- [125x65x6x8mm. (13.40 kg./m.)	12,177.00	กก.	24.65	300,163.05	10.00	121,770.00	421,933.05	
	- PL. หนา 6 มม.	34.00	กก.	27.00	918.00	10.00	340.00	1,258.00	
	- PL. หนา 9 มม.	227.00	กก.	27.00	6,129.00	10.00	2,270.00	8,399.00	
	- BOLTS 12 มม.	118.00	ชุด	50.00	5,900.00	-	-	5,900.00	
	- ทาสีกันสนิม	2,625.00	ตร.ม.	40.00	105,000.00	35.00	91,875.00	196,875.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				4,113,552.76		1,337,868.30	5,451,421.06	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจ.จังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาดนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (พื้นหลังคา)	7,424.00	แผ่น	55.00	408,320.00	-	-	408,320.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สันหลังคา)	160.00	แผ่น	55.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (เชิงชายหลังคา)	489.00	แผ่น	55.00	26,895.00	-	-	26,895.00	
	- ครอบสันหลังคา	79.00	แผ่น	72.00	5,688.00	-	-	5,688.00	
	- ครอบตะเข้สัน	149.00	แผ่น	72.00	10,728.00	-	-	10,728.00	
	- ครอบข้างบันลอม	12.00	แผ่น	72.00	864.00	-	-	864.00	
	- ครอบปิดจั่ว	1.00	แผ่น	72.00	72.00	-	-	72.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.00	แผ่น	72.00	144.00	-	-	144.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	97.00	582.00	-	-	582.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้อง	707.00	ตร.ม.	-	-	74.00	52,318.00	52,318.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันหลังคา	27.00	เมตร	-	-	74.00	1,998.00	1,998.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	51.00	เมตร	-	-	74.00	3,774.00	3,774.00	
	- ค่าแรงมุงครอบข้าง	3.56	เมตร	-	-	74.00	263.44	263.44	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	31.00	ชุด	1,200.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน	707.00	ตร.ม.	165.00	116,655.00	20.00	14,140.00	130,795.00	
	- ปีกกันปูนปั้น ค.ส.ล (จั่วเล็ก+ข้างท้องลิฟท์)	24.00	เมตร	270.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- แป้สำเร็จรูป	707.00	ตร.ม.	149.00	105,343.00	25.00	17,675.00	123,018.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	45.00	กล่อง	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	57.00	กล่อง	350.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
	- แผ่นปัดรอยต่อ	5.00	แผ่น	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายสำเร็จรูป	175.00	ม.	130.00	22,750.00	73.00	12,775.00	35,525.00	
	รวมงานหลังคา				785,721.00		102,943.44	888,664.44	

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

10

รายงานประมาณการค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ร.จังหวัดจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธำมาศ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คุณสมบัติการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่
วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (อิฐ มอก.) หยาบครึ่งแผ่น	1,764.00	ตร.ม.	314.00	553,896.00	94.00	165,816.00	719,712.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (อิฐ มอก.) หยาบเต็มแผ่น	226.00	ตร.ม.	643.00	145,318.00	176.00	39,776.00	185,094.00	
	- เสาด้านในและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	1,146.00	ม.	114.00	130,644.00	46.00	52,716.00	183,360.00	
	- เสาด้านนอกและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	146.00	ม.	161.00	23,506.00	64.00	9,344.00	32,850.00	
	- ผนังอาบนํ้าเรียบ	3,610.00	ตร.ม.	77.00	277,970.00	87.00	314,070.00	592,040.00	
	- ฉาบบนผิวโครงสร้าง	727.00	ตร.ม.	77.00	55,979.00	105.00	76,335.00	132,314.00	
	- ผัง 2 ผนังบุกระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 12" x 24"	329.00	ตร.ม.	748.00	246,092.00	189.00	62,181.00	308,273.00	
	- ผัง 4 ผนังทำผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	160.00	ตร.ม.	85.00	13,600.00	87.00	13,920.00	27,520.00	
	- ผัง 5 ผนังฉนวนใยหิน คอมโพสิต โครสเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"	436.00	ตร.ม.	2,950.00	1,286,200.00	-	-	1,286,200.00	
	- ผัง 6 ผนังทาสีเอนกสีเทา เขียวอ่อนสำหรับปู พื้นไม้เทียม	144.00	ตร.ม.	780.00	112,320.00	50.00	7,200.00	119,520.00	
	- บัวบานพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบหน้าต่าง)	276.00	ม.	150.00	41,400.00	50.00	13,800.00	55,200.00	
	- บัวบานพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู ป1)	4.00	ตร.ม.	2,950.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
	รวมงานผนังและวัสดุกรุผนัง				2,898,725.00		755,158.00	3,653,883.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบึง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ป2	6.00	ชุด	21,325.00	127,950.00	-	-	127,950.00	
	- ป3	11.00	ชุด	11,650.00	128,150.00	-	-	128,150.00	
	- ป5	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป6	5.00	ชุด	18,200.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
	- ป7+ชั้บังกบ	3.00	ชุด	17,380.00	52,140.00	-	-	52,140.00	
	- ป8+ชั้บังกบ	2.00	ชุด	30,800.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
	- ป9	1.00	ชุด	10,100.00	10,100.00	-	-	10,100.00	
	- ป10	4.00	ชุด	15,480.00	61,920.00	-	-	61,920.00	
	- ป11	9.00	ชุด	7,465.00	67,185.00	-	-	67,185.00	
	- น1	1.00	ชุด	18,644.00	18,644.00	-	-	18,644.00	
	- น2	87.00	ชุด	6,216.00	540,792.00	-	-	540,792.00	
	- น3	9.00	ชุด	3,968.00	35,712.00	-	-	35,712.00	
	- น4	7.00	ชุด	3,040.00	21,280.00	-	-	21,280.00	
	- น5	1.00	ชุด	5,008.00	5,008.00	-	-	5,008.00	
	- น6	3.00	ชุด	3,024.00	9,072.00	-	-	9,072.00	
	- น7	6.00	ชุด	11,296.00	67,776.00	-	-	67,776.00	

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รวมงานประติมากรรม - หน้าที่ต่าง พร้อมอุปกรณ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาแว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	450.00	450.00	3,960.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	4,002.00	52,026.00	450.00	5,850.00	57,876.00	
	- โถบัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาล์วกด	9.00	ชุด	4,970.00	44,730.00	450.00	4,050.00	48,780.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	19.00	ชุด	2,600.00	49,400.00	450.00	8,550.00	57,950.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	7,560.00	7,560.00	450.00	450.00	8,010.00	
	- สายฉีดชำระ	20.00	อัน	525.00	10,500.00	35.00	700.00	11,200.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	อัน	847.00	1,694.00	70.00	140.00	1,834.00	
	- กระจกเงาหนา 6 มม.	147.00	ตร.ฟ.	160.00	23,520.00	-	-	23,520.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	1,372.00	1,372.00	70.00	70.00	1,442.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	409.00	409.00	70.00	70.00	479.00	
	- ที่ใส่สบู่ล้างมือ	2.00	อัน	409.00	818.00	70.00	140.00	958.00	
	- ราวจับแขวนผ้า โลหะชุโครเมียม ยาว 0.60 ม.	2.00	อัน	870.00	1,740.00	70.00	140.00	1,880.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบห้องพร้อมอุปกรณ์	18.00	ห้อง	13,500.00	243,000.00	800.00	14,400.00	257,400.00	
	- เคาน์เตอร์ คลส. ผิววูหินแกรนิต 0.60 ม.	14.10	ม.	4,700.00	66,270.00	-	-	66,270.00	
	- ราวจับตรงตัวท่อน รูปตัว U สแตนเลส แบบพับได้ สำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	อัน	3,330.00	6,660.00	105.00	210.00	6,870.00	
	- ราวจับตรงตัว รูปตัว L ท่อสแตนเลส สำหรับโถส้วม	2.00	อัน	2,617.00	5,234.00	105.00	210.00	5,444.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 W	1.00	ชุด	4,690.00	4,690.00	200.00	200.00	4,890.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)				523,133.00		35,630.00	558,763.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาเนาะ อำเภอมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST1								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พ3 พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค	37.00	ม.	542.00	20,054.00	158.00	5,846.00	25,900.00	
	ขนาด 0.30 X 0.60 ม.								
	- จมูกบันไดสแตนเลสพร้อมร่องกันลื่น	44.00	ม.	195.00	8,580.00	40.00	1,760.00	10,340.00	
	LAMP								
	- พ3 พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 24" ทำผิว	9.00	ตร.ม.	542.00	4,878.00	158.00	1,422.00	6,300.00	
	- พื้นทางลาดผิวทรายล้าง	13.00	ตร.ม.	311.00	4,043.00	104.00	1,352.00	5,395.00	
	- ค่าแรงช่างรองทางลาด	13.00	ตร.ม.	-	-	45.00	585.00	585.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	13.00	ตร.ม.	107.00	1,391.00	-	-	1,391.00	
	- ยกขอบทางลาด	36.00	ม.	161.00	5,796.00	64.00	2,304.00	8,100.00	
	- ราวจับสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด \varnothing 1 1/2" +	36.00	ม.	3,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
	ราวเส้นนอนสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม. +								
	ราวเส้นตั้งสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.								
	ST2								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	78.00	ม.	283.00	22,074.00	179.00	13,962.00	36,036.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลสกันลื่น 4 ร่อง	85.00	ม.	380.00	32,300.00	40.00	3,400.00	35,700.00	
	- พื้นขานพัก พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	16.00	ตร.ม.	283.00	4,528.00	153.00	2,448.00	6,976.00	
	- ราวจับสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด \varnothing 1 1/2"	56.00	ม.	3,500.00	196,000.00	-	-	196,000.00	

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รวมงานทันได้ พร้อมส่วนประกอบบันได

สถานประกอบการ ตำบลรัตนวาปี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อนำ

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	2,057.00	ตร.ม.	70.00	143,990.00	28.00	57,596.00	201,586.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	1,093.00	ตร.ม.	73.00	79,789.00	31.00	33,883.00	113,672.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาฝ้า)	1,164.00	ตร.ม.	70.00	81,480.00	28.00	32,592.00	114,072.00	
	- สีนํ้ามันทาไม้	306.00	ตร.ม.	95.00	29,070.00	35.00	10,710.00	39,780.00	
	- นํ้ามันทาเคลือบไม้	77.00	ตร.ม.	150.00	11,550.00	35.00	2,695.00	14,245.00	
	- ค่าขัดพื้น	77.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,850.00	3,850.00	
	- สีนํ้ามันทาเหล็ก	110.00	ตร.ม.	43.00	4,730.00	30.00	3,300.00	8,030.00	
	รวมงานทาสี				350,609.00		144,626.00	495,235.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุมาเว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9	งานบัดเตลิต								
	เสาเหล็กตัว H ขนาด 150x150x7x10 มม.	3,881.00	กก.	30.00	116,430.00	10.00	38,810.00	155,240.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 1								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	34.00	ชุด	3,040.00	103,360.00	-	-	103,360.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 2								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	22.00	ชุด	3,040.00	66,880.00	-	-	66,880.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 3								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	6.00	ชุด	4,480.00	26,880.00	-	-	26,880.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	24.00	ชุด	3,040.00	72,960.00	-	-	72,960.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 4								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	2.00	ชุด	4,480.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	18.00	ชุด	3,040.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
	เหล็กรูปพรรณหลังคาคลุมทางลาดคนพิการ								
	- หลังคาโปร่งแสง	35.00	ตร.ม.	2,480.00	86,800.00	200.00	7,000.00	93,800.00	
	- H 250x175x7x11mm.	926.00	กก.	35.29	32,678.54	10.00	9,260.00	41,938.54	
	- [125x50x20x3.2mm.	404.00	กก.	30.69	12,398.76	10.00	4,040.00	16,438.76	
	- PL. หนา 9 มม.	138.00	กก.	27.00	3,726.00	10.00	1,380.00	5,106.00	
	- BOLTS 12 มม.	64.00	ชุด	50.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ทนกันสนิม	64.00	ตร.ม.	40.00	2,560.00	35.00	2,240.00	4,800.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รวาก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีด้านเดียว	65.40	ม.	1,004.00	65,661.60	-	-	65,661.60	
	- รวากับสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด \varnothing 1 1/2" +	35.00	ม.	3,500.00	122,500.00	-	-	122,500.00	
	ราวเส้นบนสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม. +								
	ราวเส้นต่งสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.								
	- ทรายลูกละเอียด ป.ช. (แสดงในรูปด้าน 1) บนผนังพื้นสี่แกรนิต	1.00	ชุด	48,155.00	48,155.00	4,815.00	4,815.00	52,970.00	
	ขนาดความสูงประมาณ 1.50 ม. ความกว้าง (ตามสัดส่วนของสัญลักษณ์)								
	ทำด้วยสแตนเลส หนา ไม่น้อยกว่า 1.00 มม.								
	ความหนาของสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.								
	ทำสีพื้น 2K รูปแบบ , สี ตามมาตรฐานสัญลักษณ์ของสำนักงาน ป.ช.								
	- ตัวหนังสือสแตนเลสผิวด้าน ความสูง 30 ซม. ความหนาของตัวหนังสือ	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	720.00	720.00	7,920.00	
	ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม."สำนักงาน ป.ช."								
	- ป้ายชื่อห้อง/แผนกต่างๆ โลหะหรือพลาสติก	20.00	ชุด	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ผิวปูหินแกรนิต 0.50 ม.(ห้องรับเรื่อง)	7.70	ม.	4,700.00	36,190.00	-	-	36,190.00	
	- ซึ่งลังงาน 2 หลุมพร้อมที่คว่ำงาน	2.00	ชุด	5,320.00	10,640.00	300.00	600.00	11,240.00	
	- ระบายน้ำทิ้งปลวก	421.00	ตร.ม.	160.00	67,360.00	-	-	67,360.00	
	รวมงานเปิดเตี๊ต				994,099.90		69,865.00	1,063,964.90	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบุง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	26.00	เมตร	54.67	1,421.42	40.00	1,040.00	2,461.42	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	เมตร	161.57	484.71	75.00	225.00	709.71	
	- ขนาด Dia. 4"	118.00	เมตร	239.02	28,204.36	100.00	11,800.00	40,004.36	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	รวม	12,044.20	12,044.20	3,613.26	3,613.26	15,657.46	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	9,033.15	9,033.15	2,709.94	2,709.94	11,743.09	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	3,011.05	3,011.05	903.31	903.31	3,914.36	
	FCO.								
	- ขนาด Dia. 3"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	1,360.00	13,600.00	400.00	4,000.00	17,600.00	
	SCO.								
	- ขนาด Dia. 4"	3.00	ชุด	240.00	720.00	200.00	600.00	1,320.00	
	ข้อต่ออย่างแหวนรัดแฉก								
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ชุด	440.00	2,640.00	200.00	1,200.00	3,840.00	
	- ขนาด Dia. 6"	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	รวมงานข้อ 3.1				73,718.89		26,991.51	100,710.40	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	119.00	เมตร	54.67	6,505.73	40.00	4,760.00	11,265.73	
	- ขนาด Dia. 3"	34.00	เมตร	161.57	5,493.38	75.00	2,550.00	8,043.38	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	4,799.64	4,799.64	1,439.89	1,439.89	6,239.53	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	3,599.73	3,599.73	1,079.92	1,079.92	4,679.65	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,199.91	1,199.91	359.97	359.97	1,559.88	
	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	995.00	995.00	200.00	200.00	1,195.00	
	- ขนาด Dia. 3"	5.00	ชุด	1,360.00	6,800.00	300.00	1,500.00	8,300.00	
	SCO.								
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	175.00	525.00	150.00	450.00	975.00	
	FD - ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	905.00	17,195.00	200.00	3,800.00	20,995.00	
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	259.00	4,921.00	77.70	1,476.30	6,397.30	
	ข้อต่ออย่างแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	

1000

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PP-R CLASS PN-10)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	156.00	เมตร	46.00	7,176.00	30.00	4,680.00	11,856.00	
	- ขนาด Dia. 1"	158.00	เมตร	76.00	12,008.00	30.00	4,740.00	16,748.00	
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร	287.00	1,148.00	40.00	160.00	1,308.00	
	ข้อต่อ ข้อง่อต่างๆ	1.00	รวม	10,166.00	10,166.00	3,049.80	3,049.80	13,215.80	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	4,066.40	4,066.40	1,219.92	1,219.92	5,286.32	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,033.20	2,033.20	609.96	609.96	2,643.16	
	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	55.00	ชุด	160.00	8,800.00	50.00	2,750.00	11,550.00	
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 1"	6.00	ชุด	1,118.16	6,708.96	200.00	1,200.00	7,908.96	
	- ขนาด Dia. 2"	8.00	ชุด	3,434.00	27,472.00	400.00	3,200.00	30,672.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	14,625.00	14,625.00	400.00	400.00	15,025.00	
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 2"								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	2,040.00	2,040.00	400.00	400.00	2,440.00	
	FOOT VAVLE STAINLESS STEEL STRAINER								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	4,800.00	

สถาบันที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 27 จาก 51

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชานนาง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.7.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝาทึบค.ส.ล.								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	2.00	ลบ.ม.			112.00	224.00	224.00	
	- ทลายหญ้า	0.06	ลบ.ม.	327.10	19.63	104.00	6.24	25.87	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,700.00	68.00	327.00	13.08	81.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.20	ลบ.ม.	1,800.00	360.00	519.00	103.80	463.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3.94	ตร.ม.	-		139.00	547.66	547.66	
	- ไม้แบบ	1.31	ตร.ม.	402.99	527.92	-	-	527.92	
	- ไม้คร่า	0.32	ลบ.ฟ.	256.00	81.92	-	-	81.92	
	- เหล็ก RB 9	11.97	กก.	20.91	250.29	4.40	52.67	302.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	29.57	10.35	-	-	10.35	
	- ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ	-	ชิ้น	543.36		-	-	-	
	- ฉาบปูนชั้นมันเรียบ	1.36	ตร.ม.	88.00	119.68	87.00	118.32	238.00	
	ฝาทึบ ค.ส.ล. 1 ฝาทึบ							-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.03	ลบ.ม.	1,800.00	54.00	519.00	15.57	69.57	
	- ไม้แบบ	0.50	ตร.ม.	402.99	201.50	-	-	201.50	
	- เหล็กขอบฝา 75 x 6 มม. และเหล็กขอบรูปขอบ	4.85	กก.	27.99	135.75	10.00	48.50	184.25	
	- เหล็ก RB 6	1.44	กก.	21.47	30.92	4.40	6.34	37.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	29.57	1.18	-	-	1.18	
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝาทึบค.ส.ล.				1,861.13		1,136.18	2,997.31	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชาติบาง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.7.3	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ขนาด 0.40 ม.								
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.40 เมตร	1.00	ท่อน	517.50	517.50	40.00	40.00	557.50	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.			112.00	134.40	134.40	
	- ทราดยหยาบ	0.08	ลบ.ม.	327.10	26.17	104.00	8.32	34.49	
	- ไม้แบบ	0.14	ตร.ม.	402.99	56.42	139.00	19.46	75.88	
	- คอนกรีตหยาบ	0.08	ลบ.ม.	1,700.00	136.00	327.00	26.16	162.16	
	- ปูนทราย	0.04	ลบ.ม.	1,600.00	64.00	327.00	13.08	77.08	
	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ขนาด 0.40 ม.				800.09		241.42	1,041.51	

แผ่นที่ 31 จาก 51

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจ.จังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบไฟฟ้า								
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้า		รวม	คิดราคาอยู่ในงานขยายเขตไฟฟ้า					
4.1.2	แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน		รวม					198,190.00	
4.1.3	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					140,778.00	
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า		รวม					263,651.00	
4.1.5	สายไฟฟ้า		รวม					639,651.00	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้า		รวม					770,248.00	
4.1.7	สวิตช์ และเต้ารับ		รวม					55,650.00	
4.1.8	ค่าดำเนินการขุดติดตั้งมีเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)		รวม	คิดราคาอยู่ในงานขยายเขตไฟฟ้า					
รวมงานข้อ 4.1								2,068,168.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชานุวน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32) AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้า								
	- 315 kVA TRANSFORMER ชนิดน้ำมัน FULLY HERMETICALLY		Set						
	22kV OR 33kV 400/230V 3Ø-4W 50Hz PEA. STANDARD OR ตามมาตรฐาน								
	การไฟฟ้าตั้งบนนั่งร้านตามมาตรฐานการไฟฟ้า								
	\ รวมหม้อแปลงไฟฟ้า								
4.1.2	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน								
	MDB มอก.1436-2540 (FORM 2)								
	- MCCB 500AT-3P IC ≥ 25kA	1.00	Set	34,340.00	34,340.00			34,340.00	
	- MCCB 80AT 3P IC ≥ 25kA	5.00	Set	5,180.00	25,900.00			25,900.00	
	- MCCB 60AT,3P IC ≥ 25kA	3.00	Set	5,180.00	15,540.00			15,540.00	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25kA	2.00	Set	5,010.00	10,020.00			10,020.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	- COMBINATION TYPE (TN-C) IEC OR UL STANDARD	1.00	Set	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
	- หลักลายดิน COPPER BOND ใต้รับมาตรฐาน UL ขนาด Ø14.20 มม. ยาว 2.40 เมตร	1.00	Set	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot	60,000.00	60,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	
4.1.3	\ รวมแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน				189,880.00			189,880.00	
	แผงย่อยและเทอร์มินัลเบรกเกอร์								
	LP1								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบึง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, 5N-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	9.00	Set	2,340.00	21,060.00	36.00	324.00	21,384.00	
	- MINIATURE CB. 25AT 1P IC ≥ 6 kA	1.00	Set	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	20.00	Set	189.00	3,780.00	36.00	720.00	4,500.00	
	LP2								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	14.00	Set	2,340.00	32,760.00	36.00	504.00	33,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	15.00	Set	189.00	2,835.00	36.00	540.00	3,375.00	
	LP1								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	10.00	Set	2,340.00	23,400.00	36.00	360.00	23,760.00	
	- MINIATURE CB. 50AT 1P IC ≥ 10 kA	1.00	Set	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	19.00	Set	189.00	3,591.00	36.00	684.00	4,275.00	
	\ รวม แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				133,974.00		6,804.00	140,778.00	
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HDPE 4" (110 mm.)	101.00	m	234.00	23,634.00	34.00	3,434.00	27,068.00	
	- IMC 1 1/2" (40 mm.)	22.00	m	187.00	4,114.00	42.00	924.00	5,038.00	
	- IMC 1" (25 mm.)	17.00	m	118.00	2,006.00	32.00	544.00	2,550.00	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	56.00	m	129.00	7,224.00	38.00	2,128.00	9,352.00	
	- EMT 1 1/4" (32 mm.)	21.00	m	111.00	2,331.00	32.00	672.00	3,003.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	12.00	m	44.00	528.00	24.00	288.00	816.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	3,365.00	m	31.00	104,315.00	22.00	74,030.00	178,345.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแว อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	28,830.00	28,830.00	8,649.00	8,649.00	37,479.00	
	\ รวม ท่อร้อยสายไฟฟ้า				172,982.00		90,669.00	263,651.00	
4.1.5	สายไฟฟ้า								
	- NYY 185 SQ.MM	423.00	m	668.00	282,564.00	115.00	48,645.00	331,209.00	
	- FRC 25 SQ.MM.	92.00	m	218.00	20,056.00	35.00	3,220.00	23,276.00	
	- FRC 6 SQ.MM.	23.00	m	72.00	1,656.00	16.00	368.00	2,024.00	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	260.00	m	119.00	30,940.00	30.00	7,800.00	38,740.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	97.00	m	90.00	8,730.00	25.00	2,425.00	11,155.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	168.00	m	36.00	6,048.00	16.00	2,688.00	8,736.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	57.00	m	21.00	1,197.00	12.00	684.00	1,881.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	99.00	m	12.00	1,188.00	10.00	990.00	2,178.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	10,888.00	m	8.00	87,104.00	7.00	76,216.00	163,320.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	43,948.00	43,948.00	13,184.00	13,184.00	57,132.00	
	\ รวม สายไฟฟ้า				483,431.00		156,220.00	639,651.00	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ชัดเงาสีเงิน ชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน Ø>150 มม. (โดยประมาณ)	152.00	Set	500.00	76,000.00	115.00	17,480.00	93,480.00	
	มีหัวต่อสายดิน หลอด LED BULB ๖๖ E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 800								
	800 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ชัดเงาสีเงิน ชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน Ø>150 มม. (โดยประมาณ)	12.00	Set	541.00	6,492.00	115.00	1,380.00	7,872.00	
	มีหัวต่อสายดิน หลอด LED BULB ๖๖ E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 800								

รายการประมาณราคาค่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบั่ว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1,100 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมกล่องเหล็กชนิดติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8	1.00	Set	339.00		115.00	115.00	454.00	
	ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน								
	- โคมกล่องเหล็กชนิดติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8	37.00	Set	450.00	16,650.00	115.00	4,255.00	20,905.00	
	ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน								
	- ดวงโคมตะแกรงอลูมิเนียม (RECESS PROFILE MIRROR LOUVER)	131.00	Set	3,080.00	403,480.00	150.00	19,650.00	423,130.00	
	ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. พ่นด้วยสีฝุ่น								
	มีขอบอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอบสีรอบตัวโคม มีช่อง								
	หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง								
	ไม่น้อยกว่า 87% ชนิดหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 3x10 วัตต์								
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 3x1,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE ค่า CRI หรือ RA								
	ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมแอลอีดี PANEL ขนาด 0.60x0.60ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต หลอด LED	14.00	Set	3,825.00	53,550.00	150.00	2,100.00	55,650.00	
	ขนาดไม่เกิน 50 วัตต์ ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ค่า								
	CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคม LED FLOODLIGHT สำหรับส่องป้าย ขนาดไม่เกิน 50 วัตต์ ให้แสงแบบ	2.00	Set	8,177.00	16,354.00	150.00	300.00	16,654.00	
	WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 70								
	ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP65 มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากภายในตัวโคม								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาเงา อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สามารถปรับมุมส่องสว่างได้ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง								
	ติดตั้งบนก้านยื่นชนิดป้องกันสนิมหรือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	- ดวงโคมไฟติดผนัง(OUT DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM	16.00	Set	1,181.00	18,896.00	150.00	2,400.00	21,296.00	
	หลอด LED BULB ชั่ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ให้แสงแบบ WARM WHITE								
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น								
	ไม่น้อยกว่า 65 พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	- ดวงโคมไฟติดผนัง (IN DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM	9.00	Set	2,873.00	25,857.00	150.00	1,350.00	27,207.00	
	หลอด LED BULB ชั่ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ให้แสงแบบ WARM WHITE								
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER และ	9.00	Set	2,600.00	23,400.00	200.00	1,800.00	25,200.00	
	BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถ สํารองไฟฟ้ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบ								
	ของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ								
	วสท. ฉบับล่าสุด								
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2x9 วัตต์ พร้อม BATT	28.00	Set	2,600.00	72,800.00	200.00	5,600.00	78,400.00	
	ชนิดแห้ง ที่สามารถสํารองไฟฟ้ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้				713,818.00		56,430.00	770,248.00	
4.1.7	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	94.00	Set	60.00	5,640.00	80.00	7,520.00	13,160.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว จำนวน 2 ตัว หรือ 3 ตัว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบกันนี้	2.00	Set	388.00	776.00	80.00	160.00	936.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	4.00	Set	92.00	368.00	85.00	340.00	708.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติก	28.00	Set	122.00	3,416.00	90.00	2,520.00	5,936.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติก	104.00	Set	184.00	19,136.00	90.00	9,360.00	28,496.00	
	- ฝ้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาติน พร้อมฝาครอบกันน้ำกัน	7.00	Set	512.00	3,584.00	90.00	630.00	4,214.00	
	- สวิตช์ถูกเดินสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง	1.00	Set	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	ตาม DIAGRAM FOR EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET								
	\ รวม สวิตช์ และฝ้ารับ				34,920.00		20,730.00	55,650.00	
4.1.8	คำดำเนินการขอติดตั้งเครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)								
	- ค่าตรวจไฟฟ้า	-	Lot						
	- ค่าต่อไฟฟ้า	-	Lot						
	\ รวมค่าดำเนินการขอติดตั้งเครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)								
	\ รวม ระบบไฟฟ้า				1,729,005.00		339,163.00	2,068,168.00	
4.2	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL	1.00	Set	142,000.00	142,000.00	20,000.00	20,000.00	162,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD ขนาดไม่ต่ำกว่า A3	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	- TERMINAL BOX ประจําชั้น	1.00	Set	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	35.00	Set	3,540.00	123,900.00	200.00	7,000.00	130,900.00	
	- MANUAL STATION	4.00	Set	2,600.00	10,400.00	200.00	800.00	11,200.00	
	- ALARM BELL Ø6 นิ้ว	4.00	Set	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	4.00	Set	3,850.00	15,400.00	200.00	800.00	16,200.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	21.00	m	44.00	924.00	24.00	504.00	1,428.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	297.00	m	31.00	9,207.00	22.00	6,534.00	15,741.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจ.จังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบุง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	518.00	m	5.00	2,590.00	7.00	3,626.00	6,216.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	163.00	m	41.00	6,683.00	12.00	1,956.00	8,639.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,953.00	2,953.00	885.00	885.00	3,838.00	
	\ รวม ระบบแรงเหวี่ยงเพลิงไหม้				366,257.00		46,655.00	412,912.00	
4.3	ระบบโทรศัพท์								
	PABX ขนาด 8/48 คู่สาย มีรายละเอียดดังนี้								
	- จำนวนสายนอกแบบบนล็อก								
	- จำนวนสายในแบบบนล็อก								
	- วงจรโทรศัพท์ภายในชนิด Digital								
	- เครื่องโทรศัพท์สำหรับพนักงานรับสาย (Operator Console (OPC))								
	มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 24 ปุ่ม								
	- ระบบตอบรับอัตโนมัติ								
	- ระบบ Billing Software สำหรับบันทึกการใช้งาน	1.00	ระบบ	195,000.00	195,000.00	10,000.00	10,000.00	205,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Billing Software								
	- เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม Dot Matrix Printer								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบบนล็อก มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 8 ปุ่ม								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 12 ปุ่ม								
	- ระบบสำรองไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (พร้อมแสดงรายการคำนวณแบตเตอรี่)								
	- จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานหรือบุคลากร อย่างน้อย 1 ครั้ง								
	- แผงกระจายสายรวม (MDF) ขนาด 100P/100P (CROSS CONNECT)	1.00	Set	3,990.00	3,990.00	1,850.00	1,850.00	5,840.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจําจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตานาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ส่องฟ้า สายนอก 8 ตัว	8.00	Set	350.00	2,800.00	50.00	400.00	3,200.00	
	- ได้รับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์ Ana	34.00	Set	187.00	6,358.00	90.00	3,060.00	9,418.00	
	- ได้รับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์ Digit	4.00	Set	187.00	748.00	90.00	360.00	1,108.00	
	โทรศัพท์สายและสายระบบโทรศัพท์								
	- HDPE 2" (63 mm.)	99.00	m	83.00	8,217.00	25.00	2,475.00	10,692.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	36.00	m	44.00	1,584.00	24.00	864.00	2,448.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	829.00	m	31.00	25,699.00	22.00	18,238.00	43,937.00	
	- 2C 0.65mm.TIVE	871.00	m	8.00	6,968.00	6.00	5,226.00	12,194.00	
	- 20P 0.65mm TPEV	43.00	m	104.00	4,472.00	24.00	1,032.00	5,504.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	8,244.00	8,244.00	2,473.00	2,473.00	10,717.00	
	\ รวม ระบบโทรศัพท์				264,080.00		45,978.00	310,058.00	
4.4	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	ตู้กระจายสายสัญญาณประธาน (MDP) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ล็อกอย่างน้อย 60cm CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR FLOOR	1.00	ชุด	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟใต้รับไฟฟ้า อย่างน้อย 12 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION และสายยาว 3	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1.00	ชุด	280.00	280.00			280.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16.00	ชุด	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ระบบกล้องวงจรปิด								
	ตู้กระจายประจักษ์ (CCTV) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ล็อกอย่างน้อย 60 cm W/ACRYLIC DOOR FLOOR RACK	1.00	ตู้	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	- พัฒนาระบบอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	- รางไฟได้รับไฟฟ้า อย่างน้อย 6 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION และสายยาว 3 M	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord 1M.	16.00	ชุด	80.00	1,280.00			1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	1.00	ชุด	57,000.00	57,000.00			57,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที	1.00	ชุด	29,760.00	29,760.00			29,760.00	
	- จอ LED SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00			5,400.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายชนิด DOME แบบมุมมองคงที่	9.00	Set	16,000.00	144,000.00	500.00	4,500.00	148,500.00	
	สำหรับติดตั้งภายในอาคาร								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายชนิด BULLET หรือ DOME	4.00	Set	22,000.00	88,000.00	500.00	2,000.00	90,000.00	
	แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร								
	ท่อร้อยสายและสายระบบกล้องวงจรปิด								
	- IMC 1/2" (15 mm.)	108.00	m	65.00	7,020.00	26.00	2,808.00	9,828.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	224.00	m	31.00	6,944.00	22.00	4,928.00	11,872.00	
	- UTP CAT 6	358.00	m	16.00	5,728.00	7.00	2,506.00	8,234.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	4,510.00	4,510.00	1,353.00	1,353.00	5,863.00	
	\ รวม ระบบกล้องวงจรปิด				382,242.00		21,395.00	403,637.00	

สถานพักพิง ตำบลบางแคว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ปริมาณการกำหนดราคากลาง
วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)
แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบะหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
5.1.1	ระบบปรับอากาศชนิดเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น								
5.1.2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
ชั้นที่ 1	- CDU-101 & FCU-101 To CDU-104 & FCU-104 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	4.00	ชุด	21,540.00	86,160.00	1,500.00	6,000.00	92,160.00	
	- CDU-105 & FCW-105 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	- CDU-106 & FCU-106 To CDU-109 & FCU-109 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	4.00	ชุด	21,540.00	86,160.00	1,500.00	6,000.00	92,160.00	
	ชั้นที่ 2								
ชั้นที่ 2	- CDU-201 & FCU-201 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-202 & FCU-202 To CDU-203 & FCU-203 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	2.00	ชุด	21,540.00	43,080.00	1,500.00	3,000.00	46,080.00	
	- CDU-204 & FCW-204 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	14,130.00	14,130.00	1,500.00	1,500.00	15,630.00	
	- CDU-205 & FCU-205 To CDU-207 & FCU-207 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	3.00	ชุด	21,540.00	64,620.00	1,500.00	4,500.00	69,120.00	
ชั้นที่ 3	- CDU-208 & FCS-208 (40,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	1.00	ชุด	59,640.00	59,640.00	2,000.00	2,000.00	61,640.00	
	- CDU-209 & FCW-209 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	ชั้นที่ 3								
	- CDU-301 & FCU-301 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
ชั้นที่ 4	- CDU-302 & FCU-302 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-303 & FCS-303 To CDU-305 & FCS-305 (40,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	3.00	ชุด	59,640.00	178,920.00	2,000.00	6,000.00	184,920.00	
	- CDU-306 & FCW-306 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	- CDU-307 & FCU 307 To CDU-308 & FCU-308 (30,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	2.00	ชุด	28,640.00	57,280.00	1,500.00	3,000.00	60,280.00	
	รวมงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				676,600.00		41,000.00	717,600.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	งานก่อสร้างความแข็งแรงของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	35.20	เมตร	44.00	1,548.80	13.00	457.60	2,006.40	
	- Dia.3/8"	182.10	เมตร	74.00	13,475.40	30.00	5,463.00	18,938.40	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	27.50	เมตร	74.00	2,035.00	30.00	825.00	2,860.00	
	- Dia.1/2"	7.70	เมตร	117.00	900.90	50.00	385.00	1,285.90	
	- Dia.5/8"	135.50	เมตร	168.00	22,764.00	65.00	8,807.50	31,571.50	
	- Dia.3/4"	46.75	เมตร	207.00	9,677.25	80.00	3,740.00	13,417.25	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	131.50	เมตร	10.00	1,315.00	25.00	3,287.50	4,602.50	
	- Dia.1"	53.00	เมตร	14.00	742.00	25.00	1,325.00	2,067.00	
	4) Fitting	1.00	พม่า	13,110.00	13,110.00	3,930.00	3,930.00	17,040.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	พม่า	7,860.00	7,860.00	2,350.00	2,350.00	10,210.00	
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	- Dia.1/4"	35.00	เมตร	43.00	1,505.00	12.00	420.00	1,925.00	
	- Dia.3/8"	74.00	เมตร	46.00	3,404.00	13.00	962.00	4,366.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.5/8"	135.30	เมตร	54.00	7,306.20	16.00	2,164.80	9,471.00	
	- Dia.3/4"	47.00	เมตร	58.00	2,726.00	18.00	846.00	3,572.00	
	2) Drain Pipe Insulation Thick 1/2"								
	- Dia.3/4"	131.50	เมตร	35.00	4,602.50	14.00	1,841.00	6,443.50	
	- Dia.1"	53.00	เมตร	41.00	2,173.00	16.00	848.00	3,021.00	
	3) Accessories	1.00	เหมา	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
	รวมงานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				96,645.05		38,102.40	134,747.45	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type								
	Wall Mounted Type								
	- EF, Ø8" (300 CFM)	5.00	ชุด	1,005.00	5,025.00	400.00	2,000.00	7,025.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (45 CFM @0.05 in.wg.)	4.00	ชุด	2,605.00	10,420.00	650.00	2,600.00	13,020.00	
	- CEF-2 (80 CFM @0.05 in.wg.)	6.00	ชุด	3,145.00	18,870.00	650.00	3,900.00	22,770.00	
	- CEF-3 (100 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	4,095.00	8,190.00	650.00	1,300.00	9,490.00	
	- CEF-4 (120 CFM @0.05 in.wg.)	1.00	ชุด	4,095.00	4,095.00	650.00	650.00	4,745.00	
	- CEF-5 (160 CFM @0.05 in.wg.)	8.00	ชุด	5,370.00	42,960.00	650.00	5,200.00	48,160.00	
	- CEF-6 (200 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
5.3.3	High Pressure Industrial Type								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EF. (1,000 CFM)	1.00	ชุด	5,880.00	5,880.00	750.00	750.00	6,630.00	
	- EF. (2,000 CFM)	1.00	ชุด	9,495.00	9,495.00	750.00	750.00	10,245.00	
5.3.4	Cycle Ceiling Fan								
	- CCF. Ø16"	12.00	ชุด	2,280.00	27,360.00	400.00	4,800.00	32,160.00	
5.3.5	Mini Sirocco Fan								
	- MSF-1 (320 CFM @0.35 in.wg)	6.00	ชุด	6,705.00	40,230.00	750.00	4,500.00	44,730.00	
	รวมงานพัฒนาระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง				186,985.00		27,750.00	214,735.00	
5.4	งานท่อมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6" x 6"	34.00	อัน	125.00	4,250.00	125.00	4,250.00	8,500.00	
	- Size 8" x 8"	10.00	อัน	155.00	1,550.00	125.00	1,250.00	2,800.00	
	- Size 12" x 8"	6.00	อัน	205.00	1,230.00	150.00	900.00	2,130.00	
5.4.2	Fresh Air Grille (FAG.) W/INS. Screen								
	- Size 12" x 12"	1.00	อัน	345.00	345.00	150.00	150.00	495.00	
5.4.3	Volume Damper								
	- Size 8" x 8"	3.00	อัน	145.00	435.00	125.00	375.00	810.00	
5.4.4	Exhaust Air Grille (EAG. NZ)								
	- Size 6" x 6"	3.00	อัน	125.00	375.00	125.00	375.00	750.00	
5.4.5	Gavity Shuter								
	- Gavity Shuter	1.00	อัน	2,370.00	2,370.00	175.00	175.00	2,545.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจิงหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4.6	Rainhood								
	- Rainhood	1.00	อัน	3,115.00	3,115.00	175.00	175.00	3,290.00	
5.4.7	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	515.00	ตร.ฟ.	17.00	8,755.00	18.00	9,270.00	18,025.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,620.00	2,620.00	780.00	780.00	3,400.00	
5.4.8	Flexible Duct								
	- Dia.6"	20.00	เมตร	79.00	1,580.00	30.00	600.00	2,180.00	
	- Dia.8"	8.00	เมตร	105.00	840.00	40.00	320.00	1,160.00	
					27,465.00		18,620.00	46,085.00	
5.5	รวมงานท่อลมและอุปกรณ์								
5.5.1	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	AP.-1								
	- 18 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	8.00	อัน	189.00	1,512.00	36.00	288.00	1,800.00	
	AP.-2								
	- 18 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)
แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 25 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	1.00	อัน	1,980.00	1,980.00	108.00	108.00	2,088.00	
	AP-3								
	- 24 Circuit, Main 75 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,590.00	13,590.00	1,200.00	1,200.00	14,790.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	5.00	อัน	189.00	945.00	36.00	180.00	1,125.00	
	- Branch CB 20AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 25AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 30 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	3.00	อัน	1,980.00	5,940.00	108.00	324.00	6,264.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	3,720.00	เมตร	9.00	33,480.00	7.00	26,040.00	59,520.00	
	- 4 sq.mm.	950.00	เมตร	13.00	12,350.00	10.00	9,500.00	21,850.00	
	Accessories	1.00	พหุมา	2,290.00	2,290.00	680.00	680.00	2,970.00	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	1,082.00	เมตร	31.00	33,542.00	22.00	23,804.00	57,346.00	
	- Dia.3/4"	167.00	เมตร	44.00	7,348.00	24.00	4,008.00	11,356.00	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	272.00	เมตร	65.00	17,680.00	26.00	7,072.00	24,752.00	
	- Dia.3/4"	173.00	เมตร	87.00	15,051.00	28.00	4,844.00	19,895.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	11,040.00	11,040.00	3,310.00	3,310.00	14,350.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 1P	4.00	อัน	780.00	3,120.00	100.00	400.00	3,520.00	
	- Size 25 A, 1P	16.00	อัน	1,260.00	20,160.00	100.00	1,600.00	21,760.00	
	- Size 30 A, 1P	2.00	อัน	1,260.00	2,520.00	100.00	200.00	2,720.00	
	- Size 16 A, 3P+N	4.00	อัน	900.00	3,600.00	200.00	800.00	4,400.00	
5.5.5	Fan Switch	34.00	อัน	38.00	1,292.00	80.00	2,720.00	4,012.00	
5.5.6	Fan Switch w/Thermostat	2.00	อัน	1,200.00	2,400.00	80.00	160.00	2,560.00	
5.5.7	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	36.00	อัน	122.00	4,392.00	90.00	3,240.00	7,632.00	
	รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				225,435.00		93,850.00	319,285.00	
6	ระบบลิฟต์								
	ลิฟต์โดยสาร ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม	1.00	ชุด	1,350,000.00	1,350,000.00			1,350,000.00	
	จำนวนรับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที (รายละเอียดตามแบบ)								
	รวมหมวดงานระบบลิฟต์				1,350,000.00			1,350,000.00	

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	AR 62071(A27-A29)				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,169,479.00	81,863.53	1,251,342.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,251,342.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)			1,251,342.53	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐญาณิศ พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรต คนยืน)

กรรมการ



(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มฟุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 62071(A27-A29)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- W1 ม่านม้วน กว้าง 1.50x1.65 ม.	1.00	ชุด	1,775.00	1,775.00	-	-	1,775.00	
	- W2 ม่านม้วน กว้าง 1.60x1.65 ม.	84.00	ชุด	1,895.00	159,180.00	-	-	159,180.00	
	ชุดโต๊ะทำงานระดับชั้นปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 200 x 100 x 75 ซม.	4.00	ตัว	10,654.00	42,616.00	-	-	42,616.00	
	- ตู้ข้างโต๊ะ ขนาด 120 x 45 x 70 ซม.	4.00	ตู้	3,831.00	15,324.00	-	-	15,324.00	
	- เก้าอี้ทำงานระดับชั้นปฏิบัติการพิเศษ	4.00	ตัว	4,766.00	19,064.00	-	-	19,064.00	
	ชุดโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 12 ชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะทำงาน 2 ถิ่นชัก ขนาด 150 x 75 x 75 ซม.	12.00	ตัว	5,420.00	65,040.00	-	-	65,040.00	
	- โต๊ะต่อข้าง ขนาด 100 x 45 x 75 ซม. พร้อมรางคีย์บอร์ด	12.00	ตัว	1,495.00	17,940.00	-	-	17,940.00	
	- รางคีย์บอร์ด	12.00	ตัว	934.00	11,208.00	-	-	11,208.00	
	- เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	12.00	ตัว	3,644.00	43,728.00	-	-	43,728.00	
	ชุดโต๊ะทำงานลูกจ้างตามสัญญาจ้าง จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะทำงาน 2 ถิ่นชัก ขนาด 120 x 60 x 75 ซม.	6.00	ตัว	3,738.00	22,428.00	-	-	22,428.00	
	- รางคีย์บอร์ด	6.00	ตัว	934.00	5,604.00	-	-	5,604.00	
	- เก้าอี้ทำงานลูกจ้างตามสัญญาจ้าง	6.00	ตัว	3,177.00	19,062.00	-	-	19,062.00	
	ชุดโต๊ะห้องใต้สวน 1 และห้องใต้สวน 2 ประกอบด้วย								
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 210 x 60 x 75 ซม.	4.00	ตัว	4,580.00	18,320.00	-	-	18,320.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง + ไฮโดรลิก	10.00	ตัว	4,205.00	42,050.00	-	-	42,050.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบะหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR 62071(A27-A29)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง								
	- โต๊ะแบบต่อโค้ง ขนาด 65 x 65 x 75 ซม.	4.00	ตัว	2,430.00	9,720.00	-	-	9,720.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 80 x 60 x 75 ซม.	2.00	ตัว	3,550.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 210 x 60 x 75 ซม.	8.00	ตัว	4,580.00	36,640.00	-	-	36,640.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง + ไฮโดรลิก	39.00	ตัว	4,205.00	163,995.00	-	-	163,995.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง + ไฮโดรลิก	1.00	ตัว	4,485.00	4,485.00	-	-	4,485.00	
	ชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย								
	- CONTROL UNIT WITH RECORDER	1.00	เครื่อง	51,588.00	51,588.00	-	-	51,588.00	
	- DELEGATE UNIT WITH LONG MICROPHONE	20.00	เครื่อง	11,215.00	224,300.00	-	-	224,300.00	
	- CHAIRMAN UNIT WITH LONG MICROPHONE	1.00	เครื่อง	14,485.00	14,485.00	-	-	14,485.00	
	- MIXER 8 CH.	1.00	เครื่อง	12,616.00	12,616.00	-	-	12,616.00	
	- WIRELESS MICROPHONE	1.00	ชุด	21,495.00	21,495.00	-	-	21,495.00	
	- VGA INLET	2.00	ชุด	794.00	1,588.00	-	-	1,588.00	
	- POWER AMPLIFIER 500 W	1.00	เครื่อง	27,196.00	27,196.00	-	-	27,196.00	
	- 300 W TWO-WAY SPEAKER	2.00	ตู้	9,626.00	19,252.00	-	-	19,252.00	
	- 150" MOTORIZED SCREEN	1.00	จอ	18,598.00	18,598.00	-	-	18,598.00	
	- LCD PROJECTOR 3500 ANSI Lumens	1.00	เครื่อง	26,074.00	26,074.00	-	-	26,074.00	
	- STANDARD RACK 19"	1.00	ตู้	15,233.00	15,233.00	-	-	15,233.00	
	- INSTALLATION & ACCESSORIES	1.00	งาน	31,775.00	31,775.00	-	-	31,775.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,169,479.00			1,169,479.00	


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาชะมด)		
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	(C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE16, EE19-EE23), (SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R3, EE06R3, EE08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)		
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	42 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
3	ประเภทงานอาคาร	16,085,680.71	1.2176	19,585,924.83	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			19,585,924.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์)			19,585,924.83	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	952 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	20,573 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐญาณิศา พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ




(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ



(นายสรawat แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 12 ม.	104.00	ต้น	4,429.91	460,710.64	871.00	90,584.00	551,294.64	
	สักรัดหัวเสาเข็ม	104.00	ต้น	-	-	280.00	29,120.00	29,120.00	
	Sonic Integrity Test	-	ต้น	-	-	300.00	-	-	
	Dynamic Test	1.00	จุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	ขุดดิน	171.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	19,152.00	19,152.00	
1.4	ทรายราดหน้าอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	104.00	1,040.00	4,311.00	
1.5	คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	1,700.00	13,600.00	327.00	2,616.00	16,216.00	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 240 ksc. (ทรงกระบอก)	288.00	ลบ.ม.	1,850.47	532,935.36	519.00	149,472.00	682,407.36	
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	1,202.00	ตร.ม.	402.99	484,393.98	-	-	484,393.98	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,405.00	ตร.ม.	-	-	139.00	334,295.00	334,295.00	
	ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	361.00	ลบ.ฟ.	256.00	92,416.00	-	-	92,416.00	
	เสาค้ำ 4"x4 ม.	512.00	ต้น	60.00	30,720.00	-	-	30,720.00	
1.8	ตะปู	601.00	กก.	45.17	27,147.17	-	-	27,147.17	
1.9	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	700.00	กก.	21.47	15,029.00	4.40	3,080.00	18,109.00	
	dia. 9 มม.	7,332.00	กก.	20.91	153,312.12	4.40	32,260.80	185,572.92	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	10,554.00	กก.	20.34	214,668.36	3.60	37,994.40	252,662.76	
	dia. 16 มม.	3,980.00	กก.	20.27	80,674.60	3.60	14,328.00	95,002.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (E01-E03, E04R2, E05R1, E06R2, E07R1, E08R1, E09-EE14, EE16, EE19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1) (E04R4, E06R4, E08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	ป1	2.00	ชุด	17,600.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
	ป2	1.00	ชุด	14,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	ป3	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	ป4	23.00	ชุด	12,400.00	285,200.00	-	-	285,200.00	
	ป5	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	ป6	13.00	ชุด	13,500.00	175,500.00	-	-	175,500.00	
	ป7	4.00	ชุด	14,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	ป8	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ป9	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	ป10 พร้อมบานมุ้งลวด	25.00	ชุด	32,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	
	ป10-1 บานเลื่อนเดี่ยวพร้อมบานติดตาย และบานมุ้งลวด	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	น1 พร้อมบานมุ้งลวด	2.00	ชุด	25,600.00	51,200.00	-	-	51,200.00	
	น2 พร้อมบานมุ้งลวด	12.00	ชุด	17,600.00	211,200.00	-	-	211,200.00	
	น3	7.00	ชุด	10,440.00	73,080.00	-	-	73,080.00	
	น4	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	น5	7.00	ชุด	8,500.00	59,500.00	-	-	59,500.00	
	รวมงานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				1,885,480.00			1,885,480.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST1								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	110.40	ม.	420.00	46,368.00	158.00	17,443.20	63,811.20	
	- พื้นชานพัก พื้นผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	14.40	ตร.ม.	595.00	8,568.00	222.00	3,196.80	11,764.80	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	110.40	ม.	140.00	15,456.00	40.00	4,416.00	19,872.00	
	- รวบบันไดเหล็กพร้อมทำสี	23.10	ม.	1,850.00	42,735.00	-	-	42,735.00	
	ST2 หนีไฟ								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวขัดมันเรียบ	51.30	ม.	72.00	3,693.60	99.00	5,078.70	8,772.30	
	- พื้นชานพัก พื้นผิวขัดมันเรียบ	5.00	ตร.ม.	125.00	625.00	87.00	435.00	1,060.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	51.30	ม.	140.00	7,182.00	40.00	2,052.00	9,234.00	
	- รวบบันไดเหล็กพร้อมทำสี	15.30	ม.	1,850.00	28,305.00	-	-	28,305.00	
	บันไดลิง								
	- บันไดลิง แมงบันได เหล็ก Ø 2"+ลูกขึ้น เหล็ก Ø 2" สูง 3.40	1.00	ชุด	6,160.00	6,160.00	-	-	6,160.00	
	- ฝาเปิดเสตเลสหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.พร้อมมือจับ	1.00	ชุด	3,025.00	3,025.00	-	-	3,025.00	
	รวมงานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได				162,117.60		32,621.70	194,739.30	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบแปลนที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE16, EE19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนนาเวจ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R4, EE08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานพาสี								
	- พาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	2,154.00	ตร.ม.	70.00	150,780.00	28.00	60,312.00	211,092.00	
	- พาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	1,436.00	ตร.ม.	73.00	104,828.00	31.00	44,516.00	149,344.00	
	- พาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาฝ้า)	920.00	ตร.ม.	70.00	64,400.00	28.00	25,760.00	90,160.00	
	- สีนํ้ามันทาไม้	495.00	ตร.ม.	95.00	47,025.00	35.00	17,325.00	64,350.00	
	รวมงานพาสี				367,033.00		147,913.00	514,946.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- แผงบังแดดอลูมิเนียม ขนาด 3.40x1.00 เมตร	40.80	ตร.ม.	2,850.00	116,280.00	-	-	116,280.00	
	- ระบบกักจัดปลวก	264.00	ตร.ม.	160.00	42,240.00	-	-	42,240.00	
	- รวาระเบียงกันดกเหล็กพร้อมทาสี	96.00	ม.	1,850.00	177,600.00	-	-	177,600.00	
	- ตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร	20.00	ม.	22.00	440.00	18.00	360.00	800.00	
	- คั่นหินกันล้อ	12.00	ชุด	385.00	4,620.00	100.00	1,200.00	5,820.00	
	- หญ้าวนลน่อยพร้อมดิน	160.00	ตร.ม.	37.00	5,920.00	20.00	3,200.00	9,120.00	
	- คั่นหินค.ส.ล สำเร็จรูป	105.00	ม.	160.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				363,900.00		4,760.00	368,660.00	

รวมราคาวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน ระบบสหกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (W01-W03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R4, EE06R4, EE08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01)EE15R1,EE17R1,EE18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
3.2.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	96.00	เมตร	37.85	3,633.60	40.00	3,840.00	7,473.60	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	12.00	เมตร	61.53	738.36	50.00	600.00	1,338.36	
	- ขนาด Dia. 3"	24.00	เมตร	83.06	1,993.44	75.00	1,800.00	3,793.44	
	- ขนาด Dia. 4"	12.00	เมตร	138.17	1,658.04	100.00	1,200.00	2,858.04	
3.2.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,209.38	3,209.38	962.81	962.81	4,172.19	
3.2.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	2,407.03	2,407.03	722.11	722.11	3,129.14	
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีท่อกันสนิมท่อ	1.00	รวม	802.34	802.34	240.70	240.70	1,043.04	
3.2.5	FCO .								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	400.00	400.00	1,760.00	
3.2.6	CO.								
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	6.00	ชุด	160.00	960.00	125.00	750.00	1,710.00	
3.2.7	FD รุ่น มอก. ขนาด Dia. 2"	13.00	ตัว	1,050.00	13,650.00	200.00	2,600.00	16,250.00	
3.2.8	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	13.00	ตัว	222.00	2,886.00	66.00	858.00	3,744.00	
3.2.9	ข้อต่ออ่อนยางแหว่นรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	รวมระบบท่อระบายน้ำทิ้ง				34,348.19		14,173.62	48,521.81	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (E01-E03, E04R2, E05R1, E06R2, E07R1, E08R1, E09-EE14, EE16, EE19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนาเง อำเภอมะนังสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (E04R4, E08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01)EE15R1 EE17R1 EE18R1)

ประมาณราคามีวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
3.4.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	252.00	เมตร	13.09	3,298.68	30.00	7,560.00	10,858.68	
	- ขนาด Dia. 3/4"	36.00	เมตร	15.89	572.04	30.00	1,080.00	1,652.04	
	- ขนาด Dia. 1"	20.00	เมตร	24.77	495.40	30.00	600.00	1,095.40	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	32.00	เมตร	36.70	1,174.40	30.00	960.00	2,134.40	
	- ขนาด Dia. 2"	36.00	เมตร	54.67	1,968.12	40.00	1,440.00	3,408.12	
3.4.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,754.32	3,754.32	1,126.30	1,126.30	4,880.62	
3.4.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	1,501.73	1,501.73	450.52	450.52	1,952.25	
3.4.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	750.86	750.86	225.26	225.26	976.12	
3.4.5	ก๊อกน้ำ (ห้องน้ำ และเครื่องซักผ้า)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	23.00	ชุด	156.55	3,600.65	50.00	1,150.00	4,750.65	
3.4.6	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	39.00	ชุด	310.00	12,090.00	50.00	1,950.00	14,040.00	
3.4.7	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	22.00	เครื่อง	412.00	9,064.00	150.00	3,300.00	12,364.00	
	- ขนาด Dia. 1"	4.00	เครื่อง	645.00	2,580.00	200.00	800.00	3,380.00	
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	เครื่อง	1,736.00	3,472.00	400.00	800.00	4,272.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาชิงช้า)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-A13-2, A14-X33), (S00-S19), (E01-EE03, EEO4R2, EEO5M1, EEO6R2, EEO7R1, EEO8R1, EEO9-EE14, EE16, EE19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชานแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EEO4R4, EEO6R4, EEO8R2, EEOV01-EEIV03), (SNRV01), (MERNV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4.8	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE - ขนาด Dia. 2"	4.00	เครื่อง	2,040.00	8,160.00	400.00	1,600.00	9,760.00	
3.4.9	ประตูน้ำ FOOT VALVE - ขนาด Dia. 2"	1.00	เครื่อง	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	4,800.00	
3.4.10	ประตูน้ำ FLOAT VALVE - ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	412.00	412.00	150.00	150.00	562.00	
3.4.11	ประตูน้ำ STRAINER - ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	412.00	412.00	150.00	150.00	562.00	
3.4.12	มาตรวัดน้ำ ภายใน - ขนาด Dia. 1/2"	11.00	มาตร	955.00	10,505.00	100.00	1,100.00	11,605.00	
	- ขนาด Dia. 1"	1.00	มาตร	รวมอยู่ในค่าขยายเขตการประปาภูมิภาค					
3.4.13	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 182 ลิตร/นาที ที่ความสูง 26 เมตร ขนาดถึง 100 ลิตร	1.00	ชุด	175,000.00	175,000.00	10,000.00	10,000.00	185,000.00	
3.4.14	เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500 W	12.00	เครื่อง	3,500.00	42,000.00	200.00	2,400.00	44,400.00	
3.4.15	ถังเก็บน้ำ ชันดาดฟ้า ความจุ 1 ลบ.ม. (ถึงสแตนด์สพร้อมขาตั้ง)	4.00	ใบ	9,400.00	37,600.00	940.00	3,760.00	41,360.00	
3.4.16	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 10 ลบ.ม.	1.00	ใบ	69,520.00	69,520.00	34,564.00	34,564.00	104,084.00	
	รวมระบบท่อประปา				392,331.20		75,566.08	467,897.28	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (E01-E03, E04R2, E05R1, E06R2, E07R1, E08R1, E09-EE14, EE19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (E04R4, E06R4, E08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01), EE17R1, EE18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ								
	DB1	1.00	Set	301,614.00	301,614.00	45,242.10	45,242.10	346,856.10	
	- CB 300AT, 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	-		-		-	
	- CB 50AT, 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	-		-		-	
	- CB 40AT, 3P IC ≥ 25 kA	2.00	Set	-		-		-	
	- CB 20AT, 3P IC ≥ 25 kA	2.00	Set	-		-		-	
	- CB 80AT, 2P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	-		-		-	
	- CB 50AT, 2P IC ≥ 25 kA	10.00	Set	-		-		-	
	- CB 30AT, 2P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	-		-		-	
	- SURGE SUPPRESSION DEVICE 80kA	1.00	Set	-		-		-	
	- KILOWATT HOUR METER	1.00	Set	-		-		-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot	-		-		-	
	MP1	1.00	Set	50,622.00	50,622.00	7,593.00	7,593.00	58,215.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45) A 220V 1 PHASE 2 WIRE	10.00	Set	-		-		-	
	- KILOWATT HOUR METER 30(100) A 220V 1 PHASE 2 WIRE	1.00	Set	-		-		-	
	- KILOWATT HOUR METER 30(100) A 220V 3 PHASE	1.00	Set	-		-		-	
	- CUBICLE	1.00	Lot	-		-		-	

แผ่นที่ 31 จาก 42

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- TC1	1.00	Set	5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	6,200.00	
	- TB1	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	
	- COMPUTER OUTLET RJ45 CAT6	12.00	Set	247.00	2,964.00	110.00	1,320.00	4,284.00	
	- TELEPHONE OUTLET (PLASTIC PLATE) RJ11	24.00	Set	187.00	4,488.00	90.00	2,160.00	6,648.00	
	- COPPER CLAD STEEL GROUND ROD DIA 16 mm. DIA, 3 m. LENGTH	1.00	Set	860.00	860.00	250.00	250.00	1,110.00	
	รางเดินสาย ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- 16 PRS - 0.65 mm. AP - FSF	80.00	m	111.00	8,880.00	18.00	1,440.00	10,320.00	
	- FIBER OPTIC SINGLE MODE OUTDOOR TYPE 6C-9/125 MICRON	80.00	m	22.00	1,760.00	12.00	960.00	2,720.00	
	- 4PRS-CAT6 UTP	450.00	m	15.00	6,750.00	7.00	3,150.00	9,900.00	
	- 4C - 0.65 mm. TIEV	900.00	m	9.00	8,100.00	6.00	5,400.00	13,500.00	
	- IEC01 6 SQ.MM.	3.00	m	21.23	63.69	12.00	36.00	99.69	
	- DIA. 1/2" EMT	21.00	m	31.03	651.63	22.00	462.00	1,113.63	
	- DIA. 3/4" EMT	246.00	m	44.80	11,020.80	24.00	5,904.00	16,924.80	
	- DIA. 3/4" PVC	2.00	m	13.85	27.70	23.00	46.00	73.70	
	- DIA. 1 1/2" IMC.	15.00	m	187.13	2,806.95	42.00	630.00	3,436.95	
	- WIREWAY H : 100 mm. W : 100 mm.	18.00	m	482.00	8,676.00	45.00	810.00	9,486.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	7,191.00	7,191.00	2,157.00	2,157.00	9,348.00	
	รวมระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์				104,239.77		27,925.00	132,164.77	

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (E01-E03, E04R2, E05R1, E06R2, E07R1, E08R1, E09-EE14, EE16, EE19-EE23),

สถานีที่ก่อสร้าง ตำบลนาหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (E04R4, E06R4, E08R2, E0R01-E0R03), (SNR01), (MERV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
	- POE NVR 16 INPUT WITH SOFTWARE	1.00	Set	42,750.00	42,750.00		-	42,750.00	
	- POE SWITCH 16 PORT WITH WALL RACK 6U	1.00	Set	11,250.00	11,250.00		-	11,250.00	
	- FIXED DOME IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 3-12 mm.	4.00	Set	12,000.00	48,000.00		-	48,000.00	
	- FIXED DOME IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 2.8 mm.	1.00	Set	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- FIXED HOUSING IP&IR CAMERA 2MP FOCAL LENGTH 3-12 mm.	1.00	Set	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- FIXED WEATHER PROOF HOUSING IP&IR CAMERA 2MP	2.00	Set	16,500.00	33,000.00		-	33,000.00	
	FOCAL LENGTH 3-12 mm.				-		-		
	- UPS 2KVA BACK UP TIME 30 MINUTE	1.00	Set	11,215.00	11,215.00		-	11,215.00	
	- LED Smart TV 32"	1.00	Set	6,260.00	6,260.00		-	6,260.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบโทรทัศน์วงจรปิด								
	- 4 PRS CAT6 UTP	180.00	m	18.00	3,240.00	6.00	1,080.00	4,320.00	
	- FIBER OPTIC SINGLE MODE OUTDOOR TYPE 6C-9/125 MICRON	10.00	m	22.00	220.00	12.00	120.00	340.00	
	- DIA. 1/2" EMT.	159.00	m	31.03	4,933.77	22.00	3,498.00	8,431.77	
	- DIA 1" IMC	6.00	m	118.07	708.42	32.00	192.00	900.42	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,474.00	1,474.00	442.00	442.00	1,916.00	
	รวมงานข้อ 4.5				187,051.19		5,332.00	192,383.19	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE16, EE19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(S001-S015), (AC01-AC07), (M01-M03) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R4, EE06R4, EE08R2, EE09V01-EE09V03), (SNRV01), (MFRV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.6	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (MATV)								
	- BOARD BAND AMP	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,000.00	1,000.00	13,700.00	
	- UHF ANTENNA WITH SURGE PROTECTION	1.00	Set	14,500.00	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	
	- 2-WAY SPLITTER	13.00	Set	270.00	3,510.00	100.00	1,300.00	4,810.00	
	- 4-WAY SPLITTER	4.00	Set	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
	- TV OUTLET, PLASTIC PLATE	25.00	Set	237.00	5,925.00	90.00	2,250.00	8,175.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม								
	- RG6/U, 60% SHIELD	400.00	m	8.00	3,200.00	7.00	2,800.00	6,000.00	
	- RG11/U, 60% SHIELD	60.00	m	17.00	1,020.00	7.00	420.00	1,440.00	
	- DIA. 3/4" EMT	51.00	m	44.80	2,284.80	24.00	1,224.00	3,508.80	
	- DIA. 1/2" EMT	200.00	m	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,120.00	2,120.00	636.00	636.00	2,756.00	
	รวมระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม (MATV)				53,065.80		16,430.00	69,495.80	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (E01-EE03, EEO4R2, EEO5R1, EEO6R2, EEO7R1, EEO8R1, EEO9-EE14, EE16, EE19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนเว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EEO4R4, EEO6R4, EEO8R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.7	ระบบ ACCESS CONTROL								
	READER & FIELD DEVICES								
	- ACCESS CONTROL CENTER	1.00	Set	87,278.00	87,278.00	26,183.00	26,183.00	113,461.00	
	- CARD READER I/O INTERFACE UNIT	1.00	Set	40,779.00	40,779.00	12,233.00	12,233.00	53,012.00	
	- MIFARE CARD READER	2.00	Set	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- MAGNETIC DOOR CONTACT	4.00	Set	670.00	2,680.00	-	-	2,680.00	
	- ELECTROMAGNETIC DOOR LOCK	4.00	Set	2,680.00	10,720.00	-	-	10,720.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	2,240.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	- BREAK GLASS	2.00	Set	910.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	- EXIT PUSH BUTTON	2.00	Set	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- BUZZER	2.00	Set	938.00	1,876.00	-	-	1,876.00	
	- CARDS	200.00	Set	144.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบ ACCESS CONTROL								
	- EMT 1"	21.00	m	63.70	1,337.70	28.00	588.00	1,925.70	
	- TWISTED PAIR 1.5 Sq.mm.	30.00	m	11.00	330.00	7.00	210.00	540.00	
	- IEC01 2.5 SQ.MM.	140.00	m	7.94	1,111.60	7.00	980.00	2,091.60	
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	60.00	m	5.33	319.80	5.00	300.00	619.80	
	- 4 PRS-CAT5e	26.00	m	11.00	286.00	7.00	182.00	468.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	542.00	542.00	162.00	162.00	704.00	
	รวมระบบ ACCESS CONTROL				189,920.10		40,838.00	230,758.10	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาชิมตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE16-EE19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SND1-SN15), (AC01-AC07), (A01-A03)) (C-610711-11 (A01, A05, A08, A13.1), (EE04R4, EE06R4, EE08R2, EE09-EE15R1, EE17R1, EE18R1))

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ระบบ INVERTOR								
	- FCU&CDU-01 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	11.00	ชุด	12,150.00	133,650.00	1,500.00	16,500.00	150,150.00	
	- FCU&CDU-01 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	2.00	ชุด	18,030.00	36,060.00	1,500.00	3,000.00	39,060.00	
	- FCU&CDU-01 (22,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	2.00	ชุด	25,030.00	50,060.00	1,500.00	3,000.00	53,060.00	
	- FCU&CDU-02 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	10.00	ชุด	27,130.00	271,300.00	1,500.00	15,000.00	286,300.00	
	รวมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				491,070.00		37,500.00	528,570.00	
5.2	งานต่อساتทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	110.00	เมตร	77.00	8,470.00	30.00	3,300.00	11,770.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.5/8"	110.00	เมตร	174.00	19,140.00	65.00	7,150.00	26,290.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.1/2"	100.00	เมตร	14.49	1,449.00	25.00	2,500.00	3,949.00	
	4) Fitting	1.00	เทมา	7,260.00	7,260.00	2,170.00	2,170.00	9,430.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	เทมา	4,350.00	4,350.00	1,300.00	1,300.00	5,650.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	- Dia.3/8"	60.00	เมตร	46.00	2,760.00	13.00	780.00	3,540.00	
	- Dia.5/8"	110.00	เมตร	54.00	5,940.00	16.00	1,760.00	7,700.00	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.1/2"	100.00	เมตร	29.00	2,900.00	12.00	1,200.00	4,100.00	
	3) Accessories	1.00	พีม	580.00	580.00	170.00	170.00	750.00	
	งานท่อสำหรับความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				52,849.00		20,330.00	73,179.00	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF-3 (200 CFM)	12.00	ชุด	910.00	10,920.00	400.00	4,800.00	15,720.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type								
	- EF-1 (80 CFM @0.2 in.wg.)	1.00	ชุด	2,995.00	2,995.00	650.00	650.00	3,645.00	
	- EF-2 (45 CFM @0.2 in.wg.)	16.00	ชุด	2,475.00	39,600.00	650.00	10,400.00	50,000.00	
	รวมพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง				53,515.00		15,850.00	69,365.00	


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	ครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	C-610711 (A13-1-A13-2), C-610711-11 (A13.1)				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
4	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,857,020.00	129,991.40	1,987,011.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,987,011.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)			1,987,011.40	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตารางเมตร		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวมณีนุช พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ




(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนอื่น)

กรรมการ



(นายสรารัฐ แสนพรม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **ศูนย์จัดซื้อแบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก**
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ C-610711 (A13-1-A13-2), C-610711-11 (A13.1)
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	F1 เติยนอน 5 ฟุต	12.00	ชุด	16,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	F1.1 ที่นอนสปริง 5 ฟุตหนา 8"	12.00	ชุด	8,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
2	F2 ตู้ผ้าบานเปิด 1.50x.60x2.10	12.00	ชุด	22,500.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
3	F3 โต๊ะอาหาร 1.60x0.90x0.75 ม.	11.00	ชุด	9,500.00	104,500.00	-	-	104,500.00	
	F3.1 เกอี้ทานอาหาร	46.00	ชุด	3,800.00	174,800.00	-	-	174,800.00	
4	F4 โซฟา 3 ที่นั่งหุ้มหนังเทียม	12.00	ชุด	21,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
5	F5 โต๊ะกลาง 0.90x0.60x0.40 ม.	11.00	ชุด	3,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
6	F6 ตู้วางทีวี 1.40x0.45x0.60 ม.	13.00	ชุด	9,800.00	127,400.00	-	-	127,400.00	
7	F7 ชุดครัวตู้บน+ตู้ล่าง+ซิ้งล้างจาน (ขนาด ตู้บน 2.30x0.60x0.85 ม. และขนาด ตู้ลอย 2.30x0.35x0.60 ม.)	11.00	ชุด	42,000.00	462,000.00	-	-	462,000.00	
8	F8 โต๊ะทำงาน (1.50x0.75x0.75 ม.)	2.00	ชุด	13,700.00	27,400.00	-	-	27,400.00	
	F8.1 เก้าอี้โต๊ะทำงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิงหลัง	2.00	ชุด	5,460.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
9	F9 โต๊ะแต่งตัวพร้อมกระจกเงา (1.00x0.40x1.70 ม.)	1.00	ชุด	11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	F9.1 เก้าอี้สตูล โต๊ะแต่งตัว	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
10	ตู้ใส่รองเท้า (1.20x0.40x0.90 ม.)	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
11	ผ้าม่านประตู ขนาด 2.20 x 2.10 ม.	24.00	ชุด	2,200.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
12	ผ้าม่านหน้าต่าง ขนาด 2.00 x 1.50 ม.	14.00	ชุด	1,750.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,857,020.00			1,857,020.00	


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 10 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
5	ประเภทงานอาคาร	261,188.84	1.2176	318,023.53	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			318,023.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันยี่สิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์)			318,023.53	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	6.25 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	50,884 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมณีนุช พงษ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ



(นายสรารุช แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุมาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	16.00	ตัน	760.92	12,174.72	129.00	2,064.00	14,238.72	
	ขุดดิน	4.84	ลบ.ม.	-	-	112.00	542.08	542.08	
	ทรายร่วนน้ำอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.	327.10	65.42	104.00	20.80	86.22	
	คอนกรีตหยาบ	0.32	ลบ.ม.	1,700.00	544.00	327.00	104.64	648.64	
	คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. แท่งทรงกระบอก	3.55	ลบ.ม.	1,800.00	6,390.00	519.00	1,842.45	8,232.45	
	แบบหล่อคอนกรีต	36.00	ตร.ม.	402.99	14,507.64	-	-	14,507.64	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	45.00	ตร.ม.	-	-	139.00	6,255.00	6,255.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	11.00	ลบ.ฟ.	256.00	2,816.00	-	-	2,816.00	
	ตะปู	11.00	กก.	45.17	496.87	-	-	496.87	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	45.00	กก.	21.47	966.15	4.40	198.00	1,164.15	
	dia. 9 มม.	53.00	กก.	20.91	1,108.23	4.40	233.20	1,341.43	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	177.00	กก.	20.34	3,600.18	3.60	637.20	4,237.38	
	dia. 16 มม.	35.00	กก.	20.27	709.45	3.60	126.00	835.45	
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	29.57	354.84	-	-	354.84	
	[- 100x50x20x3.2 มม.	220.00	กก.	28.10	6,182.00	10.00	2,200.00	8,382.00	
	พาส์กันสนิม	20.00	ตร.ม.	43.00	860.00	30.00	600.00	1,460.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				50,775.50		14,823.37	65,598.87	

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนเขาวัง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา (กลุ่มสี่เหลี่ยม)								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (พื้นหลังคา)	120.00	แผ่น	55.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (เชิงชายหลังคา)	42.00	แผ่น	55.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
	- ครอบ 4 ทง	1.00	แผ่น	93.00	93.00	-	-	93.00	
	- ครอบตะเข้สัน	33.00	แผ่น	72.00	2,376.00	-	-	2,376.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	แผ่น	97.00	388.00	-	-	388.00	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชาย ไม่เทียม ขนาด 8" + 6"	14.00	เมตร	130.00	1,820.00	73.00	1,022.00	2,842.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันหลังคา	15.40	ตร.ม.	-	-	74.00	1,139.60	1,139.60	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	11.24	เมตร	-	-	74.00	831.76	831.76	
	- แผ่นรองใต้หลังคา+แผ่นรองใต้เชิงชาย+แผ่นสะท้อนความร้อน	15.40	ตร.ม.	165.00	2,541.00	20.00	308.00	2,849.00	
	- แปสสำเร็จรูป	15.40	ตร.ม.	149.00	2,294.60	25.00	385.00	2,679.60	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	1.00	กล่อง	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	4.00	ม้วน	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- แผ่นฉิตรอยต่อ	1.00	จุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	รวมงานหลังคา (กลุ่มสี่เหลี่ยม)				23,922.60		3,686.36	27,608.96	

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่า	6.00	ตร.ม.	265.00	1,590.00	75.00	450.00	2,040.00	
	เหล็กชุบสังกะสี								
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์หนา 3" (ใต้หลังคา)	12.00	ตร.ม.	144.00	1,728.00	25.00	300.00	2,028.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	6.00	ตร.ม.	310.00	1,860.00	75.00	450.00	2,310.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมงานฝ้าเพดาน				5,178.00		1,200.00	6,378.00	
2.3	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	22.00	ตร.ม.	314.00	6,908.00	94.00	2,068.00	8,976.00	
	- เสาเอ็นและคานาทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	13.20	ม.	114.00	1,504.80	46.00	607.20	2,112.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	44.00	ตร.ม.	77.00	3,388.00	87.00	3,828.00	7,216.00	
	- ฝ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	11.00	ตร.ม.	243.00	2,673.00	166.00	1,826.00	4,499.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	12.60	ม.	150.00	1,890.00	50.00	630.00	2,520.00	
	รวมงานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง				16,363.80		8,959.20	25,323.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	6.00	ตร.ม.	302.00	1,812.00	158.00	948.00	2,760.00	
	รวมงานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น				1,812.00		948.00	2,760.00	

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหาดนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	1.00	ชุด	11,060.00	11,060.00	-	-	11,060.00	
	- ป2	1.00	ชุด	8,580.00	8,580.00	-	-	8,580.00	
	- น1	2.00	ชุด	11,940.00	23,880.00	-	-	23,880.00	
	- น2	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- น3	1.00	ชุด	3,190.00	3,190.00	-	-	3,190.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				48,360.00			48,360.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	450.00	450.00	3,960.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	450.00	450.00	3,050.00	
	- สายฉีดชำระโครเมียม	1.00	อัน	525.00	525.00	35.00	35.00	560.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	อัน	847.00	847.00	70.00	70.00	917.00	
	- กระเบื้องยางปรับระดับพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	408.00	408.00	140.00	140.00	548.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)				7,890.00		1,145.00	9,035.00	
2.7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	16.00	ตร.ม.	70.00	1,120.00	28.00	448.00	1,568.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	17.00	ตร.ม.	73.00	1,241.00	31.00	527.00	1,768.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาสี)	12.00	ตร.ม.	70.00	840.00	28.00	336.00	1,176.00	
	รวมงานทาสี				3,201.00		1,311.00	4,512.00	

แบบมาตรฐานปั๊มนยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาเนาะแว้ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานเปิดเตล็ด								
	เสาบัวปูนปั้น	4.00	ตัน	3,440.00	13,760.00			13,760.00	
	รวมงานเปิดเตล็ด				13,760.00			13,760.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	16.00	เมตร	37.85	605.60	40.00	640.00	1,245.60	
	- ขนาด Dia. 4"	8.00	เมตร	134.58	1,076.64	100.00	800.00	1,876.64	
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	12.00	เมตร	15.89	190.68	30.00	360.00	550.68	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	749.17	749.17	224.75	224.75	973.92	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	561.88	561.88	168.56	168.56	730.44	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	187.29	187.29	56.19	56.19	243.48	
	ประตุน้ำ ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	412.00	412.00	150.00	150.00	562.00	
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด	310.00	930.00	50.00	150.00	1,080.00	
	ก๊อมน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	1.00	ชุด	156.55	156.55	50.00	50.00	206.55	
	FCO. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	995.00	995.00	200.00	200.00	1,195.00	
	FCO. ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	400.00	400.00	1,760.00	
	FD รุ่น มอก. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	905.00	905.00	200.00	200.00	1,105.00	
	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	259.00	259.00	66.00	77.70	336.70	

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนนาง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	AVC. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	575.00	575.00	200.00	200.00	775.00	
	ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-กรอง ขนาด1 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	8,010.00	8,010.00	1,602.00	1,602.00	9,612.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				18,673.81		5,579.20	24,253.01	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	แสงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					5,625.00	
4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริดจ์ฟิวส์		รวม					3,547.00	
4.3	สายไฟฟ้า		รวม					3,216.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					19,970.00	
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ		รวม					1,242.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							33,600.00	

แบบมาตรฐานบิอมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอนี้่องสกลนคร จังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 6 วงจรพร้อมเมน 32AT 2P IC 10 kA	1.00	Set	2,835.00	2,835.00	500.00	500.00	3,335.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- COPPER BOND GROUND ROD ตามมาตรฐาน UL	1.00	Set	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	ขนาด Ø 14.2 mm. ยาว 2.40 เมตร								
	รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				4,671.00		954.00	5,625.00	
4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริคฟิวส์								
	- PVC 1/2"	2.00	m	11.00	22.00	20.00	40.00	62.00	
	- EMT 1/2"	57.00	m	31.00	1,767.00	22.00	1,254.00	3,021.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	357.00	357.00	107.00	107.00	464.00	
	รวมท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริคฟิวส์				2,146.00		1,401.00	3,547.00	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	3.00	m	36.00	108.00	16.00	48.00	156.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	190.00	m	8.00	1,520.00	7.00	1,330.00	2,850.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	162.00	162.00	48.00	48.00	210.00	
	รวมสายไฟฟ้า				1,790.00		1,426.00	3,216.00	

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด ≥ 100 มม.	1.00	Set	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ ให้แสงชนิด COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง COOL WHITE	1.00	Set	730.00	730.00	115.00	115.00	845.00	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย								
	- โคมไฟผนัง IP54 หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 5W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	4.00	Set	4,500.00	18,000.00	165.00	660.00	18,660.00	
	ขั้ว E27 ให้แสงแบบ WARM WHITE ตัวโคมทำจาก ALUMINIUM โปะแก้ว หรือ ACRYLIC ติดตั้งสูงจากพื้น ประมาณ 2.00 เมตร								
	รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				19,080.00		890.00	19,970.00	
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3.00	Set	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3.00	Set	184.00	552.00	90.00	270.00	822.00	
	รวมสวิตช์ และเต้ารับ				732.00		510.00	1,242.00	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	แบบมาตรฐานป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม)				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง					
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	AR 59143(A01-A05), EE 60009(EE01-EE02), S 60090(S01-S03)				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	5	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
6	ประเภทงานอาคาร	321,182.89	1.2176	391,072.29	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			391,072.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)			391,072.29	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมณีนุช พงศ์เพชรดี)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชุม)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรต คนยืน)

กรรมการ



(นายสรารุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบุงแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59143(A01-A05), EE 60099(EE01-EE02), S 60090(S01-S03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	20.00	ต้น	760.92	15,218.40	129.00	2,580.00	17,798.40	
	ขุดดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	896.00	896.00	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	104.00	104.00	431.10	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,700.00	1,700.00	327.00	327.00	2,027.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	4.00	ลบ.ม.	1,800.00	7,200.00	519.00	2,076.00	9,276.00	
	แบบหล่อคอนกรีต	33.00	ตร.ม.	402.99	13,298.67	-	-	13,298.67	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	41.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,699.00	5,699.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	10.00	ลบ.ฟ.	256.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	ตะปู	10.00	กก.	45.17	451.70	-	-	451.70	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	35.00	กก.	21.47	751.45	4.40	154.00	905.45	
	เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	10.00	กก.	20.91	209.10	4.40	44.00	253.10	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	392.00	กก.	20.34	7,973.28	3.60	1,411.20	9,384.48	
	dia. 16 มม.	101.00	กก.	20.27	2,047.27	3.60	363.60	2,410.87	
	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	29.57	473.12	-	-	473.12	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				52,210.09		13,654.80	65,864.89	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า		รวม					8,440.00	
3.2	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					13,550.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							21,990.00	
3.1	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- HDPE 1 1/4" (40mm)	25.00	m	37.00	925.00	20.00	500.00	1,425.00	
	- IMC 1" (25mm)	10.00	m	118.00	1,180.00	32.00	320.00	1,500.00	
	- VCT-G 2C 4/G4 Sq.mm.	50.00	m	72.00	3,600.00	18.00	900.00	4,500.00	
	- SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES	1.00	Lot	781.00	781.00	234.00	234.00	1,015.00	
	รวมท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า				6,486.00		1,954.00	8,440.00	


แผ่นที่ 5 จาก 5

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	แบบมาตรฐานเสาสูง 18.00 ม. ฐานรากเสาเข็ม (สำนักงาน ป.ป.ช.)			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR 59145(A01-A05), S60014(S01-S02)			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	3	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568			


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
7	ประเภทงานอาคาร	204,743.38	1.2176	249,295.54	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			249,295.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบบสี่สตางค์)			249,295.54	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมณีนุช พงศ์เพชรดี)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชุมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ



(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานเสาธงสูง 18.00 ม. ฐานรากเสาเข็ม (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59145(A01-A05), S60014(S01-S02)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	16.00	ตัน	760.92	12,174.72	129.00	2,064.00	14,238.72	
	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	104.00	104.00	431.10	
	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,700.00	1,700.00	327.00	327.00	2,027.00	
	คอนกรีต ค.3 fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	7.00	ลบ.ม.	1,800.00	12,600.00	519.00	3,633.00	16,233.00	
	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	402.99	4,029.90	-	-	4,029.90	
	- ค่าแรงไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,807.00	1,807.00	
	- ไม้โครงประกอบแบบ	3.00	ลบ.ฟ.	256.00	768.00	-	-	768.00	
	- ตะปู	3.00	กก.	45.17	135.51	-	-	135.51	
	เหล็ก				-		-		
	- SR.24 Dia. 9 mm	73.00	กก.	20.91	1,526.43	4.40	321.20	1,847.63	
	- SD 40 Dia. 12 mm	529.00	กก.	20.34	10,759.86	3.60	1,904.40	12,664.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	29.57	532.26	-	-	532.26	
	เสาธง (เหล็กชุบ GAL) แบบมีข้อัก พร้อม เชือกชักเสาธง	1.00	ชุด	103,000.00	103,000.00	3,000.00	3,000.00	106,000.00	
	Ø 1 ซม. พร้อมพื้นธงชาติไทย ขนาด 2.80 x 2.70 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				147,553.78		13,160.60	160,714.38	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานเสาสูง 18.00 ม. ฐานรากเสาเข็ม (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขัน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59145(A01-A05), S60014(S01-S02)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพื้น								
	- พ1 พื้นผิวฐานทำผิวทรายล้าง+ผนังฐานโดยรอบทำผิวทรายล้าง	20.00	ตร.ม.	224.00	4,480.00	104.00	2,080.00	6,560.00	
	2.2 งานผนัง								
	- ฉาบโครงสร้างเสา	14.00	ตร.ม.	77.00	1,078.00	105.00	1,470.00	2,548.00	
	- ฉ1 เสาดัดทำผิวทรายล้าง	7.00	ตร.ม.	335.00	2,345.00	201.00	1,407.00	3,752.00	
	- ฉ2 ฐานกรุแผ่นแกรนิต สีน้ำตาล	7.00	ตร.ม.	2,498.00	17,486.00	207.00	1,449.00	18,935.00	
	2.3 งานบันได								
	- บันไดลูกตั้งลูกนอนทำผิวทรายล้าง	9.00	ม.	160.00	1,440.00	99.00	891.00	2,331.00	
	- จุ่มกบตันผิวทำผิวทรายล้างเสาช่อง	16.00	ม.	-	-	130.00	2,080.00	2,080.00	
	2.4 งานอื่นๆ								
	- ไซค์ล้องเหล็กทาสี	8.00	ชุด	530.00	4,240.00	100.00	800.00	5,040.00	
	- ชุดสายล่อฟ้าสายทองแดงอาบตีบุก No. 10/14 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,283.00	2,283.00	500.00	500.00	2,783.00	
	สรุปชุด								
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				33,352.00		10,677.00	44,029.00	
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	แบบอาคารเก็บพัสดุ (สำนักงาน ป.ป.ช.)				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลราชนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	ยผจ.สท. 20/2563				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
8	ประเภทงานอาคาร	836,316.32	1.2176	1,018,298.75	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,018,298.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)			1,018,298.75	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	96 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	10,607 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมณูชฎาณิศ พงศ์เพชรดี)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ



(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบอาคารเก็บพัสดุ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สท. 20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคามีวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารเก็บพัสดุ								
	เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 ม.	12.00	ต้น	2,747.66	32,971.92	816.80	9,801.60	42,773.52	
	ตัดหัวเสาเข็ม	12.00	ต้น	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	7.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	840.00	840.00	
	งานทรายรองกันฐานราก+ทรายปรับระดับ	0.50	ลบ.ม.	327.10	163.55	104.00	52.00	215.55	
	งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.20	ลบ.ม.	1,700.00	340.00	327.00	65.40	405.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (CUBE)	24.00	ลบ.ม.	1,800.00	43,200.00	519.00	12,456.00	55,656.00	
	งานเสริมคอนกรีต				-		-		
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 mm.	143.00	กก.	21.47	3,070.21	4.40	629.20	3,699.41	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 mm.	283.00	กก.	20.91	5,917.53	4.40	1,245.20	7,162.73	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 mm.	288.00	กก.	20.34	5,857.92	3.60	1,036.80	6,894.72	
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 mm.	1,810.00	กก.	20.27	36,688.70	3.60	6,516.00	43,204.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	47.00	กก.	29.57	1,389.79		-	1,389.79	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	177.00	ตร.ม		-	121.00	21,417.00	21,417.00	
	- ค่าไม้แบบ	141.00	ลบ.ฟ.	402.99	56,821.59	-	-	56,821.59	
	- ไม้โครง	42.00	ลบ.ฟ.	256.00	10,752.00	-	-	10,752.00	
	- ไม้ค้ำยัน	128.00	ต้น	60.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	- ตะปู	35.00	กก.	45.17	1,580.95	-	-	1,580.95	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบอาคารเก็บพัสดุ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สท. 20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้นสำเร็จชนิดท้องเรียบ LL 300	96.00	ตร.ม	235.00	22,560.00	25.00	2,400.00	24,960.00	
	- เหล็ก วายเมท ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	136.00	ตร.ม	33.00	4,488.00	5.00	680.00	5,168.00	
	งานเหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่องขนาด 6"x6"หนา 3.2 มม.	87.00	กก.	29.70	2,583.90	10.00	870.00	3,453.90	
	- เหล็กกล่องขนาด 3"x6"หนา 3.2 มม.	66.00	กก.	29.70	1,960.20	10.00	660.00	2,620.20	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"หนา 2.3 มม.	802.00	กก.	29.43	23,602.86	10.00	8,020.00	31,622.86	
	- แปเหล็กสำเร็จรูป	140.00	ตร.ม.	149.00	20,860.00	25.00	3,500.00	24,360.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ภายในแบบกรุฉนวน)	96.00	ตร.ม.	238.00	22,848.00	75.00	7,200.00	30,048.00	
	คร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ภายในแบบกรุฉนวน	44.00	ตร.ม.	264.00	11,616.00	75.00	3,300.00	14,916.00	
	/ ภายนอกแบบกันชื้น) คร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดังแผ่น	101.00	ตร.ม.	314.00	31,714.00	94.00	9,494.00	41,208.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	202.00	ตร.ม.	77.00	15,554.00	87.00	17,574.00	33,128.00	
	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 (ผิวมัน)	105.00	ตร.ม.	595.00	62,475.00	222.00	23,310.00	85,785.00	
	- พื้นขัดหยาบ	40.00	ตร.ม.	121.00	4,840.00	30.00	1,200.00	6,040.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบอาคารเก็บพัสดุ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาแว อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สท. 20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 บานกระจกใสวงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- น 1 บานกระจกใส วงกบอลูมิเนียม พร้อมผ้าม่าน	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00		-	37,500.00	
	งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป								
	- เชิงชาย + ทับเชิงชาย ไม้เทียม	48.00	เมตร	153.00	7,344.00	73.00	3,504.00	10,848.00	
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ	1,815.00	แผ่น	55.00	99,825.00		-	99,825.00	
	- ครอบสันหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ	12.00	แผ่น	72.00	864.00		-	864.00	
	- ครอบตะเข้สันคอนกรีตแผ่นเรียบ	70.00	แผ่น	72.00	5,040.00		-	5,040.00	
	- ครอบโป๊ว 3 ทางคอนกรีตแผ่นเรียบ	2.00	แผ่น	72.00	144.00		-	144.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สันคอนกรีตแผ่นเรียบ	4.00	แผ่น	97.00	388.00		-	388.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	460.00	ตร.ม.			74.00	34,040.00	34,040.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	360.00	ตร.ม.	35.00	12,600.00	28.00	10,080.00	22,680.00	
	- งานสีกันสนิม สีน้ำมัน	48.00	ตร.ม.	43.00	2,064.00	30.00	1,440.00	3,504.00	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ ประเภท ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช.
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
10	ประเภทงานอาคาร	120,000.00	-	120,000.00	รวมภาษี
	**รวมค่าดำเนินการและภาษีแล้ว				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			120,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			120,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร				
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวนุชชญานิศ พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ



(นายสรวิฐ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	ค่าเครื่องจักรกลพิเศษในงานก่อสร้าง Mobile Craneฯลฯ								
	- ค่า Mobile Crane	1.00	L/S	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				120,000.00			120,000.00	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลรัตนวาปี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	(AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 63/2566				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	28	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
8	ประเภทงานอาคาร	7,074,124.48	1.2176	8,613,453.97	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,613,453.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ (แปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)			8,613,453.97	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมณูชฎาณิศ พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรต คนยืน)

กรรมการ



(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับดิน	1.00	รวม					113,895.09	
2	งานถนนคสล. ลานคสล. คันหินคสล. พื้นทางเท้า	1.00	รวม					2,963,084.80	
3	งานประตูรั้ว A	2.00	รวม	32,093.93	64,187.86	-	-	64,187.86	
4	เสาเข็มเหล็กกล่อง	19.00	ตัน	5,052.10	95,989.90	-	-	95,989.90	
5	งานรั้วแบบที่ 1 รั้วโปร่ง (เหล็กกล่องขนาด 1"x 1" พร้อมทาสี)	34.00	เมตร	3,737.82	127,085.88	-	-	127,085.88	
6	งานรั้วแบบที่ 2 รั้วทึบ (คอนกรีตบล็อก สูง 9 ก้อน)	167.00	เมตร	3,920.81	654,775.27	-	-	654,775.27	
7	งานโรงจอดรถ จำนวน 6 คัน	2.00	หลัง	144,686.95	289,373.90	-	-	289,373.90	
8	งานโรงจอดรถ จำนวน 4 คัน	1.00	หลัง	107,053.58	107,053.58	-	-	107,053.58	
9	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้)	1.00	รวม					133,368.00	
10	งานระบบประปาภายนอกอาคาร	1.00	รวม					225,997.74	
11	งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร	1.00	รวม					814,665.14	
12	งานระบบไฟฟ้าผังบริเวณ	1.00	รวม					1,001,157.00	
13	งานระบบกล้องวงจรปิดผังบริเวณ	1.00	รวม					402,991.32	
14	งานศาลพระภูมิพร้อมฐาน คสล.	1.00	รวม					46,200.00	
15	งานป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.40x3.60 ม.	1.00	รวม					34,299.00	
16	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	1.00	รวม					-	
	รวมรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							7,074,124.48	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนาวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006, ยพด.สพ 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานนโยบายและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	หมวดงานโครงสร้างประตู่รั้ว A								
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	4.00	ตัน	760.92	3,043.68	129.00	516.00	3,559.68	
	- ขุดดิน	1.40	ลบ.ม.	-	-	112.00	156.80	156.80	
	- ทราดยาปูน	0.05	ลบ.ม.	327.10	16.36	104.00	5.20	21.56	
	- คอนกรีตหยาบ	0.09	ลบ.ม.	1,700.00	153.00	327.00	29.43	182.43	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 Ksc. แท่งทรงกระบอก	0.83	ลบ.ม.	1,800.00	1,494.00	519.00	430.77	1,924.77	
	- แบบหล่อคอนกรีต	6.40	ตร.ม.	402.99	2,579.14	-	-	2,579.14	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	8.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,112.00	1,112.00	
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	2.00	ลบ.ฟ.	256.00	512.00	-	-	512.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	45.17	90.34	-	-	90.34	
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	8.00	กก.	21.47	171.76	4.40	35.20	206.96	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	32.66	กก.	20.34	664.30	3.60	117.58	781.88	
	dia. 16 มม.	35.33	กก.	20.27	716.14	3.60	127.19	843.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	29.57	29.57	-	-	29.57	
	- PL. 10 มม.	4.66	กก.	25.78	120.13	10.00	46.60	166.73	
	- PL. 20 มม.	40.66	กก.	25.78	1,048.21	10.00	406.60	1,454.81	
	- Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 16 มม.	8.00	ตัว	50.00	400.00	-	-	400.00	
	- ทาสีกันสนิม	7.33	ตร.ม.	43.00	315.19	30.00	219.90	535.09	
	รวมหมวดงานโครงสร้างประตู่รั้ว A, B				11,353.82		3,203.27	14,557.09	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบนาเว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	หมวดงานสถาปัตยกรรมประตู่รั้ว A								
	ประตู่รั้ว A ขนาดกว้าง 5.60 ม.สูง 2.65 ม.บานเปิดคู่เหล็กกล่องขอบบานขนาด 2"x2"หนา 3.2 มม.+ 1"x1" พร้อมทำสี								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 3.2 มม.	5.00	พ่อน	489.41	2,447.05	-	-	2,447.05	
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1"	16.00	พ่อน	126.64	2,026.24	-	-	2,026.24	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด 1"x1" (30.06 กก./พ่อน)	2.00	พ่อน	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	2.04	กก.	21.64	44.15	4.40	8.98	53.13	
	- หัวเหล็กกลมกลึง Ø 1"	68.00	อัน	38.00	2,584.00	-	-	2,584.00	
	- บูท 1 1/2"	6.00	ชุด	65.00	390.00	-	-	390.00	
	- หูช้าง	2.00	คู่	45.00	90.00	-	-	90.00	
	- กลอนซ้าย - ขวา ขนาด 16"	2.00	อัน	95.00	190.00	-	-	190.00	
	- Plate 12 mm. (ฝังในเสา 0.15 x 0.15)	6.00	อัน	70.00	420.00	-	-	420.00	
	- พ่นสีกันสนิม สีน้ำมัน	16.38	ตร.ม.	65.00	1,064.70	38.00	622.44	1,687.14	
	รวมค่าวัสดุ							11,387.56	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, 40%)	1.00	งาน			5,738.64	5,738.64	4,555.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							15,942.58	
	- ค่าแรงติดตั้ง (5%, 10%)	1.00	งาน			2,008.52	2,008.52	1,594.26	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมประตู่รั้ว A				10,756.14		8,378.58	17,536.84	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดเสารั้วเหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 3.2 มม. พร้อมทำสี (ที่ 1 ต้น)								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 3.2 มม.	4.00	ท่อน	489.41	1,957.64	-	-	1,957.64	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" หนา 3.2 มม.	1.00	ท่อน	337.38	337.38	-	-	337.38	
	- Plate 3.2 thk..	0.75	กก.	27.00	20.25	-	-	20.25	
	- Plate 300 x 300 x 10 mm..	7.06	กก.	27.00	190.62	-	-	190.62	
	- พ่นสีกันสนิม สีน้ำมัน	5.70	ตร.ม.	65.00	370.50	38.00	216.60	587.10	
	รวมค่าวัสดุ							3,092.99	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, (40%)	1.00	งาน			1,237.20	1,237.20	1,237.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							4,330.19	
	- ค่าแรงติดตั้ง (10%)	1.00	งาน			433.02	433.02	433.02	
	สรุปราคาต่อต้น				2,876.39		2,175.71	5,052.10	
5	หมวดงานรั้วแบบที่ 1 รั้วโปร่ง (เหล็กกล่องขนาด 1"x 1" พร้อมทำสี)								
5.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 1	1.00	เมตร					1,873.00	
5.2	สถาปัตยกรรมงานรั้วแบบที่ 1	1.00	เมตร					1,864.82	
	รวมหมวดงานรั้วแบบที่ 1 เหล็กกล่องขนาด 1"x 1" พร้อมทำสี							3,737.82	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 1	31.00	ม.						
	ขุดดิน	7.39	ลบ.ม.	-	-	112.00	827.68	827.68	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	22.00	ต้น	760.92	16,740.24	129.00	2,838.00	19,578.24	
	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	327.10	-	104.00	-	-	
	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,700.00	-	327.00	-	-	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	2.45	ลบ.ม.	1,800.00	4,410.00	519.00	1,271.55	5,681.55	
	แบบหล่อคอนกรีต	7.20	ตร.ม.	402.99	2,901.53	-	-	2,901.53	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	60.00	ตร.ม.	-	-	139.00	8,340.00	8,340.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	5.00	ลบ.ฟ.	256.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	ตะปู	15.00	กก.	45.17	677.55	-	-	677.55	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	66.00	กก.	21.47	1,417.02	4.40	290.40	1,707.42	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	320.00	กก.	20.34	6,508.80	3.60	1,152.00	7,660.80	
	dia. 16 มม.	116.00	กก.	20.27	2,351.32	3.60	417.60	2,768.92	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	29.57	443.55	-	-	443.55	
	PL. 20 มม.	155.00	กก.	25.78	3,995.90	-	-	3,995.90	
	Bolts & Nuts พร้อมแวนรอง Ø 16 มม.	44.00	ชุด	50.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมงานโครงสร้างงานรั้วแบบที่ 1				42,925.91		15,137.23	58,063.14	
	** คัดที่ความยาว 31 ม. เฉลี่ย/เมตร	1.00	เมตร					1,873.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฝั่งบริเวณแถมและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(\$01-\$07),

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	สถาปัตยกรรมงานรั้วแบบที่ 1								
	รั้วเหล็กกล่องขนาด 1"x 1" พร้อมทำสี	2.80	ม.						
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1"	9.00	ท่อน	126.64	1,139.76	-	-	1,139.76	
	- เหล็ก RB 6 mm.	0.95	กก.	21.47	20.40	4.40	4.18	24.58	
	- หัวเหล็กกลมกลึง Ø 1"	38.00	อัน	38.00	1,444.00	-	-	1,444.00	
	- ฟันสีกันสนิม สีนํ้ามัน	5.40	ตร.ม.	65.00	351.00	38.00	205.20	556.20	
	รวมค่าวัสดุ							3,164.54	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, 40%)	1.00	งาน			2,268.51	2,268.51	1,582.27	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							4,746.81	
	- ค่าแรงติดตั้ง (10%)	1.00	งาน			680.55	680.55	474.68	
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงานและค่าติดตั้ง				2,955.16		3,158.44	5,221.49	
	สรุป ราคาต่อเมตร							1,864.82	
6	หมวดงานรั้วแบบที่ 2 รั้วทึบ (คอนกรีตบล็อก สูง 9 ก้อน)								
6.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 2	1.00	เมตร					3,133.36	
6.2	สถาปัตยกรรมงานรั้วแบบที่ 2	1.00	เมตร					787.45	
	รวม งานรั้วแบบที่ 2 รั้วทึบ (คอนกรีตบล็อก สูง 9 ก้อน)							3,920.81	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 ,ยผจ.สน 88/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 2	30.00	เมตร						
	ขุดดิน	14.11	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,580.32	1,580.32	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	42.00	ต้น	760.92	31,958.64	129.00	5,418.00	37,376.64	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	327.10	196.26	104.00	62.40	258.66	
	คอนกรีตหยาบ	0.97	ลบ.ม.	1,700.00	1,649.00	327.00	317.19	1,966.19	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	6.36	ลบ.ม.	1,800.00	11,448.00	519.00	3,300.84	14,748.84	
	แบบหล่อคอนกรีต	21.00	ตร.ม.	402.99	8,462.79	-	-	8,462.79	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	70.00	ตร.ม.	-	-	139.00	9,730.00	9,730.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	6.00	ลบ.ฟ.	256.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
	ตะปู	18.00	กก.	45.17	813.06	-	-	813.06	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	67.00	กก.	21.47	1,438.49	4.40	294.80	1,733.29	
	dia. 9 มม.	32.00	กก.	20.91	669.12	4.40	140.80	809.92	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	600.00	กก.	20.34	12,204.00	3.60	2,160.00	14,364.00	
	ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	29.57	620.97	-	-	620.97	
	รวมหมวดงานโครงสร้างงานรั้วแบบที่ 2				70,996.33		23,004.35	94,000.68	
	** คัดที่ความยาว 30.00 ม. เฉลี่ยราคา/เมตร	1.00	เมตร					3,133.36	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานโรงจอดรถ จำนวน 6 คัน								
	ดินลูต-ถมกลับ	3.00	ลบ.ม.			112.00	336.00	336.00	
	เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 ม. ยาว 8 ม.	16.00	ต้น	1,209.00	19,344.00	172.00	2,752.00	22,096.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	327.10	98.13	104.00	31.20	129.33	
	คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,700.00	510.00	327.00	98.10	608.10	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. แผงทรงกระบอก	2.60	ลบ.ม.	1,850.47	4,811.22	519.00	1,349.40	6,160.62	
	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	402.99	4,029.90	-	-	4,029.90	
	ค่าแรงไม้แบบ	12.40	ตร.ม.	-	-	139.00	1,723.60	1,723.60	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	3.00	ลบ.ฟ.	256.00	768.00	-	-	768.00	
	ตะปู	3.10	กก.	45.17	140.03	-	-	140.03	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. SR 24	13.42	กก.	21.47	288.13	4.40	59.05	347.18	
	RB 9 mm. SR 24	29.90	กก.	20.91	625.21	4.40	131.56	756.77	
	DB 12 mm. SD 40	170.35	กก.	20.27	3,452.99	3.60	613.26	4,066.25	
	ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.	29.57	768.82	-	-	768.82	
	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกลม ขนาด 2" หน้า 3.2 มม.	130.17	กก.	26.90	3,501.57	10.00	1,301.70	4,803.27	
	เหล็กกลม ขนาด 2.5" หน้า 3.2 มม.	360.04	กก.	26.90	9,685.08	10.00	3,600.40	13,285.48	
	เหล็ก C ขนาด 125x50x20 หน้า 3.2 มม.	671.60	กก.	30.69	20,611.40	10.00	6,716.00	27,327.40	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานโรงจอดรถ จำนวน 4 คัน								
	ดินชุด-ถมกลับ	2.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	280.00	280.00	
	เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 ม. ยาว 8 ม.	12.00	ต้น	1,209.00	14,508.00	172.00	2,064.00	16,572.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.25	ลบ.ม.	327.10	81.78	104.00	26.00	107.78	
	คอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.	1,700.00	425.00	327.00	81.75	506.75	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. แท่งทรงกระบอก	2.00	ลบ.ม.	1,850.47	3,700.94	519.00	1,038.00	4,738.94	
	ไม้แบบ	7.50	ตร.ม.	402.99	3,022.43	-	-	3,022.43	
	ค่าแรงไม้แบบ	9.30	ตร.ม.	-	-	139.00	1,292.70	1,292.70	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	2.25	ลบ.ฟ.	256.00	576.00	-	-	576.00	
	ตะปู	2.30	กก.	45.17	103.89	-	-	103.89	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 มม. SR 24	10.00	กก.	21.47	214.70	4.40	44.00	258.70	
	RB 9 มม. SR 24	23.00	กก.	20.91	480.93	4.40	101.20	582.13	
	DB 12 มม. SD 40	128.00	กก.	20.27	2,594.56	3.60	460.80	3,055.36	
	ลวดผูกเหล็ก	4.80	กก.	29.57	141.94	-	-	141.94	
	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกลม ขนาด 2" ทน 3.2 มม.	98.00	กก.	26.90	2,636.20	10.00	980.00	3,616.20	
	เหล็กกลม ขนาด 2.5" ทน 3.2 มม.	270.00	กก.	26.90	7,263.00	10.00	2,700.00	9,963.00	
	เหล็ก C ขนาด 125x50x20 ทน 3.2 มม.	504.00	กก.	30.69	15,467.76	10.00	5,040.00	20,507.76	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนาวง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้)								
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	2,039.00	ตร.ม.	37.00	75,443.00	20.00	40,780.00	116,223.00	รวมดินปลูก
	- ต้นอินทนิลม่วง	8.00	ต้น	900.00	7,200.00	300.00	2,400.00	9,600.00	
	- ต้นโมก	19.00	ต้น	120.00	2,280.00	75.00	1,425.00	3,705.00	
	- ขาหยกเทียม	32.00	ตร.ม.	75.00	2,400.00	45.00	1,440.00	3,840.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้)				87,323.00		46,045.00	133,368.00	
10	งานระบบประปาภายนอกอาคาร								
	- งานท่อ พีบี ขนาด Dia. 2" (ชั้น 160 PSI)	531.00	ม.	206.00	109,386.00	75.00	39,825.00	149,211.00	
	- งานท่อ พีบี ขนาด Dia. 1 1/2" (ชั้น 160 PSI)	184.00	ม.	143.00	26,312.00	50.00	9,200.00	35,512.00	
	- งานก๊อกน้ำทองเหลือง ชนิดบอลวาล์ว ขนาด Dia. 3/4"	18.00	ชุด	186.00	3,348.00	50.00	900.00	4,248.00	
	- งานเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	13,569.80	13,569.80	4,070.94	4,070.94	17,640.74	
	- งานท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 3"คาดเหลือง	54.00	ม.	174.00	9,396.00	43.00	2,322.00	11,718.00	
	ประตุน้ำ GATE VALVE ทองเหลือง								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	3,434.00	6,868.00	400.00	800.00	7,668.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบประปาภายนอกอาคาร				168,879.80		57,117.94	225,997.74	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาตุมบวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006, ยพว.สพ 88/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนทาง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา คสล.								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	1.80	ลบ.ม.	-	-	112.00	201.60	201.60	
	- ทราดยาบ	0.04	ลบ.ม.	327.10	13.08	104.00	4.16	17.24	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,700.00	68.00	327.00	13.08	81.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc ทรงกระบอ	0.50	ลบ.ม.	1,800.00	900.00	519.00	259.50	1,159.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.25	ตร.ม.	402.99	1,309.72	-	-	1,309.72	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	6.50	ตร.ม.	-	-	139.00	903.50	903.50	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	75.00	กก.	20.91	1,568.25	4.40	330.00	1,898.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	29.57	59.14	-	-	59.14	
	- เหล็กมุม+เหล็กกล่อง	6.00	จี้	35.00	210.00	-	-	210.00	
	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา คสล.				4,128.19		1,711.84	5,840.03	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , อย.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	1.80	ลบ.ม.			112.00	201.60	201.60	
	- ทราดยาบ	0.04	ลบ.ม.	327.10	13.08	104.00	4.16	17.24	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,700.00	68.00	327.00	13.08	81.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc ทรงกระบอ	0.50	ลบ.ม.	1,800.00	900.00	519.00	259.50	1,159.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.25	ตร.ม.	402.99	1,309.72	-	-	1,309.72	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	6.50	ตร.ม.	-	-	139.00	903.50	903.50	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	75.00	กก.	20.91	1,568.25	4.40	330.00	1,898.25	
	- สวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	29.57	59.14	-	-	59.14	
	ฝาตะแกรงเหล็ก								
	- เหล็ก FB 6x50มม.	25.00	กก.	27.00	675.00	10.00	250.00	925.00	
	- เหล็ก FB 9x75 มม.	27.00	กก.	27.00	729.00	10.00	270.00	999.00	
	- ทาสีกันสนิม	1.80	ตร.ม.	43.00	77.40	30.00	54.00	131.40	
	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก				5,399.59		2,285.84	7,685.43	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนทาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อ คลส. 0.50 ม. ความลึก 1.0 เมตร ต่อ 1 เมตร (Class 3)								
	- ท่อ คลส. 0.50 ม. Class 3	1.00	ท่อน	660.00	660.00	50.00	50.00	710.00	
	- ชุดดิน-ถมกลับ	0.90	ลบ.ม.	-	-	112.00	100.80	100.80	
	- ทราบหาย	0.03	ลบ.ม.	327.10	9.81	104.00	3.12	12.93	
	- คอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	1,700.00	51.00	327.00	9.81	60.81	
	- ค่าแรงไม่แบบ	0.15	ตร.ม.	-	-	139.00	20.85	20.85	
	- ไม่แบบ 50%	0.08	ตร.ม.	402.99	32.24	-	-	32.24	
	- ปูนทราย	0.01	ลบ.ม.	2,100.00	21.00	327.00	3.27	24.27	
	รวมงานวางท่อคลส.0.50 ม. ความลึก 1.0 เมตร ต่อ 1 เมตร				774.05		187.85	961.90	
	งานวางท่อ คลส. 0.50 ม. ความลึก 1.0 เมตร ต่อ 1 เมตร (Class 2)								
	- ท่อ คลส. 0.50 ม. Class 2	1.00	ท่อน	1,020.00	1,020.00	50.00	50.00	1,070.00	
	- ชุดดิน-ถมกลับ	0.90	ลบ.ม.	-	-	112.00	100.80	100.80	
	- ทราบหาย	0.03	ลบ.ม.	327.10	9.81	104.00	3.12	12.93	
	- คอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	1,700.00	51.00	327.00	9.81	60.81	
	- ค่าแรงไม่แบบ	0.15	ตร.ม.	-	-	139.00	20.85	20.85	
	- ไม่แบบ 50%	0.08	ตร.ม.	402.99	32.24	-	-	32.24	
	- ปูนทราย	0.01	ลบ.ม.	2,100.00	21.00	327.00	3.27	24.27	
	รวมงานวางท่อคลส.0.50 ม. ความลึก 1.0 เมตร ต่อ 1 เมตร				1,134.05		187.85	1,321.90	

สถานทีก่อสร้าง ตำบลรัตนาวะ อำเภอน้องสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย สำนักงานนโยบายและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ช่องรับน้ำลงบ่อพัก คสล. หล่อในที่ขนาด 0.15x0.60 ม. ต่อชุด								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc ทรงกระบอกล	0.05	ลบ.ม.	1,800.00	90.00	519.00	25.95	115.95	
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	1.60	กก.	21.47	34.35	4.40	7.04	41.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	29.57	1.48	-	-	1.48	
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.50	ตร.ม.	-	-	139.00	69.50	69.50	
	- ไม้แบบ 50%	0.25	ตร.ม.	385.00	96.25	-	-	96.25	
	รวมงานช่องน้ำไหลลงบ่อพักคันหิน คสล. หล่อในที่ขนาด 0.15x0.60 ม. ต่อชุด				222.08		102.49	324.57	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบนาเว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- งานติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ LED Solar	15.00	ต้น	9,950.00	149,250.00	-	-	149,250.00	
	Streetlight Smart Sensor 90 W Daylight LED Solar Streetlight								
	Smart Sensor พร้อมขากิ่งและอุปกรณ์ครบชุด (เสาไฟฟ้า 6.00 ม.)								
	- งานติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ LED Solar	3.00	ต้น	5,950.00	17,850.00	-	-	17,850.00	
	Streetlight Smart Sensor 90 W Daylight LED Solar Streetlight								
	Smart Sensor พร้อมขากิ่งและอุปกรณ์ครบชุด (ติดตั้งบนเสาเหล็ก สูง 4.00 ม. ต่อจากโครงสร้าง)								
	สายไฟจากหม้อแปลงเข้าอาคารสำนักงาน								
	- HDPE 4" (110 mm.)	103.00	m	234.00	24,102.00	34.00	3,502.00	27,604.00	
	- NYY 4-1/C-240 SQ.MM.	377.00	m	1,209.00	455,793.00	125.00	47,125.00	502,918.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	50,399.00	50,399.00	15,119.00	15,119.00	65,518.00	
	สายไฟจากหม้อแปลงเข้าอาคารพักอาศัย								
	- HDPE 4" (110 mm.)	43.00	m	234.00	10,062.00	34.00	1,462.00	11,524.00	
	- NYY 4-1/C-185 SQ.MM.	156.00	m	928.00	144,768.00	115.00	17,940.00	162,708.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	16,488.00	16,488.00	4,946.00	4,946.00	21,434.00	
	สายไฟจากอาคารสำนักงานเข้าอาคารพัสดุ								
	- HDPE 32.mm.	55.00	m	28.00	1,540.00	19.00	1,045.00	2,585.00	
	- NYY 2-1/C-6 SQ.MM.	102.00	m	58.80	5,997.60	20.00	2,040.00	8,037.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	907.00	907.00	272.00	272.00	1,179.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเบาะ

(AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาตั่ว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006, บพ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานนโยบายและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
14	งานศาลพระภูมิพร้อมฐาน คสล.								
	- ศาลพระภูมิพร้อมฐาน คสล. (ตำแหน่งก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้- ตามความเหมาะสม ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ)	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	2,200.00	2,200.00	46,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานศาลพระภูมิพร้อมฐาน คสล.				44,000.00		2,200.00	46,200.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบุงนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
15	งานป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.40x3.60 ม.								
	- งานดินชุดและกลบกลับ	7.00	ลบ.ม.			112.00	784.00	784.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	0.10	ลบ.ม.	327.10	32.71	104.00	10.40	43.11	
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม.	1,700.00	170.00	327.00	32.70	202.70	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.)	1.30	ลบ.ม.	1,800.00	2,340.00	519.00	674.70	3,014.70	
	- งานไม้แบบทั่วไป	2.50	ตร.ม.	402.99	1,007.48	-	-	1,007.48	
	- งานค่าแรงไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	-	-	139.00	625.50	625.50	
	- งานตะปู	1.20	กก.	45.17	54.20	-	-	54.20	
	- งานเหล็กเสริม RB 9 SR 24	33.00	กก.	20.91	690.03	4.40	145.20	835.23	
	- งานเหล็กเสริม DB 16 SD 40	101.00	กก.	20.27	2,047.27	3.60	363.60	2,410.87	
	- งานลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	29.57	118.28	-	-	118.28	
	- งาน Anchor Bolt Dia.25 ยาว 0.50 ม.	20.00	ชุด	150.00	3,000.00	25.00	500.00	3,500.00	
	- งานเหล็กแผ่นหนา 0.10 ม.	16.50	กก.	27.00	445.50	10.00	165.00	610.50	
	- งานเหล็กแผ่นหนา 0.12 ม.	17.50	กก.	27.00	472.50	10.00	175.00	647.50	
	- งานเหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 มม.	146.70	กก.	29.90	4,386.33	10.00	1,467.00	5,853.33	
	- งานเหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	80.20	กก.	30.70	2,462.14	10.00	802.00	3,264.14	
	- งานเหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.3 มม.	11.30	กก.	28.20	318.66	10.00	113.00	431.66	
	- งานตักย้ายขึ้นรูปโดยการถักขนาด 2" x 2" ลวดเบอร์ 11	8.50	ตร.ม.	160.00	1,360.00	10.00	85.00	1,445.00	
	- งานสีกันสนิม สีส้ม	13.60	ตร.ม.	65.00	884.00	38.00	516.80	1,400.80	

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE02) ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006, บพจ.สน 88/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								