

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนอยู่ดีมีสุข ซอย 2 ชุมชนบ้านขนาน

สถานที่ : หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลทับมา

ประมาณการโดย : นางสาวนันทรัตน์ ขวัญแก้ว ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

ตรวจสอบโดย : นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5,00 เมตร ยาว 120,00 เมตรหนา 0,15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600,00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ : 57 / 2569

วันที่ 16 กันยายน 2569

เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทับมา) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 ครั้งที่ 2/2568 หน้า 17 ลำดับที่ 3

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	หมวดงานทาง							
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม. (แน่น)	90.00	697.24	62,751.60	1.3624	949.92	85,492.78
	งานปรับปรุงชั้นทางเดิม (ปรับเกลี่ยเรียบ)	ตร.ม.	600.00	8.85	5,310.00	1.3624	12.06	7,234.34
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม. (หลวม)	30.00	980.00	29,400.00	1.3624	1,335.15	40,054.56
	รวมงานราคากลาง (1)							132,781.68
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	600.00	440.39	264,234.00	1.3624	599.99	359,992.40
	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	30.00	167.25	5,017.50	1.3624	227.86	6,835.84
	รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	90.00	90.08	8,107.20	1.3624	122.72	11,045.25
	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	120.00	65.32	7,838.40	1.3624	88.99	10,679.04
	รวมงานราคากลาง (2)							388,552.53
3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T ตร.ม. (สีเหลือง & สีขาว)							
	(THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) (สีขาว) ตีเส้นขอบทับ	ตร.ม.	24.00	250.00	6,000.00	1.3624	340.60	8,174.40
	(THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) (สีเหลือง) ตีกลาง 1 : 3	ตร.ม.	3.00	250.00	750.00	1.3624	340.60	1,021.80
	รวมงานราคากลาง (3)							9,196.20
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	ชุด	1.00	-	-			-
	รวมงานราคากลาง (4)							-



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 2/2

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนอยู่ที่มีสุข ขอย 2 ชุมชนบ้านขนาน

สถานที่ : หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลทับมา

ประมาณการโดย : นางสาวนันทรัตน์ ขวัญแก้ว ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

ตรวจสอบโดย : นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณงาน : 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทับมา) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 ครั้งที่ 2/2568 หน้า 17 ลำดับที่ 3

แบบเลขที่ : 57 / 2569

วันที่ 16 กันยายน 2569

เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
-------	--------	-------	-----------	--------------	------------------	-------------	----------------------	----------

A. ผลรวมงานราคากลางก่อสร้างทาง (1+2+3)

B. ผลรวมงานราคากลางก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

C. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น (4)

D. ผลรวมงานราคากลางก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (A+B+C)

คิดเพียง (ตัวอักษร)

ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน

530,530.41

-

-

530,530.41

530,000.00

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่คำสั่ง 719/2569 ลงวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

1.นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ ประธานกรรมการ

2.นายวิจิต บุคตา กรรมการ

3.นางสาวนันทรัตน์ ขวัญแก้ว กรรมการ