

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตูบา-ช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรทอง ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	10,920.000	1.90	20,748.00	1.3821	2.62	28,675.81
2	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.1.2.1 งานตัดหินผุ (SOFT ROCK EXCAVATION)	ลบ.ม.	159.000	110.11	17,507.49	1.3821	152.18	24,197.10
3	1.1.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
	1.1.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	1,965.000	201.34	395,633.10	1.3821	278.27	546,804.50
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตูบา-ช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรทอง ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) 1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	9,100.000	12.37	112,567.00	1.3821	17.09	155,578.85
5	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	364.000	900.00	327,600.00	1.3821	1,243.89	452,775.96
6	1.2.3.1 งานไหล่ทางหินคลุก 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	354.000	619.52	219,310.08	1.3821	856.23	303,108.46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตูบา-ข้างตาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรทอง ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	1.3.1.1	ตร.ม.	7,280.000	423.70	3,084,536.00	1.3821	585.59	4,263,137.20
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
8	1.3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	72.000	198.06	14,260.32	1.3821	273.73	19,709.18
9	1.3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	648.000	130.60	84,628.80	1.3821	180.50	116,965.46
	1.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	1.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	34.000	4,653.51	158,219.34	1.3821	6,431.61	218,674.94
รวมราคากลาง								6,129,627.46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตูบา-ช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรทอง ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา



อนันต์ วาริคาม

11 กันยายน 2569 10:27:59

หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตูบา-ช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรทอง ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

อนันต์ วาริคาม

(อนันต์ วาริคาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิสิทธิ์ นวลจันทร์

(อภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สันติ ทองศิริ

(สันติ ทองศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์ วาริคาม

11 กันยายน 2569