

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประเภทงาน ชลประทาน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง คลองต้นตาล หมู่ที่ ๓ ต. ขุนแก้ว อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕

จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๖๑๗,๒๘๑.๗๑	๑.๓๓๔๒	๘๒๖,๖๖๓.๖๗	Factor F งานชลประทาน
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					ภาษี ๗%
					เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					เงินประกันผลงานหัก ๐%
					พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๒๖,๖๖๓.๖๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๒๐,๐๐๐.๐๐	

แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน

.....ประธานกรรมการฯ  
(นางสาววัชรินทร์ธรรม์ สมบูรณ์พงศ์)

.....กรรมการฯ  
(นายจารึก เบญจกิจนิธิ)

.....กรรมการฯ  
(นางสาวสรณ์สรณ์ ทองบุญเพียร)

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลขุนแก้ว

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ประตุน้ำหน้าขนาดเครื่องกว้าน ๔ ตัน บานปิด - เปิด ขนาดกว้าง ๒ ม. สูง ๓ ม.

สถานที่ก่อสร้าง คลองต้นตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนแก้ว อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประมาณราคาโดย นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานโครงสร้าง ค.ส.ล.</u>								
๑	เสาเข็ม I Ø ๐.๑๕ ม. ยาว ๖ ม.	๔๒	ต้น	๖๒๐.๐๐	๒๖,๐๔๐.๐๐	๑๗๖.๐๐	๗,๓๙๒.๐๐	๓๓,๔๓๒.๐๐	
๒	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	๒.๑ DB ๑๒ ม.ม.	๑.๗๙๐	ต้น	๒๐,๔๑๗.๒๙	๓๖,๕๕๖.๙๕	๓,๔๐๑.๐๐	๖,๐๘๗.๗๙	๔๒,๖๔๔.๗๔	
	๒.๒ DB ๑๖ ม.ม.	๒.๘๑๒	ต้น	๑๙,๙๖๒.๐๖	๕๖,๑๓๓.๓๑	๓,๔๐๑.๐๐	๙,๕๖๓.๖๑	๖๕,๖๙๖.๙๒	
	๒.๓ ลวดผูกเหล็ก	๑๑๕.๐๐	ก.ก.	๙๓.๔๖	๑๐,๗๔๗.๙๐		-	๑๐,๗๔๗.๙๐	
๓	ไม้แบบ ๗๐%	๗๙.๕๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	๑๕๔.๐๐	๑๒,๒๔๓.๐๐	๔๔,๐๔๓.๐๐	
๔	ไม้ค้ำยัน	๒๓.๘๕	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๙,๕๕๐.๐๐		-	๙,๕๕๐.๐๐	
๕	ตะปู	๓๔.๓๙	ก.ก.	๔๖.๗๓	๑,๖๐๗.๐๔		-	๑,๖๐๗.๐๔	
๖	คอนกรีต ๑๘๐ ksc (Cylinder)	๓.๒๐	ลบ.ม.	๒,๑๗๗.๕๗	๖,๙๖๘.๒๒	๓๙๑.๐๐	๑,๒๕๑.๒๐	๘,๒๑๙.๔๒	
๗	คอนกรีต ๒๘๐ ksc (Cylinder)	๔๖.๑๙	ลบ.ม.	๒,๓๒๗.๑๐	๑๐๗,๔๘๘.๗๕	๓๙๑.๐๐	๑๘,๐๖๐.๒๙	๑๒๕,๕๔๙.๐๔	
๘	ดินถม	๕๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๖.๖๗	๒๓,๓๓๓.๕๒	๓๘.๕๖	๒,๑๕๙.๓๖	๒๕,๔๙๒.๘๘	
๙	ขุดดิน	๓๕.๐๐	ลบ.ม.		-	๑๘.๒๐	๖๓๗.๐๐	๖๓๗.๐๐	
	<u>งานบานประตูน้ำ ๒x๓ ม.</u>				-		-	-	
๑	บานประตูน้ำพร้อมติดตั้งกว้านขนาด ๔ ตัน	๑	งาน	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐		-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	

