แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิมสายวังงู

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4 .00 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายนพดล มีทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง กองช่าง อบต. เสาธง

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ราคาน้ำมันดีเซลที่ 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	0.000	1.82	0.00	1.4054	2.56	0.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	0.000	547.88	0.00	1.4054	769.99	0.00
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	14.770	444.74	6,568.81	1.4054	625.04	9,231.81
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	788.000	408.71	322,063.48	1.4054	574.40	452,628.01
3.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.000	163.60	1,963.20	1.4054	229.92	2,759.08
3.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	72.000	103.07	7,421.04	1.4054	144.85	10,429.53
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				TOTAL			475,048.43
					สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			475,000.00

สิบตำรวจตรี.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ทรงสิทธิ์ ทองชาง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนเดช จักษุรางค์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนพดล มีทอง)