แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย แบบเลขที่ ชุมชนบานพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย / เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**		**รวม**					**139,916.00**	
2	**งานปูกระเบื้องพื้น**		**รวม**					**444,407.20**	
3	**งานปูกระเบื้องเคาร์เตอร์ขายของ**		**รวม**					**193,135.50**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,695,041.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประพจน์ สุรฤทธิ์

26 ธันวาคม 2568 11:29:25

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย แบบเลขที่ ชุมชนบานพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระตาย อำเภอพรานกระตาย จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย / เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานติดตั้งหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีท**		**รวม**					**726,328.00**	
5	**งานติดตั้งฝ้าเพดาน**		**รวม**					**525,464.00**	
6	**งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่าง**		**รวม**					**149,267.73**	
7	**งานปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในอาคาร**		**รวม**					**61,000.00**	
8	**งานติดตั้งโครงสแตนเลสป้ายชื่อร้านค้า**		**รวม**					**238,700.00**	
9	**งานปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม**		**รวม**					**2,390.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,695,041.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประพจน์ สุรฤทธิ์

26 ธันวาคม 2568 11:29:25

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย แบบเลขที่ ชุมชนบานพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระตาย อำเภอพรานกระตาย จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย / เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	**งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 59 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265.50 ตร.ม.**		**รวม**					**120,066.99**	
11	**งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.**		**รวม**					**55,769.40**	
12	**งานทาสีโครงสร้างอาคาร**		**รวม**					**38,596.21**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,695,041.03**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,695,041.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประพจน์ สุรฤทธิ์

26 ธันวาคม 2568 11:29:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- งานรื้อถอนหลังคาเมทัลชีทเดิม	2,294.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	71,114.00	71,114.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้นเดิม	820.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	41,820.00	41,820.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องเคาร์เตอร์แผงขาย	450.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	22,950.00	22,950.00	
	- งานรื้อถอนโคมไฟตะแกรงอลูมิเนียมติดลอย LED 2x18 วัตต์ พร้อมสวิชท์ และสายไฟ	40.000	ชุด	0.00	0.00	36.00	1,440.00	1,440.00	
	- งานรื้อถอนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ LED 1x18 วัตต์ พร้อมสวิชท์ และสายไฟ	36.000	ชุด	0.00	0.00	36.00	1,296.00	1,296.00	
	- งานรื้อถอนเต้ารับ พร้อมสายไฟ	36.000	ชุด	0.00	0.00	36.00	1,296.00	1,296.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	241.00	139,916.00	139,916.00	
2	**งานปูกระเบื้องพื้น**								
	- งานปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 60x60 ซม. (ผิวหยาบ)	820.000	ตร.ม.	363.96	298,447.20	178.00	145,960.00	444,407.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานปูกระเบื้องพื้น	-	-	363.96	298,447.20	178.00	145,960.00	444,407.20	
3	**งานปูกระเบื้องเคาร์เตอร์ขายของ**								
	- งานปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 20x20 ซม.	450.000	ตร.ม.	268.19	120,685.50	161.00	72,450.00	193,135.50	
	รวมค่างานปูกระเบื้องเคาร์เตอร์ขายของ	-	-	268.19	120,685.50	161.00	72,450.00	193,135.50	
4	**งานติดตั้งหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีท**								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	2,294.000	ตร.ม.	217.00	497,798.00	82.00	188,108.00	685,906.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	72.000	ม.	135.00	9,720.00	51.00	3,672.00	13,392.00	
	- ครอบชนผนังเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	55.000	ม.	135.00	7,425.00	51.00	2,805.00	10,230.00	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	8,400.000	ตัว	2.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	รวมค่างานติดตั้งหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีท	-	-	489.00	531,743.00	184.00	194,585.00	726,328.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานติดตั้งฝ้าเพดาน**								
	- เหล็กกล่อง 2"x1" หนา 2.0 มม. (โครงคร่าว)	411.000	ท่อน	288.00	118,368.00	0.00	0.00	118,368.00	
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	4,687.300	กก.	0.00	0.00	12.00	56,247.60	56,247.60	
	- งานทาสีเหล็ก	369.900	ตร.ม.	75.77	28,027.32	39.00	14,426.10	42,453.42	
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.23 มม.	1,786.000	ตร.ม.	78.00	139,308.00	82.00	146,452.00	285,760.00	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. (สำหรับยึดรั้งโครงคร่าวฝ้า)	.126	ตัน	20,774.45	2,617.58	4,900.00	617.40	3,234.98	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	9,700.000	ตัว	2.00	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	
	รวมค่างานติดตั้งฝ้าเพดาน	-	-	21,218.22	307,720.90	5,033.00	217,743.10	525,464.00	
6	**งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่าง**								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง	1.000	ชุด	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	
	- เมนเบรกเกอร์ 250 แอมป์	1.000	ชุด	5,218.00	5,218.00	113.00	113.00	5,331.00	
	- โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์	3.000	ชุด	458.00	1,374.00	113.00	339.00	1,713.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30 แอมป์	4.000	ชุด	458.00	1,832.00	113.00	452.00	2,284.00	
	- เบรกเกอร์ 10 แอมป์	10.000	ชุด	148.00	1,480.00	113.00	1,130.00	2,610.00	
	- ชุดโคมไฟฟ้า LED 100 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ติดฝ้าเพดาน	30.000	ชุด	998.00	29,940.00	154.00	4,620.00	34,560.00	
	- ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ LED 1x18 วัตต์	36.000	ชุด	108.00	3,888.00	118.00	4,248.00	8,136.00	
	- ชุดสวิชต์ทางเดียว 3 ช่อง พร้อมกรอบ	12.000	ชุด	137.00	1,644.00	103.00	1,236.00	2,880.00	
	- เต้าเสียบ 3 ช่อง	48.000	ชุด	213.00	10,224.00	92.00	4,416.00	14,640.00	
	- เต้าเสียบ 1 ช่อง	48.000	ชุด	83.00	3,984.00	92.00	4,416.00	8,400.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5 Sq.mm	298.000	ม.	9.65	2,875.70	7.00	2,086.00	4,961.70	
	- สายไฟ THW 1x6 Sq.mm	426.000	ม.	33.98	14,475.48	12.00	5,112.00	19,587.48	
	- สายเมนไฟ THW 1x25 Sq.mm	35.000	ม.	15.63	547.05	26.00	910.00	1,457.05	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว สีเหลือง	723.000	ม.	24.50	17,713.50	26.00	18,798.00	36,511.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลักสายดินและอุปกรณ์ประกอบพร้อมเดินสายติดตั้ง	1.000	ท่อน	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่าง	-	-	14,100.76	101,391.73	1,082.00	47,876.00	149,267.73	
7	**งานปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในอาคาร**								
	- งานติดตั้งแผ่นสแตนเลสร่องระบายน้ำ	61.000	ตร.ม.	1,000.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในอาคาร	-	-	1,000.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
8	**งานติดตั้งโครงสแตนเลสป้ายชื่อร้านค้า**								
	- งานป้ายชื่อร้านสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.90 ม. สูง 1.15 ม.	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
	- งานป้ายชื่อร้านสแตนเลส ขนาดกว้าง 1.25 ม. สูง 1.15 ม.	75.000	ชุด	1,950.00	146,250.00	0.00	0.00	146,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานป้ายชื่อร้านสแตนเลส ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 1.15 ม.	14.000	ชุด	2,200.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	
	- งานป้ายชื่อร้านสแตนเลส ขนาดกว้าง 1.70 ม. สูง 1.15 ม.	18.000	ชุด	2,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- งานป้ายชื่อร้านสแตนเลส ขนาดกว้าง 2.60 ม. สูง 1.15 ม.	3.000	ชุด	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- งานป้ายชื่อร้านสแตนเลส ขนาดกว้าง 3.20 ม. สูง 1.15 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	รวมค่างานติดตั้งโครงสแตนเลสป้ายชื่อร้านค้า	-	-	16,100.00	238,700.00	0.00	0.00	238,700.00	
9	**งานปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม**								
	- ลูกปิดประตูห้องน้ำ	4.000	ชุด	148.00	592.00	103.00	412.00	1,004.00	
	- กลอนประตูห้องน้ำสแตนเลส ขนาด 2.5 นิ้ว	4.000	ชุด	68.00	272.00	0.00	0.00	272.00	
	- ลูกลอยถังเก็บน้ำ	2.000	ชุด	557.00	1,114.00	0.00	0.00	1,114.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม	-	-	773.00	1,978.00	103.00	412.00	2,390.00	
10	**งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 59 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265.50 ตร.ม.**								
	- งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม ยาว 59 ม. กว้าง 4.50 ม. หนา 0.15 ม.	265.500	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	19,116.00	19,116.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	13.280	ลบ.ม.	184.76	2,453.61	121.00	1,606.88	4,060.49	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก/ตร.ซม.	39.830	ลบ.ม.	1,719.63	68,492.86	0.00	0.00	68,492.86	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	.217	ตัน	21,245.95	4,610.37	4,900.00	1,063.30	5,673.67	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	.518	ตัน	20,774.45	10,761.16	4,900.00	2,538.20	13,299.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.000	กก.	37.38	635.46	0.00	0.00	635.46	
	- เหล็ก Dowel Bar RB 19 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.30 ม.	.124	ตัน	21,425.24	2,656.72	0.00	0.00	2,656.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระดาษชานอ้อย	.680	ตร.ม.	157.98	107.42	0.00	0.00	107.42	
	- แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม.	37.800	ตร.ม.	5.63	212.81	0.00	0.00	212.81	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	265.500	ตร.ม.	0.00	0.00	12.17	3,231.14	3,231.14	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	31.500	ม.	0.00	0.00	23.63	744.35	744.35	
	- ยางหยอด Joint Sealer	21.280	ลิตร	78.90	1,678.99	0.00	0.00	1,678.99	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4 นิ้ว	11.250	ม.	14.02	157.72	0.00	0.00	157.72	
	รวมค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 59 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265.50 ตร.ม.	-	-	65,643.94	91,767.12	10,028.80	28,299.87	120,066.99	
11	**งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.**								
	- งานรื้อฝารางระบายน้ำ คสล.เดิม	27.500	ตร.ม.	0.00	0.00	87.00	2,392.50	2,392.50	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5- Ø 4 มม.	46.200	ตร.ม.	300.00	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	36.960	ม.	0.00	0.00	8.86	327.47	327.47	
	- ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	46.200	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	1,201.20	1,201.20	
	- ท่อ PVC ชั้น 5 Ø 2.5 นิ้ว	3.300	ม.	47.50	156.75	0.00	0.00	156.75	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	.362	ตัน	20,774.45	7,520.35	4,900.00	1,773.80	9,294.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.240	กก.	37.38	308.01	0.00	0.00	308.01	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ซม.	1.850	ลบ.ม.	1,654.21	3,060.28	329.00	608.65	3,668.93	
	- เหล็กแบน 50x6 มม.	30.000	ท่อน	475.00	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	5.000	ท่อน	400.47	2,002.35	0.00	0.00	2,002.35	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	466.240	กก.	0.00	0.00	12.00	5,594.88	5,594.88	
	- งานทาสีเหล็ก	23.640	ตร.ม.	75.77	1,791.20	39.00	921.96	2,713.16	
	รวมค่างานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.	-	-	23,764.78	42,948.94	5,401.86	12,820.46	55,769.40	
12	**งานทาสีโครงสร้างอาคาร**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีปูนเก่า	447.700	ตร.ม.	51.21	22,926.71	35.00	15,669.50	38,596.21	
	รวมค่างานทาสีโครงสร้างอาคาร	-	-	51.21	22,926.71	35.00	15,669.50	38,596.21	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,695,041.03**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย แบบเลขที่ ชุมชนบานพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย / เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ประพจน์ สุรฤทธิ์

26 ธันวาคม 2568 11:29:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบานหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย / เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย**	**2,695,041.03**	**1.3043**	**3,515,142.01**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,515,142.01**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,515,142.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประพจน์ สุรฤทธิ์

26 ธันวาคม 2568 11:29:27

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบานหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย / เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,515,142.01**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,515,142.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประพจน์ สุรฤทธิ์

26 ธันวาคม 2568 11:29:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย / เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ประพจน์ สุรฤทธิ์

(ประพจน์ สุรฤทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สวิง คำขาม

(สวิง คำขาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย ถาวร

(สมชาย ถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประพจน์ สุรฤทธิ์

26 ธันวาคม 2568 11:29:27

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จำนวน 1 หลังละ 3,515,142.01 บาท**	**3,515,142.01**	
สรุป	**ราคากลาง**	**3,515,142.01**	
	ราคากลาง (..... สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์ .....)		

ประพจน์ สุรฤทธิ์

26 ธันวาคม 2568 11:29:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย / เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ประพจน์ สุรฤทธิ์

(ประพจน์ สุรฤทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สวิง คำขาม

(สวิง คำขาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย ถาวร

(สมชาย ถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง