

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (จากสามแยกมอเตอ์ถ่าน-บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนอารีย์		
บ้านหนองอีเหลอ		
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง		
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๘,๐๐๐.-บาท		
๔.ลักษณะงานโดยสังเขป -งานปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ ตารางเมตร		
ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-๒-๓๐๓ รวมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๙๘,๐๐๐.-บาท		
๖.บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔,ปร.๕)		
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายปรีชา สุกุลพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายวิชัย มณีสาร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete
สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง (จากสามแยกมอเตอด่าน-บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 19 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและรายการ
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ - (หนา 0.04 ม.)
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	732,154.15	1.3642	998,804.70	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			998,804.70	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			998,000.00	
ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.410 กม.

เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,434,146 บาท

ใช้วัสดุเดือน มิถุนายน 2568

จากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568


 ตรวจ


(นายอริภัทร ปาว์ตมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


 เห็นชอบ


(นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


 (ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายปรีชา สกุลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกิตติพงศ์ รุ่งพินาย)

นายช่างโยธาอาวุโส


 (ลงชื่อ).....กรรมการฯเลขา

(นายวิชัย มณีสาร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง (จากสามแยกหมอเต่าถ่าน-บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 19 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.410 กม. ผิวจราจรกว้าง

5.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

0.00 เมตร

ช่วง กม. 0 ถึง กม. 0

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.	460	1.77	814.20	1.3642	2.41	1,110.73	
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	900	11.24	10,116.00	1.3642	15.33	13,800.25	
	- งาน Benching	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม	135.00	573.57	77,431.95	1.3642	782.46	105,632.67	(หลวม)
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	900	35.91	32,319.00	1.3642	48.99	44,089.58	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,150	15.83	18,204.50	1.3642	21.60	24,834.58	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	900	254.10	228,690.00	1.3642	346.64	311,978.90	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,150	250.99	288,638.50	1.3642	342.40	393,760.64	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด ϕ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน	10	1,470.00	14,700.00	1.3642	2,005.37	20,053.74	
	- ขนาด ϕ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง (จากสามแยกมอเตอด่าน-บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 19 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.410 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ช่วง กม. 0 ถึง กม. 0

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
5.3	รางระบายน้ำ								
	- รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ฝาปิด คสล.)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	- รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- หลัคนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- หลักริโเลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- หลักระเบียง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด	108	320.00	34,560.00	1.3642	436.54	47,146.75	
	- งานตีเส้นจราจร (เส้นเหลืองยาว 1.00 ม. เว้นระยะ 3.00 ม.)	ตร.ม.	92	290.00	26,680.00	1.3642	395.62	36,396.86	
	- Timber Barricade	ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Guard Rail ทางตรง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Guard Rail ติดตั้งที่คอสะพานและทางโค้ง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Rumble Strips	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- Rumble Strips (หนา 5 มม. กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- เป้าสะท้อนแสง	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- งานติดตั้งไฟกระพริบ+บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้ายจราจร								
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกขนาด 1.20x2.40 ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายกิโลเมตร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27, ต31 - ต60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต28 - ต30	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ					732,154.15			998,804.70	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ					(เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			998,000.00	