

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ปร.6

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอาชีวอนามัย (คลินิกจักษุ) ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น จำนวนชั้น - หน่วย
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือน ตุลาคม 2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,607,347.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3070	2,100,802.53	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	146,700.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	10,269.00	
	รวมเป็นเงิน	156,969.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	2,257,771.53	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (จำนวน 1 หน่วย)	2,255,500.00	
	(ตัวหนังสือ)	สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 19802/2567 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

(ลงชื่อ).....*d*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิษฎา ปกริชนาท)

(ลงชื่อ).....*kov*.....กรรมการ
(นายไพศาล กุขโร)

(ลงชื่อ).....*สพิน*.....กรรมการ
(นายอาทิตย์ ประสานพันธ์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา


โครงการก่อสร้าง		ซ่อมแซมอาคารอาชีวอนามัย (คลินิกจักษุ) จำนวน 1 งาน							
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง							
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ส่วนที่ 1 หมวดสิ่งก่อสร้าง									
งานรื้อถอน									
1	รื้อผนังเดิม	42	ตรม.	-	-	40.00	1,680.00	1,680.00	พร้อมขนทิ้ง
2	รื้อเครื่องปรับอากาศ	4	เครื่อง	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	พร้อมขนเก็บ
3	รื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	พร้อมขนทิ้ง
4	รื้อประตูหน้าต่างเดิม	9	ชุด	-	-	70.00	630.00	630.00	พร้อมขนเก็บ
5	ทุบรีเคาน์เตอร์เดิม	10	ตรม.	-	-	60.00	600.00	600.00	พร้อมขนทิ้ง
6	รื้อผนังอลูมิเนียมเดิม	45	ตรม.	-	-	50.00	2,250.00	2,250.00	พร้อมขนทิ้ง
7	รื้อฝ้าเดิม	79	ตรม.	-	-	25.00	1,975.00	1,975.00	พร้อมขนทิ้ง
งานปรับปรุง									
1	ก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนปิดช่องหน้าต่าง+ประตู	32	ตรม.	285.00	9,120.00	145.00	4,640.00	13,760.00	
2	เปลี่ยนซิงค์สังกะสีสนทนเลส พร้อมอุปกรณ์+ก๊อคน้ำ	3	ชุด	3,590.00	10,770.00	1,000.00	3,000.00	13,770.00	
3	เคาน์เตอร์เซรามิกพร้อมบานซิงค์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
4	ติดตั้งม่านม้วน ปรับแสง	1	ชุด	1,987.00	1,987.00	250.00	250.00	2,237.00	
5	ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม.	2	ชุด	30,000.00	60,000.00	9,000.00	18,000.00	78,000.00	
6	ผนังสปรอทบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าสังกะสี	96	ตรม.	4,000.00	384,000.00	1,100.00	105,600.00	489,600.00	
7	ฉิวบุลามิเนต								
	ผนังสปรอทบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าสังกะสี	14.50	ตรม.	5,500.00	79,750.00	1,300.00	18,850.00	98,600.00	
	บุแผ่นซับเสียง								
9	ผนังเดิมบุแผ่นลามิเนตโครงเคร่าไม้	62	ตรม.	4,000.00	248,000.00	1,000.00	62,000.00	310,000.00	
10	ผนังอลูมิเนียมบุแผ่นลามิเนต	20	ตรม.	3,500.00	70,000.00	1,000.00	20,000.00	90,000.00	
11	ผนังเดิมทาสี	170	ตรม.	36.00	6,120.00	34.00	5,780.00	11,900.00	
12	ฝ้าฉาบเรียบยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าโลหะสังกะสี	110	ตรม.	295.00	32,450.00	90.00	9,900.00	42,350.00	
13	ทาสีฝ้าเพดาน (ฝ้าใหม่)	110	ตรม.	36.00	3,960.00	34.00	3,740.00	7,700.00	
14	ฝ้าฉาบเรียบเดิม ทาสี	95	ตรม.	36.00	3,420.00	34.00	3,230.00	6,650.00	
15	ประตูไม้บานเลื่อน บุลามิเนต ขนาด 1.00x2.00 ม.	4	ชุด	9,000.00	36,000.00	1,800.00	7,200.00	43,200.00	
16	ประตูไม้บานเลื่อน บุลามิเนต ขนาด 0.80x2.00 ม.	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	1,400.00	2,800.00	16,800.00	
17	ประตูไม้บานเปิดคู่ บุลามิเนต ขนาด 1.60x2.00 ม.	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	2,800.00	2,800.00	16,800.00	
18	ประตูกระจกบานเลื่อนคู่อัตโนมัติกระจกเทมเปอร์	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	6,000.00	12,000.00	52,000.00	
	หนา 12 มม.								
ระบบไฟฟ้า									
1	โคมไฟตะแกรง 2x36 w. LED โคมเดิมเปลี่ยนหลอด	24	หลอด	115.00	2,760.00	34.00	816.00	3,576.00	
2	โคมไฟตะแกรง 2x36 w. LED โคมใหม่	14	ชุด	1,040.00	14,560.00	150.00	2,100.00	16,660.00	
3	เปลี่ยนหลอดดาวไลน์ 15 w.	2	ชุด	260.00	520.00	115.00	230.00	750.00	
4	โคมดาวไลน์ 6 นิ้ว 15 w. โคมใหม่	12	ชุด	412.00	4,944.00	115.00	1,380.00	6,324.00	
6	Smoke detector ติดตั้งกลับคืน	5	ชุด	-	-	66.00	330.00	330.00	
7	Smoke detector ติดตั้งใหม่	6	ชุด	2,200.00	13,200.00	66.00	396.00	13,596.00	
8	สวิตช์	14	ชุด	52.00	728.00	80.00	1,120.00	1,848.00	
9	ปลั๊กกราวด์คู่	8	ชุด	130.00	1,040.00	90.00	720.00	1,760.00	
10	สายไฟดวงโคม	14	จุด	82.00	1,148.00	76.00	1,064.00	2,212.00	
11	สายไฟสวิตช์	14	จุด	145.00	2,030.00	76.00	1,064.00	3,094.00	
12	สายไฟตัวรับ ชนิดมีกราวด์	8	จุด	420.00	3,360.00	110.00	880.00	4,240.00	
13	สายไฟแอร์	7	จุด	420.00	2,940.00	110.00	770.00	3,710.00	

ด
 ๒

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
14	สายไฟ Smoke detector	6	ชุด	420.00	2,520.00	110.00	660.00	3,180.00	
15	ท่อร้อยสาย PVC 1/2 นิ้ว	45	ท่อน	95.00	4,275.00	12.00	540.00	4,815.00	
16	ท่ออ่อนลูกฟูก 1/2 (ยาว 50 เมตร/ม้วน)	200	ม.	1,114.00	222,800.00	12.00	2,400.00	225,200.00	
17	ติดตั้งฟิล์มซีทรู	6	ตรม.	500.00	3,000.00	100.00	600.00	3,600.00	
รวม ส่วนที่ 1 หมวดสิ่งก่อสร้าง								1,607,347.00	
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ									
1	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 BTU	1	ชุด	10,900.00	10,900.00	-	-	10,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU	4	ชุด	21,500.00	86,000.00	-	-	86,000.00	
3	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 BTU	2	ชุด	24,900.00	49,800.00	-	-	49,800.00	
รวมเป็นเงิน								146,700.00	
ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %								10,269.00	
รวม ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ								156,969.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 19802/2567 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิษฐา ปภีร์ชนาท)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไพศาล กุชโร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอาทิตย์ ประสานพันธ์)